



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS

OBRA: EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DOS BAIRROS NHÁ CHICA E ILHA DAS CABRAS

REF. SETOP ABRIL DE 2025 S/ DESONERAÇÃO

ENDEREÇO: ALAGOA/MG

REF. SINAPI MARÇO DE 2025 S/ DESONERAÇÃO

ENG. CIVIL RESPONSÁVEL: CARLOS EDUARDO PELEGRINI NEGREIROS

BDI: 24,68%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNT.	PREÇO C/ BDI	TOTAL	
1									
SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
1.1	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	283,92	R\$ 16,51	R\$ 20,58	R\$ 5.843,07	
1.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	279,61	R\$ 22,67	R\$ 28,26	R\$ 7.901,78	
							SUBTOTAL	R\$	13.744,85
2									
CAIXA DE PASSAGEM E TUBULAÇÃO									
2.1	ED-49170	SETOP	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 60 X 60 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	9,00	R\$ 665,16	R\$ 829,32	R\$ 7.463,88	
2.2	ED-50022	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1573,00	R\$ 37,35	R\$ 46,57	R\$ 73.254,61	
2.3	ED-50023	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	356,00	R\$ 56,54	R\$ 70,49	R\$ 25.094,44	
2.4	ED-50019	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	437,00	R\$ 25,00	R\$ 31,17	R\$ 13.621,29	
							SUBTOTAL	R\$	119.434,22
3									
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EXISTENTE									
3.1	ED-50414	SETOP	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE AREIA	M2	946,40	R\$ 43,82	R\$ 54,63	R\$ 51.701,83	
							SUBTOTAL	R\$	51.701,83
							TOTAL	R\$	184.880,90

CARLOS EDUARDO PELEGRINI NEGREIROS
CREA: 288.570 MG

SEBASTIÃO MENDES PINTO NETO
PREFEITO MUNICIPAL