



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096791-79	Nº TransfereGOV 965920	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - CONTINUAÇÃO			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 07-26 (N DES.)	Descrição do Lote CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO	Município / UF ALAGOA/MG	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO									955.817,39	
1.			PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA ALAGOA A BOCAINA DE MINAS				-		955.817,39	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				-		2.087,33	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	384,30	BDI 1	463,85	2.087,33	RA
1.2.			CALÇAMENTO E DRENAGEM				-		953.730,06	
1.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	5.357,99	104,49	BDI 1	126,12	675.749,70	RA
1.2.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X18X12X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.984,44	71,91	BDI 1	86,80	172.249,40	RA
1.2.3.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.984,44	44,14	BDI 1	53,28	105.730,96	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALAGOA/MG
Local
quinta-feira, 3 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CARLOS EDUARDO PELEGRINI NEGREIROS
CREA/CAU: 288.570MG
ART/RRT: MG20265259648