

Planilha Orçamentária

Data orçamento.: Outubro/2024

BDI%: 29,42%

Item	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário (R\$)	Preço unitário com BDI (R\$)	Preço total sem BDI (R\$)	Preço total com BDI (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.367,14	R\$ 1.769,35
1.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	Unid.	1,00	R\$ 1.367,14	R\$ 1.769,35	R\$ 1.367,14	R\$ 1.769,35
2	TUBULAÇÃO TRAVESSA 1 - COMP. 65,92 m							R\$ 8.119,66	R\$ 10.490,29
2.1	SETOP	ED-51116	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M3	59,33	R\$ 9,67	R\$ 12,51	R\$ 573,70	R\$ 724,22
2.2	SETOP	ED-50106	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	65,92	R\$ 88,54	R\$ 114,59	R\$ 5.836,56	R\$ 7.553,77
2.3	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTA DOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	55,26	R\$ 22,87	R\$ 29,60	R\$ 1.263,69	R\$ 1.635,70
2.4	SETOP	ED-49170	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	1,00	R\$ 349,74	R\$ 452,63	R\$ 349,74	R\$ 452,63
2.7	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	36,26	R\$ 1,17	R\$ 1,51	R\$ 42,42	R\$ 54,75
2.8	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20,36	R\$ 2,63	R\$ 3,40	R\$ 53,55	R\$ 69,22
VALOR TOTAL DA OBRA =								R\$	9.486,80
BDI =								29,43%	R\$ 2.790,84
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI =								R\$	12.277,64