

Planilha Orçamentária

Data orçamento.: Outubro/2024

BDI%: 29,42%

Item	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário (R\$)	Preço unitário com BDI (R\$)	Preço total sem BDI (R\$)	Preço total com BDI (R\$)
1			TUBULAÇÃO SEBASTIÃO BRANDÃO DOS REIS - COMP. 340,00 m					R\$ 49.124,14	R\$ 63.574,49
1.1	SETOP	ED-51116	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M3	316,00	R\$ 9,67	R\$ 12,51	R\$ 3.055,72	R\$ 3.953,16
1.2	SETOP	ED-50106	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	405,00	R\$ 88,54	R\$ 114,59	R\$ 35.858,70	R\$ 46.408,95
1.3	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTA DOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	294,50	R\$ 22,87	R\$ 29,60	R\$ 6.735,10	R\$ 8.717,20
1.4	SETOP	ED-49170	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	8,00	R\$ 349,74	R\$ 452,63	R\$ 2.797,92	R\$ 3.621,04
1.5	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	267,00	R\$ 1,17	R\$ 1,51	R\$ 312,39	R\$ 403,17
1.6	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	138,52	R\$ 2,63	R\$ 3,40	R\$ 364,31	R\$ 470,97
VALOR TOTAL DA OBRA =									R\$ 49.124,14
BDI = 29,43%									R\$ 14.450,35
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI =									R\$ 63.574,49