

Planilha Orçamentária

Data orçamento.: Outubro/2024

BDI%: 29,42%

Item	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário (R\$)	Preço unitário com BDI (R\$)	Preço total sem BDI (R\$)		Preço total com BDI (R\$)	
1			TUBULAÇÃO TRAVESSA 2 - COMP. 66,50 m					R\$	8.188,03	R\$	10.596,56
1.1	SETOP	ED-51116	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M3	59,85	R\$ 9,67	R\$ 12,51	R\$ 578,75	R\$ 748,72		
1.2	SETOP	ED-50106	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	66,50	R\$ 88,54	R\$ 114,59	R\$ 5.887,91	R\$ 7.620,24		
1.3	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	55,74	R\$ 22,87	R\$ 29,60	R\$ 1.274,81	R\$ 1.649,90		
1.4	SETOP	ED-49170	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	1,00	R\$ 349,74	R\$ 452,63	R\$ 349,74	R\$ 452,63		
1.5	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	36,58	R\$ 1,17	R\$ 1,51	R\$ 42,79	R\$ 55,24		
1.6	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20,54	R\$ 2,63	R\$ 3,40	R\$ 54,02	R\$ 69,84		
VALOR TOTAL DA OBRA =										R\$ 8.188,03	
BDI =									29,43%	R\$ 2.408,54	
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI =										R\$ 10.596,56	