



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090.652-78/2023	Nº SICONV 950322	PROPONENTE / TOMADOR Município de Soledade de Minas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM	MUNICÍPIO / UF SOLEDADE DE MINAS / MG	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM									497.758,15	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS MG					-	497.758,15	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	27.652,28	
1.1.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,09	20.794,31	BDI 1	25.369,06	27.652,28	RA
1.2.			MORRO DO ANGELO DA KOMBI / BAIRRO FREITAS / C=160,00MTS / L=3,50 Mts					-	109.409,93	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	307,00	BDI 1	374,54	1.685,43	RA
1.2.2.	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 (LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO).	M	353,20	0,53	BDI 1	0,65	229,58	RA
1.2.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	594,00	2,56	BDI 1	3,12	1.853,28	RA
1.2.4.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	564,18	2,37	BDI 1	2,89	1.630,48	RA
1.2.5.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	594,00	80,41	BDI 1	98,10	58.271,40	RA
1.2.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	360,10	62,33	BDI 1	76,04	27.382,00	RA
1.2.7.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	323,20	46,56	BDI 1	56,80	18.357,76	RA
1.3.			MORRO DO JOSÉ ROBERTO / BAIRRO FREITAS / C= 150,00 Mts / L= 3,50 Mts					-	103.144,98	
1.3.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	307,00	BDI 1	374,54	1.685,43	RA
1.3.2.	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 (LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO).	M	333,20	0,53	BDI 1	0,65	216,58	RA
1.3.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	559,00	2,56	BDI 1	3,12	1.744,08	RA
1.3.4.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	546,03	2,37	BDI 1	2,89	1.578,03	RA
1.3.5.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	559,00	80,41	BDI 1	98,10	54.837,90	RA
1.3.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	340,10	62,33	BDI 1	76,04	25.861,20	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090.652-78/2023	Nº SICONV 950322	PROPONENTE / TOMADOR Município de Soledade de Minas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM	MUNICÍPIO / UF SOLEDADE DE MINAS / MG	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM									497.758,15	
1.3.7.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	303,20	46,56	BDI 1	56,80	17.221,76	RA
1.4.			MORRO DO CÉZAR / BAIRRO MARIMBONDO / C= 140,00Mts / L= 3,50Mts					-	95.831,34	
1.4.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	307,00	BDI 1	374,54	1.685,43	RA
1.4.2.	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 (LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO).	M	313,20	0,53	BDI 1	0,65	203,58	RA
1.4.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	524,00	2,56	BDI 1	3,12	1.634,88	RA
1.4.4.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	272,89	2,37	BDI 1	2,89	788,65	RA
1.4.5.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	524,00	80,41	BDI 1	98,10	51.404,40	RA
1.4.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	316,00	62,33	BDI 1	76,04	24.028,64	RA
1.4.7.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	283,20	46,56	BDI 1	56,80	16.085,76	RA
1.5.			MORRO DO TONINHO / BAIRRO MODESTO / C= 240,00Mts / C= 3,50Mts.					-	161.719,62	
1.5.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	307,00	BDI 1	374,54	1.685,43	RA
1.5.2.	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 (LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO).	M	529,80	0,53	BDI 1	0,65	344,37	RA
1.5.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	891,00	2,56	BDI 1	3,12	2.779,92	RA
1.5.4.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	362,99	2,37	BDI 1	2,89	1.049,04	RA
1.5.5.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	891,00	80,41	BDI 1	98,10	87.407,10	RA
1.5.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	538,10	62,33	BDI 1	76,04	40.917,12	RA
1.5.7.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	484,80	46,56	BDI 1	56,80	27.536,64	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090.652-78/2023	Nº SICONV 950322	PROPONENTE / TOMADOR Município de Soledade de Minas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM	MUNICÍPIO / UF SOLEDADE DE MINAS / MG	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM									497.758,15

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SOLEDADE DE MINAS / MG
Local
terça-feira, 8 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: João Pedro Brandão Matias Lemos
CREA/CAU: CREA MG: 253495 / D
ART/RRT: MG20243355714