



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									218.672,53	
1.			CONSTRUÇÃO QUIOSQUE PARQUE MUNICIPAL SOLEDADE DE MINAS					-	218.672,53	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	20.740,95	
1.1.1.	SEINFRA - SUL	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTO	M2	4,50	1.156,19	BDI 1	1.428,36	6.427,62	RA
1.1.2.	SEINFRA - SUL	ED-50128	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE ATÉ 30 HOMENS).	Unidade	1,00	9.083,83	BDI 1	11.222,16	11.222,16	RA
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2024	M	34,10	73,38	BDI 1	90,65	3.091,17	RA
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					-	2.193,95	
1.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_ 01/2024	M3	5,48	100,91	BDI 1	124,66	683,14	RA
1.2.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_ 01/2024	M3	0,52	100,91	BDI 1	124,66	64,82	RA
1.2.3.	SEINFRA - SUL	ED-29801	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M3	4,52	251,88	BDI 1	311,17	1.406,49	RA
1.2.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024 (BLOCOS DE COROAMENTO)	M2	9,14	2,86	BDI 1	3,53	32,26	RA
1.2.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024 (VIGAS BALDRAMES)	M2	2,05	2,86	BDI 1	3,53	7,24	RA
1.3.			FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO - ESTACAS Ø 250MM					-	9.379,29	
1.3.1.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	46,50	15,14	BDI 1	18,70	869,55	RA
1.3.2.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	250,02	14,32	BDI 1	17,69	4.422,85	RA
1.3.3.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,52	731,89	BDI 1	904,18	4.086,89	RA
1.4.			FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO - BLOCOS DE COROAMENTO					-	12.965,86	
1.4.1.	SEINFRA - SUL	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APOIAMENTO MANUAL	M3	0,46	194,44	BDI 1	240,21	110,50	RA
1.4.2.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	3,60	15,14	BDI 1	18,70	67,32	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									218.672,53	
1.4.3.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	442,80	14,32	BDI 1	17,69	7.833,13	RA
1.4.4.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	5,48	731,89	BDI 1	904,18	4.954,91	RA
1.5.			FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES					-	2.717,41	
1.5.1.	SEINFRA - SUL	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	M3	0,10	194,44	BDI 1	240,21	24,02	RA
1.5.2.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	10,10	15,14	BDI 1	18,70	188,87	RA
1.5.3.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	115,00	14,32	BDI 1	17,69	2.034,35	RA
1.5.4.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,52	731,89	BDI 1	904,18	470,17	RA
1.6.			SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES					-	5.395,62	
1.6.1.	SEINFRA - SUL	ED-31563	FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	22,32	69,04	BDI 1	85,29	1.903,67	RA
1.6.2.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	33,20	15,14	BDI 1	18,70	620,84	RA
1.6.3.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	107,10	14,32	BDI 1	17,69	1.894,60	RA
1.6.4.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,08	731,89	BDI 1	904,18	976,51	RA
1.7.			SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS DE TRAVAMENTO					-	3.674,91	
1.7.1.	SEINFRA - SUL	ED-31569	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	7,44	81,78	BDI 1	101,03	751,66	RA
1.7.2.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	22,80	15,14	BDI 1	18,70	426,36	RA
1.7.3.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	70,80	14,32	BDI 1	17,69	1.252,45	RA
1.7.4.	SEINFRA - SUL	ED-29552	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	15,30	13,75	BDI 1	16,99	259,95	RA
1.7.5.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,00	731,89	BDI 1	904,18	904,18	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									218.672,53	
1.7.6.	SEINFRA - SUL	ED-19635	ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2xmês	3,41	19,06	BDI 1	23,55	80,31	RA
1.8.			SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - LAJES PRÉ - MOLDADAS					-	4.965,09	
1.8.1.	Composição	001	LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM LAJOTAS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) (12+4)	M2	29,00	138,59	BDI 1	171,21	4.965,09	RA
1.9.			SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS					-	1.484,46	
1.9.1.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (JANELAS)	M	7,40	72,33	BDI 1	89,36	661,26	RA
1.9.2.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (JANELAS)	M	7,40	54,86	BDI 1	67,77	501,50	RA
1.9.3.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (PORTAS)	M	3,60	72,33	BDI 1	89,36	321,70	RA
1.10.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					-	19.086,65	
1.10.1.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (PAREDES EXTERNAS)	M2	125,77	81,30	BDI 1	100,44	12.632,34	RA
1.10.2.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 (PAREDES EXTERNAS).	M	21,50	29,39	BDI 1	36,31	780,67	RA
1.10.3.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (PAREDES INTERNAS)	M2	11,26	81,30	BDI 1	100,44	1.130,95	RA
1.10.4.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 (PAREDES INTERNAS).	M	3,95	29,39	BDI 1	36,31	143,42	RA
1.10.5.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (PAREDES BANCADA)	M2	13,70	81,30	BDI 1	100,44	1.376,03	RA
1.10.6.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (PAREDES PLATIBANDA)	M2	30,10	81,30	BDI 1	100,44	3.023,24	RA
1.11.			ESQUADRIAS					-	7.062,22	
1.11.1.	SEINFRA - SUL	ED-49602	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	Unidade	1,00	1.083,69	BDI 1	1.338,79	1.338,79	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									218.672,53	
1.11.2.	SEINFRA - SUL	ED-29479	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO	Unidade	1,00	1.881,80	BDI 1	2.324,78	2.324,78	RA
1.11.3.	Composição	002	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOBREPOR, 1 FOLHA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	-	1,00	674,97	BDI 1	833,86	833,86	RA
1.11.4.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIV	M2	2,40	307,83	BDI 1	380,29	912,70	RA
1.11.5.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO	M2	3,60	277,32	BDI 1	342,60	1.233,36	RA
1.11.6.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	0,64	529,59	BDI 1	654,26	418,73	RA
1.12.			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO					-	46.255,58	
1.12.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 (PAREDES EXTERNAS).	M2	251,54	5,38	BDI 1	6,65	1.672,74	RA
1.12.2.	SEINFRA - SUL	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO (PAREDES EXTERNAS).	M2	251,54	34,85	BDI 1	43,05	10.828,80	RA
1.12.3.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 (PAREDES INTERNAS).	M2	22,50	5,38	BDI 1	6,65	149,63	RA
1.12.4.	SEINFRA - SUL	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO (PAREDES INTERNAS).	M2	22,50	34,85	BDI 1	43,05	968,63	RA
1.12.5.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 (PAREDES BANCADA).	M2	27,40	5,38	BDI 1	6,65	182,21	RA
1.12.6.	SEINFRA - SUL	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO (PAREDES BANCADA).	M2	27,40	34,85	BDI 1	43,05	1.179,57	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									218.672,53	
1.12.7.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 (PAREDES PLATIBANDA).	M2	60,20	5,38	BDI 1	6,65	400,33	RA
1.12.8.	SEINFRA - SUL	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO (PAREDES PLATIBANDA).	M2	60,20	34,85	BDI 1	43,05	2.591,61	RA
1.12.9.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	81,25	64,44	BDI 1	79,61	6.468,31	RA
1.12.10.	SINAPI	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	13,70	70,42	BDI 1	87,00	1.191,90	RA
1.12.11.	SEINFRA - SUL	ED-50756	REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/ EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	94,60	176,45	BDI 1	217,99	20.621,85	RA
1.13.			SISTEMAS DE PISOS					-	13.401,85	
1.13.1.	SEINFRA - SUL	ED-13290	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	45,28	38,31	BDI 1	47,33	2.143,10	RA
1.13.2.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	M2	45,28	44,26	BDI 1	54,68	2.475,91	RA
1.13.3.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	13,70	52,03	BDI 1	64,28	880,64	RA
1.13.4.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	49,80	52,03	BDI 1	64,28	3.201,14	RA
1.13.5.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 02/2023	M	51,20	8,73	BDI 1	10,79	552,45	RA
1.13.6.	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	50,00	52,01	BDI 1	64,25	3.212,50	RA
1.13.7.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020 (SOLEIRA DAS JANELAS).	M	5,80	92,41	BDI 1	114,16	662,13	RA
1.13.8.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020 (SOLEIRA DAS PORTAS).	M	2,40	92,41	BDI 1	114,16	273,98	RA
1.14.			SISTEMA DE COBERTURA QUIOSQUE					-	37.327,34	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									218.672,53	
1.14.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	34,80	73,38	BDI 1	90,65	3.154,62	RA
1.14.2.	SEINFRA - SUL	ED-29801	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (ESTACAS 250MM).	M3	1,68	251,88	BDI 1	311,17	522,77	RA
1.14.3.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR (ESTACAS 250MM).	KG	16,60	15,14	BDI 1	18,70	310,42	RA
1.14.4.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR (ESTACAS 250MM).	KG	88,35	14,32	BDI 1	17,69	1.562,91	RA
1.14.5.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO O, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ESTACAS 250MM).	M3	1,68	731,89	BDI 1	904,18	1.519,02	RA
1.14.6.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,51	100,91	BDI 1	124,66	188,24	RA
1.14.7.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (BLOCOS DE COROAMENTO)	M2	2,52	2,86	BDI 1	3,53	8,90	RA
1.14.8.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR (BLOCOS DE COROAMENTO 60X60X60CM).	KG	2,10	15,14	BDI 1	18,70	39,27	RA
1.14.9.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR (BLOCOS DE COROAMENTO 60X60X60CM).	KG	93,10	14,32	BDI 1	17,69	1.646,94	RA
1.14.10.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO O, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (BLOCOS DE COROAMENTO 60X60X60CM).	M3	1,51	731,89	BDI 1	904,18	1.365,31	RA
1.14.11.	SINAPI	105095	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	28,00	86,83	BDI 1	107,27	3.003,56	RA
1.14.12.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	95,00	109,57	BDI 1	135,36	12.859,20	RA
1.14.13.	SINAPI	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	95,00	72,71	BDI 1	89,83	8.533,85	RA
1.14.14.	SEINFRA - SUL	ED-48400	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	35,00	45,75	BDI 1	56,52	1.978,20	RA
1.14.15.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,80	58,33	BDI 1	72,06	634,13	RA
1.15.			SISTEMA DE COBERTURA COZINHA					-	6.573,38	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23.54%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									218.672,53	
1.15.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	32,25	30,19	BDI 1	37,30	1.202,93	RA
1.15.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	32,25	45,16	BDI 1	55,79	1.799,23	RA
1.15.3.	SEINFRA - SUL	ED-50656	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	6,45	62,36	BDI 1	77,04	496,91	RA
1.15.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,45	58,33	BDI 1	72,06	1.041,27	RA
1.15.5.	Composição	003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA PRÉ - MOLDADA DIMENSÕES (80X30X5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M	21,50	76,54	BDI 1	94,56	2.033,04	RA
1.16.			DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS					-	826,02	
1.16.1.	SEINFRA - SUL	ED-49170	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	Unidade	1,00	461,92	BDI 1	570,66	570,66	RA
1.16.2.	SINAPI-I	301	ANEL DO BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR5688).	Unidade	4,00	2,93	BDI 1	3,62	14,48	RA
1.16.3.	SINAPI-I	3520	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	8,18	BDI 1	10,11	20,22	RA
1.16.4.	SINAPI-I	3899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	6,45	BDI 1	7,97	15,94	RA
1.16.5.	SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	6,00	27,62	BDI 1	34,12	204,72	RA
1.17.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	1.959,40	
1.17.1.	SEINFRA - SUL	ED-49846	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 32 MM X 1"	Unidade	1,00	33,27	BDI 1	41,10	41,10	RA
1.17.2.	SEINFRA - SUL	ED-49845	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 25 MM X 3/4"	Unidade	2,00	24,32	BDI 1	30,04	60,08	RA
1.17.3.	SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Unidade	2,00	1,65	BDI 1	2,04	4,08	RA
1.17.4.	SEINFRA - SUL	ED-49170	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	Unidade	1,00	461,92	BDI 1	570,66	570,66	RA
1.17.5.	SINAPI-I	34636	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Unidade	1,00	491,00	BDI 1	606,58	606,58	RA
1.17.6.	SINAPI-I	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	Unidade	2,00	39,90	BDI 1	49,29	98,58	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									218.672,53	
1.17.7.	SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Unidade	1,00	0,70	BDI 1	0,86	0,86	RA
1.17.8.	SINAPI-I	37949	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	2,00	2,19	BDI 1	2,71	5,42	RA
1.17.9.	SINAPI-I	11766	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Unidade	1,00	37,30	BDI 1	46,08	46,08	RA
1.17.10.	SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Unidade	1,00	1,65	BDI 1	2,04	2,04	RA
1.17.11.	SINAPI-I	37951	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	1,00	2,42	BDI 1	2,99	2,99	RA
1.17.12.	SINAPI-I	37949	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	2,00	2,19	BDI 1	2,71	5,42	RA
1.17.13.	SINAPI-I	37949	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	3,00	2,19	BDI 1	2,71	8,13	RA
1.17.14.	SINAPI-I	3897	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDABEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	1,00	1,57	BDI 1	1,94	1,94	RA
1.17.15.	SINAPI-I	37948	TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	1,00	3,64	BDI 1	4,50	4,50	RA
1.17.16.	SINAPI-I	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Unidade	3,00	2,43	BDI 1	3,00	9,00	RA
1.17.17.	SINAPI-I	301	ANEL DO BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR5688).	Unidade	3,00	2,93	BDI 1	3,62	10,86	RA
1.17.18.	SINAPI-I	3898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDABEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	1,00	6,60	BDI 1	8,15	8,15	RA
1.17.19.	SINAPI-I	3899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDABEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	1,00	6,45	BDI 1	7,97	7,97	RA
1.17.20.	SINAPI-I	11658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	1,00	16,34	BDI 1	20,19	20,19	RA
1.17.21.	SINAPI-I	7091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	1,00	15,74	BDI 1	19,45	19,45	RA
1.17.22.	SINAPI-I	65	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Unidade	2,00	0,86	BDI 1	1,06	2,12	RA
1.17.23.	SINAPI-I	6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Unidade	1,00	56,36	BDI 1	69,63	69,63	RA
1.17.24.	SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Unidade	15,00	0,70	BDI 1	0,86	12,90	RA
1.17.25.	SINAPI-I	11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDABEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Unidade	1,00	15,41	BDI 1	19,04	19,04	RA
1.17.26.	SINAPI-I	7139	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Unidade	1,00	1,16	BDI 1	1,43	1,43	RA
1.17.27.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDABEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	20,00	4,00	BDI 1	4,94	98,80	RA
1.17.28.	SINAPI-I	20067	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	20,00	8,96	BDI 1	11,07	221,40	RA
1.18.			LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS					-	12.397,17	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	Apelido DO Empreendimento Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23.54%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									218.672,53	
1.18.1.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Unidade	2,00	231,20	BDI 1	285,62	571,24	RA
1.18.2.	SEINFRA - SUL	ED-21631	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30 MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL (BANCADA DA COZINH	M2	5,05	447,25	BDI 1	552,53	2.790,28	RA
1.18.3.	SEINFRA - SUL	ED-21981	TESTEIRA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA (BANCADA DA COZINHA).	M	9,01	218,50	BDI 1	269,93	2.432,07	RA
1.18.4.	SEINFRA - SUL	ED-48343	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30 MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL (BANCADA PIA DA RE	M2	2,02	447,25	BDI 1	552,53	1.116,11	RA
1.18.5.	SEINFRA - SUL	ED-21981	TESTEIRA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA (BANCADA PIA DA RECEPÇÃO).	M	4,15	218,50	BDI 1	269,93	1.120,21	RA
1.18.6.	SEINFRA - SUL	ED-21657	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL (BANCADA DA RECEPÇÃO).	M2	8,00	411,60	BDI 1	508,49	4.067,92	RA
1.18.7.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (BICA MOVÉL E ALTA)	Unidade	2,00	96,29	BDI 1	118,96	237,92	RA
1.18.8.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Unidade	2,00	24,86	BDI 1	30,71	61,42	RA
1.19.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	9.262,62	
1.19.1.	SEINFRA - SUL	ED-50228	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (	Unidade	15,00	153,86	BDI 1	190,08	2.851,20	RA
1.19.2.	SEINFRA - SUL	ED-50227	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALO	Unidade	3,00	258,33	BDI 1	319,14	957,42	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	Apelido do Empreendimento Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 07-25 (N DES.)	Descrição do Lote Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	Município / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									218.672,53	
1.19.3.	SEINFRA - SUL	ED-50232	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSH	Unidade	15,00	294,32	BDI 1	363,60	5.454,00	RA
1.20.			LIMPEZA FINAL DA OBRA					-	1.002,76	
1.20.1.	SEINFRA - SUL	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	97,45	8,33	BDI 1	10,29	1.002,76	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Soledade De Minas - MG
Local
terça-feira, 2 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: João Pedro Brandão Matias Lemos
CREA/CAU: CREA MG: 253495/D
ART/RRT: MG20253748395