



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM

Nº TransfereGOV
000000

Nº OPERAÇÃO
0000000-00

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Soledade de Minas

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM				
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG		-	
1.1.	RUA MANOEL ROCHA - BAIRRO CENTRO		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA / DIMENSÕES 3,60M X 1,80M = 6,48M²
1.1.2.	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	634,20	LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO = 634,20M (OBTIDO ATRAVÉS DO SOFTWARE AUTOCAD, COMANDO DIM)
1.1.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.657,35	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO / ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / SARJETA / MEIO-FIO = 1657,35M² SOFTWARE AUTOCAD, COMANDO AA+O).
1.1.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.366,71	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO = 1366,71M² (OBTIDO ATRAVÉS DO SOFTWARE AUTOCAD, COMANDO AA+O).
1.1.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	634,20	ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO - 634,20M (OBTIDO ATRAVÉS DO SOFTWARE AUTOCAD, COMANDO DIM)
1.1.6.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	634,20	EXECUÇÃO DE SARJETA 634,20M (OBTIDO ATRAVÉS DO SOFTWARE AUTOCAD, COMANDO DIM)
1.2.	RUA JOAQUIM AUGUSTO LEITE - BAIRRO CENTRO		-	
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA / DIMENSÕES 3,60M X 1,80M = 6,48M²
1.2.2.	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	269,30	LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO = 269,30M (OBTIDO ATRAVÉS DO SOFTWARE AUTOCAD, COMANDO DIM)
1.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	811,55	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO / ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / SARJETA / MEIO-FIO = 811,55M² SOFTWARE AUTOCAD, COMANDO AA+O).

Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
	1º MÊS	2º MÊS
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	137.139,35	137.575,85
RUA MANOEL ROCHA - BAIRRO CENTRO	6,48	
RUA MANOEL ROCHA - BAIRRO CENTRO	634,20	
RUA MANOEL ROCHA - BAIRRO CENTRO	1.657,35	
RUA MANOEL ROCHA - BAIRRO CENTRO	1.000,00	366,71
RUA MANOEL ROCHA - BAIRRO CENTRO		634,20
RUA MANOEL ROCHA - BAIRRO CENTRO		634,20
RUA JOAQUIM AUGUSTO LEITE - BAIRRO CENTRO		
RUA JOAQUIM AUGUSTO LEITE - BAIRRO CENTRO		
RUA JOAQUIM AUGUSTO LEITE - BAIRRO CENTRO		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM

Nº TransfereGOV
000000

Nº OPERAÇÃO
0000000-00

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Soledade de Minas

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM				
1.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	690,15	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO = 690,15M² (OBTIDO ATRAVÉS DO SOFTWARE AUTOCAD, COMANDO AA+O).
1.2.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	269,30	ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO - 269,30M (OBTIDO ATRAVÉS DO SOFTWARE AUTOCAD, COMANDO DIM)
1.2.6.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	269,30	EXECUÇÃO DE SARJETA 269,30M (OBTIDO ATRAVÉS DO SOFTWARE AUTOCAD, COMANDO DIM)
1.3.	RUA BALTAZAR FERREIRA DE PAIVA - BAIRRO VILA FELÍCIO			
1.3.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA / DIMENSÕES 3,60M X 1,80M = 6,48M²
1.3.2.	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	208,70	LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO = 208,70M (OBTIDO ATRAVÉS DO SOFTWARE AUTOCAD, COMANDO DIM)
1.3.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	657,39	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO / ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / SARJETA / MEIO-FIO =657,39M² SOFTWARE AUTOCAD, COMANDO AA+O).
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	564,45	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO = 564,45M² (OBTIDO ATRAVÉS DO SOFTWARE AUTOCAD, COMANDO AA+O).
1.3.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	208,70	ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO - 208,70M (OBTIDO ATRAVÉS DO SOFTWARE AUTOCAD, COMANDO DIM)
1.3.6.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	208,70	EXECUÇÃO DE SARJETA 208,70M (OBTIDO ATRAVÉS DO SOFTWARE AUTOCAD, COMANDO DIM)

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
	1º MÊS	2º MÊS
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	137.139,35	137.575,85
RUA JOAQUIM AUGUSTO LEITE - BAIRRO CENTRO		
RUA JOAQUIM AUGUSTO LEITE - BAIRRO CENTRO		
RUA JOAQUIM AUGUSTO LEITE - BAIRRO CENTRO		
RUA BALTAZAR FERREIRA DE PAIVA - BAIRRO VILA FELÍCIO		
RUA BALTAZAR FERREIRA DE PAIVA - BAIRRO VILA FELÍCIO		
RUA BALTAZAR FERREIRA DE PAIVA - BAIRRO VILA FELÍCIO		
RUA BALTAZAR FERREIRA DE PAIVA - BAIRRO VILA FELÍCIO		
RUA BALTAZAR FERREIRA DE PAIVA - BAIRRO VILA FELÍCIO		

SOLEDADE DE MINAS / MG

Local

sexta-feira, 10 de abril de 2026

Responsável Técnico

Nome: João Pedro Brandão Matias Lemos

CREA/CAU: CREA MG: 253495 / D



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM

Nº TransfereGOV
000000

Nº OPERAÇÃO
0000000-00

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Soledade de Minas

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM			

Data

ART/RRT: MG20264839975

FRENTES DE OBRA:

	1º MÊS	2º MÊS
Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	137.139,35	137.575,85



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM	Nº TransfereGOV 000000	Nº OPERAÇÃO 0000000-00	PROPONENTE / TOMADOR Município de Soledade de Minas
--	---------------------------	---------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3º MÊS	4º MÊS	5							
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM				132.780,27	107.455,69								
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG		-										
1.1.	RUA MANOEL ROCHA - BAIRRO CENTRO		-										
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48										
1.1.2.	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	634,20										
1.1.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.657,35										
1.1.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.366,71										
1.1.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	634,20										
1.1.6.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	634,20										
1.2.	RUA JOAQUIM AUGUSTO LEITE - BAIRRO CENTRO		-										
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	6,48									
1.2.2.	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	269,30	269,30									
1.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	811,55	811,55									



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM	Nº TransfereGOV 000000	Nº OPERAÇÃO 0000000-00	PROPONENTE / TOMADOR Município de Soledade de Minas
---	----------------------------------	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3º MÊS	4º MÊS	5					
				3	4	5					
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM				132.780,27	107.455,69						
1.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	690,15	690,15							
1.2.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	269,30	269,30							
1.2.6.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	269,30	269,30							
1.3.	RUA BALTAZAR FERREIRA DE PAIVA - BAIRRO VILA FELÍCIO		-								
1.3.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48		6,48						
1.3.2.	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	208,70		208,70						
1.3.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	657,39		657,39						
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	564,45		564,45						
1.3.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	208,70		208,70						
1.3.6.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	208,70		208,70						

SOLEDADE DE MINAS / MG

Local

sexta-feira, 10 de abril de 2026

Responsável Técnico

Nome: João Pedro Brandão Matias Lemos

CREA/CAU: CREA MG: 253495 / D



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM	Nº TransfereGOV 000000	Nº OPERAÇÃO 0000000-00	PROPONENTE / TOMADOR Município de Soledade de Minas
---	----------------------------------	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3º MÊS	4º MÊS	5					
	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM			132.780,27	107.455,69						

Data

ART/RRT: MG20264839975