



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									210.229,90	
1. CONSTRUÇÃO QUIOSQUE PARQUE MUNICIPAL SOLEDADE DE MINAS									-	210.229,90
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									-	21.773,72
1.1.1.	SEINFRA - SUL	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTO	M2	4,50	1.206,72	BDI 1	1.490,78	6.708,51	RA
1.1.2.	SEINFRA - SUL	ED-50128	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE ATÉ 30 HOMENS).	Unidade	1,00	9.543,67	BDI 1	11.790,25	11.790,25	RA
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	34,10	77,74	BDI 1	96,04	3.274,96	RA
1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES									-	2.410,41
1.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,48	110,24	BDI 1	136,19	746,32	RA
1.2.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,52	121,20	BDI 1	149,73	77,86	RA
1.2.3.	SEINFRA - SUL	ED-29801	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M3	4,52	276,67	BDI 1	341,80	1.544,94	RA
1.2.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (BLOCOS DE COROAMENTO)	M2	9,14	2,99	BDI 1	3,69	33,73	RA
1.2.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (VIGAS BALDRAMES)	M2	2,05	2,99	BDI 1	3,69	7,56	RA
1.3. FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO - ESTACAS Ø 250MM									-	9.034,02
1.3.1.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	46,50	14,61	BDI 1	18,05	839,33	RA
1.3.2.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	250,02	13,85	BDI 1	17,11	4.277,84	RA
1.3.3.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,52	701,44	BDI 1	866,56	3.916,85	RA
1.4. FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO - BLOCOS DE COROAMENTO									-	12.512,36
1.4.1.	SEINFRA - SUL	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APOIAMENTO MANUAL	M3	0,46	215,25	BDI 1	265,92	122,32	RA
1.4.2.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	3,60	14,61	BDI 1	18,05	64,98	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									210.229,90	
1.4.3.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	442,80	13,85	BDI 1	17,11	7.576,31	RA
1.4.4.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	5,48	701,44	BDI 1	866,56	4.748,75	RA
1.5.			FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES					-	2.627,16	
1.5.1.	SEINFRA - SUL	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	M3	0,10	215,25	BDI 1	265,92	26,59	RA
1.5.2.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	10,10	14,61	BDI 1	18,05	182,31	RA
1.5.3.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	115,00	13,85	BDI 1	17,11	1.967,65	RA
1.5.4.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,52	701,44	BDI 1	866,56	450,61	RA
1.6.			SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES					-	5.268,42	
1.6.1.	SEINFRA - SUL	ED-31563	FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	22,32	68,87	BDI 1	85,08	1.898,99	RA
1.6.2.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	33,30	14,61	BDI 1	18,05	601,07	RA
1.6.3.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	107,10	13,85	BDI 1	17,11	1.832,48	RA
1.6.4.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,08	701,44	BDI 1	866,56	935,88	RA
1.7.			SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS DE TRAVAMENTO					-	3.599,56	
1.7.1.	SEINFRA - SUL	ED-31569	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	7,44	84,49	BDI 1	104,38	776,59	RA
1.7.2.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	22,80	14,61	BDI 1	18,05	411,54	RA
1.7.3.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	70,80	13,85	BDI 1	17,11	1.211,39	RA
1.7.4.	SEINFRA - SUL	ED-29552	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	15,30	13,32	BDI 1	16,46	251,84	RA
1.7.5.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,00	701,44	BDI 1	866,56	866,56	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									210.229,90	
1.7.6.	SEINFRA - SUL	ED-19635	ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2xmês	3,41	19,38	BDI 1	23,94	81,64	RA
1.8.			SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - LAJES PRÉ - MOLDADAS					-	5.161,24	
1.8.1.	Composição	001	LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM LAJOTAS, VIGOTA TRELÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) (12+4)	M2	29,03	143,91	BDI 1	177,79	5.161,24	RA
1.9.			SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS					-	1.545,83	
1.9.1.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (JANELAS)	M	7,40	75,45	BDI 1	93,21	689,75	RA
1.9.2.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (JANELAS)	M	7,40	56,94	BDI 1	70,34	520,52	RA
1.9.3.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (PORTAS)	M	3,60	75,45	BDI 1	93,21	335,56	RA
1.10.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					-	11.667,22	
1.10.1.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (PAREDES EXTERNAS)	M2	51,27	90,27	BDI 1	111,52	5.717,63	RA
1.10.2.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (PAREDES INTERNAS)	M2	9,58	90,27	BDI 1	111,52	1.068,36	RA
1.10.3.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (PAREDES BANCADA)	M2	13,67	90,27	BDI 1	111,52	1.524,48	RA
1.10.4.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (PAREDES PLATIBANDA)	M2	30,10	90,27	BDI 1	111,52	3.356,75	RA
1.11.			ESQUADRIAS					-	8.072,00	
1.11.1.	SEINFRA - SUL	ED-49602	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	Unidade	1,00	1.119,65	BDI 1	1.383,22	1.383,22	RA
1.11.2.	SEINFRA - SUL	ED-29479	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO	Unidade	1,00	1.915,82	BDI 1	2.366,80	2.366,80	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									210.229,90	
1.11.3.	Composição	002	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOBREPOR, 1 FOLHA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,68	685,90	BDI 1	847,36	1.423,56	RA
1.11.4.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIV	M2	2,40	348,37	BDI 1	430,38	1.032,91	RA
1.11.5.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO	M2	3,60	313,29	BDI 1	387,04	1.393,34	RA
1.11.6.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,64	597,18	BDI 1	737,76	472,17	RA
1.12.			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO					-	39.024,55	
1.12.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (PAREDES EXTERNAS).	M2	102,54	5,74	BDI 1	7,09	727,01	RA
1.12.2.	SEINFRA - SUL	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO (PAREDES EXTERNAS).	M2	102,54	38,09	BDI 1	47,06	4.825,53	RA
1.12.3.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (PAREDES INTERNAS).	M2	19,16	5,74	BDI 1	7,09	135,84	RA
1.12.4.	SEINFRA - SUL	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO (PAREDES INTERNAS).	M2	19,16	38,09	BDI 1	47,06	901,67	RA
1.12.5.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (PAREDES BANCADA).	M2	27,34	5,74	BDI 1	7,09	193,84	RA
1.12.6.	SEINFRA - SUL	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO (PAREDES BANCADA).	M2	27,34	38,09	BDI 1	47,06	1.286,62	RA
1.12.7.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (PAREDES PLATIBANDA).	M2	60,20	5,74	BDI 1	7,09	426,82	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									210.229,90	
1.12.8.	SEINFRA - SUL	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO (PAREDES PLATIBANDA).	M2	60,20	38,09	BDI 1	47,06	2.833,01	RA
1.12.9.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	69,54	69,47	BDI 1	85,82	5.967,92	RA
1.12.10.	SINAPI	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	27,40	75,95	BDI 1	93,83	2.570,94	RA
1.12.11.	SEINFRA - SUL	ED-50756	REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/ EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	82,92	186,99	BDI 1	231,01	19.155,35	RA
1.13.			SISTEMAS DE PISOS					-	12.388,48	
1.13.1.	SEINFRA - SUL	ED-13290	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	45,28	41,29	BDI 1	51,01	2.309,73	RA
1.13.2.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	45,28	46,49	BDI 1	57,43	2.600,43	RA
1.13.3.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	49,80	55,80	BDI 1	68,94	3.433,21	RA
1.13.4.	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	50,00	47,34	BDI 1	58,48	2.924,00	RA
1.13.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (SOLEIRA DAS JANELAS).	M	5,80	110,67	BDI 1	136,72	792,98	RA
1.13.6.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (SOLEIRA DAS PORTAS).	M	2,40	110,67	BDI 1	136,72	328,13	RA
1.14.			SISTEMA DE COBERTURA QUIOSQUE					-	41.597,15	
1.14.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	34,80	77,74	BDI 1	96,04	3.342,19	RA
1.14.2.	SEINFRA - SUL	ED-29801	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (ESTACAS 250MM).	M3	1,68	276,67	BDI 1	341,80	574,22	RA
1.14.3.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR (ESTACAS 250MM).	KG	16,60	14,61	BDI 1	18,05	299,63	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									210.229,90	
1.14.4.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR (ESTACAS 250MM).	KG	88,35	13,85	BDI 1	17,11	1.511,67	RA
1.14.5.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO O, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ESTACAS 250MM).	M3	1,68	701,44	BDI 1	866,56	1.455,82	RA
1.14.6.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,51	110,24	BDI 1	136,19	205,65	RA
1.14.7.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (BLOCOS DE COROAMENTO)	M2	2,52	2,99	BDI 1	3,69	9,30	RA
1.14.8.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR (BLOCOS DE COROAMENTO 60X60X60CM).	KG	2,10	14,61	BDI 1	18,05	37,91	RA
1.14.9.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR (BLOCOS DE COROAMENTO 60X60X60CM).	KG	93,10	13,85	BDI 1	17,11	1.592,94	RA
1.14.10.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO O, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (BLOCOS DE COROAMENTO 60X60X60CM).	M3	1,51	701,44	BDI 1	866,56	1.308,51	RA
1.14.11.	SINAPI	105095	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	42,00	93,24	BDI 1	115,19	4.837,98	RA
1.14.12.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	95,00	127,46	BDI 1	157,46	14.958,70	RA
1.14.13.	SINAPI	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	95,00	74,45	BDI 1	91,98	8.738,10	RA
1.14.14.	SEINFRA - SUL	ED-48400	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	35,00	48,22	BDI 1	59,57	2.084,95	RA
1.14.15.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,80	58,83	BDI 1	72,68	639,58	RA
1.15.			SISTEMA DE COBERTURA COZINHA					-	6.921,30	
1.15.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	32,25	35,52	BDI 1	43,88	1.415,13	RA
1.15.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	32,25	43,66	BDI 1	53,94	1.739,57	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									210.229,90	
1.15.3.	SEINFRA - SUL	ED-50656	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	6,45	61,93	BDI 1	76,51	493,49	RA
1.15.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	14,45	56,83	BDI 1	70,21	1.014,53	RA
1.15.5.	Composição	003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA PRÉ - MOLDADA DIMENSÕES (80X30X5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M	21,50	85,03	BDI 1	105,05	2.258,58	RA
1.16.			DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS					-	844,93	
1.16.1.	SEINFRA - SUL	ED-49170	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	Unidade	1,00	476,94	BDI 1	589,21	589,21	RA
1.16.2.	SINAPI-I	301	ANEL DO BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR5688).	Unidade	4,00	3,00	BDI 1	3,71	14,84	RA
1.16.3.	SINAPI-I	3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	8,18	BDI 1	10,11	20,22	RA
1.16.4.	SINAPI-I	3899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	6,45	BDI 1	7,97	15,94	RA
1.16.5.	SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	6,00	27,62	BDI 1	34,12	204,72	RA
1.17.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	2.041,55	
1.17.1.	SEINFRA - SUL	ED-49846	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 32 MM X 1"	Unidade	1,00	35,55	BDI 1	43,92	43,92	RA
1.17.2.	SEINFRA - SUL	ED-49845	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 25 MM X 3/4"	Unidade	2,00	25,40	BDI 1	31,38	62,76	RA
1.17.3.	SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Unidade	2,00	1,69	BDI 1	2,09	4,18	RA
1.17.4.	SEINFRA - SUL	ED-49170	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	Unidade	1,00	476,94	BDI 1	589,21	589,21	RA
1.17.5.	SINAPI-I	34636	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Unidade	1,00	509,45	BDI 1	629,37	629,37	RA
1.17.6.	SINAPI-I	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	Unidade	2,00	47,81	BDI 1	59,06	118,12	RA
1.17.7.	SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Unidade	1,00	0,77	BDI 1	0,95	0,95	RA
1.17.8.	SINAPI-I	37949	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	2,00	2,19	BDI 1	2,71	5,42	RA
1.17.9.	SINAPI-I	11766	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Unidade	1,00	37,14	BDI 1	45,88	45,88	RA
1.17.10.	SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Unidade	1,00	1,69	BDI 1	2,09	2,09	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									210.229,90	
1.17.11.	SINAPI-I	37951	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	1,00	2,42	BDI 1	2,99	2,99	RA
1.17.12.	SINAPI-I	37949	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	2,00	2,19	BDI 1	2,71	5,42	RA
1.17.13.	SINAPI-I	37949	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	3,00	2,19	BDI 1	2,71	8,13	RA
1.17.14.	SINAPI-I	3897	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	1,00	1,57	BDI 1	1,94	1,94	RA
1.17.15.	SINAPI-I	37948	TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	1,00	3,64	BDI 1	4,50	4,50	RA
1.17.16.	SINAPI-I	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Unidade	3,00	2,49	BDI 1	3,08	9,24	RA
1.17.17.	SINAPI-I	301	ANEL DO BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR5688).	Unidade	3,00	3,00	BDI 1	3,71	11,13	RA
1.17.18.	SINAPI-I	3898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	1,00	6,60	BDI 1	8,15	8,15	RA
1.17.19.	SINAPI-I	3899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	1,00	6,45	BDI 1	7,97	7,97	RA
1.17.20.	SINAPI-I	11658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	1,00	16,34	BDI 1	20,19	20,19	RA
1.17.21.	SINAPI-I	7091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Unidade	1,00	15,74	BDI 1	19,45	19,45	RA
1.17.22.	SINAPI-I	65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Unidade	2,00	0,94	BDI 1	1,16	2,32	RA
1.17.23.	SINAPI-I	6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Unidade	1,00	56,44	BDI 1	69,73	69,73	RA
1.17.24.	SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Unidade	15,00	0,77	BDI 1	0,95	14,25	RA
1.17.25.	SINAPI-I	11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Unidade	1,00	18,02	BDI 1	22,26	22,26	RA
1.17.26.	SINAPI-I	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Unidade	1,00	1,28	BDI 1	1,58	1,58	RA
1.17.27.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	20,00	4,41	BDI 1	5,45	109,00	RA
1.17.28.	SINAPI-I	20067	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	20,00	8,96	BDI 1	11,07	221,40	RA
1.18.			LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS					-	13.385,41	
1.18.1.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Unidade	2,00	214,37	BDI 1	264,83	529,66	RA
1.18.2.	SEINFRA - SUL	ED-21631	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30 MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL (BANCADA DA COZINHA).	M2	5,05	486,40	BDI 1	600,90	3.034,55	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									210.229,90	
1.18.3.	SEINFRA - SUL	ED-21981	TESTEIRA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA (BANCADA DA COZINHA).	M	8,41	235,38	BDI 1	290,79	2.445,54	RA
1.18.4.	SEINFRA - SUL	ED-21631	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30 MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL (BANCADA PIA DA RECEPÇÃO)	M2	2,72	486,40	BDI 1	600,90	1.634,45	RA
1.18.5.	SEINFRA - SUL	ED-21981	TESTEIRA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA (BANCADA PIA DA RECEPÇÃO).	M	4,40	235,38	BDI 1	290,79	1.279,48	RA
1.18.6.	SEINFRA - SUL	ED-21657	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL (BANCADA DE ATENDIMENTO).	M2	7,45	450,25	BDI 1	556,24	4.143,99	RA
1.18.7.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (BICA MOVÉL E ALTA)	Unidade	2,00	101,35	BDI 1	125,21	250,42	RA
1.18.8.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unidade	2,00	27,25	BDI 1	33,66	67,32	RA
1.19.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	9.269,97	
1.19.1.	SEINFRA - SUL	ED-50228	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	Unidade	15,00	122,52	BDI 1	151,36	2.270,40	RA
1.19.2.	SEINFRA - SUL	ED-50227	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	Unidade	3,00	274,84	BDI 1	339,54	1.018,62	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção Quiosque Parque Municipal Soledade De Minas - MG									210.229,90	
1.19.3.	SEINFRA - SUL	ED-50232	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	Unidade	15,00	322,75	BDI 1	398,73	5.980,95	RA
1.20.			LIMPEZA FINAL DA OBRA					-	1.084,62	
1.20.1.	SEINFRA - SUL	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	97,45	9,01	BDI 1	11,13	1.084,62	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Soledade De Minas - MG
Local

quarta-feira, 22 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: João Pedro Brandão Matias Lemos
CREA/CAU: CREA MG: 253495/D
ART/RRT: MG20253748395

RECURSO

