



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO AGENOR MATIAS DE LEMOS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO AGENOR MATIAS	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO AGENOR MATIAS DE LEMOS									191.217,10	
1.			MURO DE FECHAMENTO					-	79.220,46	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	8.686,93	
1.1.1.	SEINFRA - SUL	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTO	M2	4,50	1.206,72	BDI 1	1.490,78	6.708,51	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	20,60	77,74	BDI 1	96,04	1.978,42	RA
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					-	1.894,70	
1.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,73	110,24	BDI 1	136,19	644,18	RA
1.2.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,45	121,20	BDI 1	149,73	67,38	RA
1.2.3.	SEINFRA - SUL	ED-29801	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M3	3,36	276,67	BDI 1	341,80	1.148,45	RA
1.2.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (BLOCOS DE COROAMENTO)	M2	7,88	2,99	BDI 1	3,69	29,08	RA
1.2.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (VIGAS BALDRAMES)	M2	1,52	2,99	BDI 1	3,69	5,61	RA
1.3.			FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO - ESTACAS Ø 250MM					-	8.875,07	
1.3.1.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	54,88	14,61	BDI 1	18,05	990,58	RA
1.3.2.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	290,64	13,85	BDI 1	17,11	4.972,85	RA
1.3.3.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	3,36	701,44	BDI 1	866,56	2.911,64	RA
1.4.			FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO - BLOCOS DE COROAMENTO					-	13.949,89	
1.4.1.	SEINFRA - SUL	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APOIAMENTO MANUAL	M3	0,40	215,25	BDI 1	265,92	106,37	RA
1.4.2.	SEINFRA - SUL	ED-29549	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	5,60	13,91	BDI 1	17,18	96,21	RA
1.4.3.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	352,80	13,85	BDI 1	17,11	6.036,41	RA
1.4.4.	SEINFRA - SUL	ED-29552	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	119,70	13,32	BDI 1	16,46	1.970,26	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO AGENOR MATIAS DE LEMOS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO AGENOR MATIAS	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO AGENOR MATIAS DE LEMOS									191.217,10	
1.4.5.	SEINFRA - SUL	ED-29553	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 16MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	95,90	13,86	BDI 1	17,12	1.641,81	RA
1.4.6.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,73	701,44	BDI 1	866,56	4.098,83	RA
1.5.			FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES					-	2.090,39	
1.5.1.	SEINFRA - SUL	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	M3	0,08	215,25	BDI 1	265,92	21,27	RA
1.5.2.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	8,00	14,61	BDI 1	18,05	144,40	RA
1.5.3.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	89,70	13,85	BDI 1	17,11	1.534,77	RA
1.5.4.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,45	701,44	BDI 1	866,56	389,95	RA
1.6.			SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES					-	13.613,99	
1.6.1.	SEINFRA - SUL	ED-31563	FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	28,56	68,87	BDI 1	85,08	2.429,88	RA
1.6.2.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	25,90	14,61	BDI 1	18,05	467,50	RA
1.6.3.	SEINFRA - SUL	ED-29549	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	71,40	13,91	BDI 1	17,18	1.226,65	RA
1.6.4.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	233,10	13,85	BDI 1	17,11	3.988,34	RA
1.6.5.	SEINFRA - SUL	ED-29553	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 16MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	242,90	13,86	BDI 1	17,12	4.158,45	RA
1.6.6.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,55	701,44	BDI 1	866,56	1.343,17	RA
1.7.			SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS DE TRAVAMENTO					-	6.406,18	
1.7.1.	SEINFRA - SUL	ED-31569	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	21,36	84,49	BDI 1	104,38	2.229,56	RA
1.7.2.	SEINFRA - SUL	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	32,80	14,61	BDI 1	18,05	592,04	RA
1.7.3.	SEINFRA - SUL	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	115,30	13,85	BDI 1	17,11	1.972,78	RA
1.7.4.	SEINFRA - SUL	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,86	701,44	BDI 1	866,56	1.611,80	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO AGENOR MATIAS DE LEMOS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO AGENOR MATIAS	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO AGENOR MATIAS DE LEMOS									191.217,10	
1.8.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					-	9.286,92	
1.8.1.	SINAPI	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	65,86	114,14	BDI 1	141,01	9.286,92	RA
1.9.			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO					-	9.760,53	
1.9.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 (PAREDES EXTERNAS).	M2	88,58	5,74	BDI 1	7,09	628,03	RA
1.9.2.	SEINFRA - SUL	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO (PAREDES EXTERNAS).	M2	88,58	38,09	BDI 1	47,06	4.168,57	RA
1.9.3.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 (PAREDES INTERNAS).	M2	91,67	5,74	BDI 1	7,09	649,94	RA
1.9.4.	SEINFRA - SUL	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO (PAREDES INTERNAS).	M2	91,67	38,09	BDI 1	47,06	4.313,99	RA
1.10.			PINTURA E ACABAMENTOS					-	4.655,86	
1.10.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	M2	180,25	6,00	BDI 1	7,41	1.335,65	RA
1.10.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	180,25	14,91	BDI 1	18,42	3.320,21	RA
2.			ESTRUTURA METÁLICA AMPLIAÇÃO TELHADO LATERAL					-	86.210,96	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.737,14	
2.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	28,50	77,74	BDI 1	96,04	2.737,14	RA
2.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					-	1.241,09	
2.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	M3	2,38	110,24	BDI 1	136,19	324,13	RA
2.2.2.	SEINFRA - SUL	ED-29801	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M3	2,64	276,67	BDI 1	341,80	902,35	RA
2.2.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024 (BLOCOS DE COROAMENTO)	M2	3,96	2,99	BDI 1	3,69	14,61	RA
2.3.			FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO - ESTACAS Ø 250MM					-	6.973,28	
2.3.1.	SINAPI	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	43,12	14,61	BDI 1	18,05	778,32	RA
2.3.2.	SINAPI	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	228,36	13,85	BDI 1	17,11	3.907,24	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO AGENOR MATIAS DE LEMOS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO AGENOR MATIAS	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO AGENOR MATIAS DE LEMOS									191.217,10	
2.3.3.	SINAPI	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,64	701,44	BDI 1	866,56	2.287,72	RA
2.4.			FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO - BLOCOS DE COROAMENTO					-	4.543,50	
2.4.1.	SINAPI	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	M3	0,20	215,25	BDI 1	265,92	53,18	RA
2.4.2.	SINAPI	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	141,90	13,85	BDI 1	17,11	2.427,91	RA
2.4.3.	SINAPI	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,38	701,44	BDI 1	866,56	2.062,41	RA
2.5.			ESTRUTURA METÁLICA AMPLIAÇÃO TELHADO LATERAL					-	70.715,95	
2.5.1.	SEINFRA - SUL	ED-49665	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	1.397,46	29,42	BDI 1	36,35	50.797,67	RA
2.5.2.	SEINFRA - SUL	ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	154,56	97,05	BDI 1	119,90	18.531,74	RA
2.5.3.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	81,85	13,71	BDI 1	16,94	1.386,54	RA
3.			ESTRUTURA METÁLICA - FECHAMENTO FUNDOS					-	25.785,68	
3.1.			ESTRUTURA METÁLICA - FECHAMENTO FUNDOS					-	25.785,68	
3.1.1.	SEINFRA - SUL	ED-49665	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	486,55	29,42	BDI 1	36,35	17.686,09	RA
3.1.2.	SEINFRA - SUL	ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	64,60	97,05	BDI 1	119,90	7.745,54	RA
3.1.3.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	20,90	13,71	BDI 1	16,94	354,05	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO AGENOR MATIAS DE LEMOS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO AGENOR MATIAS	MUNICÍPIO / UF Soledade De Minas - MG	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO AGENOR MATIAS DE LEMOS									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Soledade De Minas - MG
Local

segunda-feira, 4 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: João Pedro Brandão Matias Lemos
CREA/CAU: CREA MG: 253495/D
ART/RRT: MG20264879519

RECURSO
↓