

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVO

MUNICÍPIO: PIRANGUINHO ISS=2%
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS RURAIS E URBANOS
DATA: AGOSTO DE 2024

Revisão n.º 0 (07/08/2024)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MEMÓRIA DE CALCULO	QUANTIDADE TOTAL
	PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS RURAIS E URBANOS			
1.0	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m²	2,0X1,0M	2,00
2.0	SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO - TRECHO 1 - BAIRRO DOS NEVES			
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	ÁREA DA VIA - ÁREA DE SARJETAS	506,53
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_01/2024	m	CONFORME PROJETO, SOMA DOS TRECHOS DOS MEIO-FIOS LATERAIS E DE TRAVAMENTO	199,60
2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	CONFORME PROJETO, SOMA DOS TRECHOS DE SARJETAS	187,59
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m²	CONFORME PROJETO, ÁREA EXTRAÍDA DO ARQUIVO .dwg	562,81
3.0	SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO - TRECHO 2 - SERRINHA			
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	ÁREA DA VIA - ÁREA DE SARJETAS	116,03

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVO

MUNICÍPIO:

PIRANGUINHO ISS=2%

Revisão n.º 0 (07/08/2024)

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS RURAIS E URBANOS

3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_01/2024	m	CONFORME PROJETO, SOMA DOS TRECHOS DOS MEIO-FIOS LATERAIS E DE TRAVAMENTO	53,73
3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	CONFORME PROJETO, SOMA DOS TRECHOS DE SARJETAS	38,86
3.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m²	CONFORME PROJETO, ÁREA EXTRAÍDA DO ARQUIVO .dwg	127,53
4.0	SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO - TRECHO 3 - ESTRADA DARIA DA MOTTA			
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	ÁREA DA VIA - ÁREA DE SARJETAS	917,71
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_01/2024	m	CONFORME PROJETO, SOMA DOS TRECHOS DOS MEIO-FIOS LATERAIS E DE TRAVAMENTO	386,39
4.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	CONFORME PROJETO, SOMA DOS TRECHOS DE SARJETAS	375,73
4.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m²	CONFORME PROJETO, ÁREA EXTRAÍDA DO ARQUIVO .dwg	1.030,43
5.0	SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO - TRECHO 4 - RUA PROJETADA NO DISTRITO DE OLEGÁRIO MACIEL			
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	ÁREA DA VIA - ÁREA DE SARJETAS	678,38

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVO

MUNICÍPIO: PIRANGUINHO ISS=2%
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS RURAIS E URBANOS

Revisão n.º 0 (07/08/2024)

5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_01/2024	m	CONFORME PROJETO, SOMA DOS TRECHOS DOS MEIO-FIOS LATERAIS E DE TRAVAMENTO	205,48
5.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	CONFORME PROJETO, SOMA DOS TRECHOS DE SARJETAS	184,03
5.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m²	CONFORME PROJETO, ÁREA EXTRAÍDA DO ARQUIVO .dwg	733,73

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha: ELEONÁRA RAMOS REIS - CREA MG 250684

Assinatura do Responsável Técnico:
Piranguinho, 07 de agosto de 2024