Grau de Sigilo
#PÚBLICO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO DO LOTE

SERVIÇOS DE DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,35%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,12%
BDI COM desoneração	BDI DES	**26,17%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 4,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BOA ESPERANÇA/MG
Local

terça-feira, 14 de julho de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO JOSE DOS REIS MORAIS
Data: 14/07/2026 15:06:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AROLDO ROSA DE MEDEIROS JUNIOR:10682989606
Assinado de forma digital por AROLDO ROSA DE MEDEIROS JUNIOR:10682989606
Dados: 2026.07.15 14:23:31 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: FÁBIO JOSÉ DOS REIS MORAIS
CREA/CAU: 186.945/D - MG
ART: MG20264904469