RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS

Objeto: Fornecimento de 52 bancadas para o novo Mercado Municipal de Varginha
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS

Pergunta 01 – Resposta: A espessura mínima de parede dos tubos deverá ser de 1,5 mm.

Pergunta 02 – Resposta: O metalon 20 × 20 mm será utilizado nos encaixes entre as peças, por inserção no metalon 30 × 30 mm, conforme os croquis. O levantamento dos materiais e quantitativos caberá à contratada. Não foi elaborado projeto executivo, nem será fornecido pela Administração.

Pergunta 03 – Resposta: Não foram realizados cálculos de cargas ou dimensionamento estrutural. O modelo reproduz bancadas utilizadas há décadas no Mercado do Produtor, conforme as fotografias apresentadas. Não foram definidos critérios de ensaio ou limites de deformação.

Pergunta 04 – Resposta: As dimensões são externas, sem incluir as sapatas. Não foram especificadas tolerâncias. As cotas de 0,20 m e 0,76 m são indicativas, sem definição das faces de referência no croqui.

Pergunta 05 – Resposta: O tampo deverá ser confeccionado em chapa única, sem emendas, dobras ou abas. Não há especificação adicional quanto ao revestimento de zinco. A chapa ficará entre dois quadros de metalon, conforme os croquis.

Pergunta 06 – Resposta: A estrutura deverá receber pintura de dupla função, fundo e acabamento, na cor cinza, em tonalidade compatível com as bancadas existentes.

Pergunta 07 – Resposta: Os tubos de metalon serão soldados entre si, formando conjuntos. Esses conjuntos serão encaixados uns nos outros por meio dos tubos de 20 × 20 mm inseridos nos tubos de 30 × 30 mm, formando a bancada e permitindo sua desmontagem, conforme os croquis e as fotografias.

Pergunta 08 – Resposta: As sapatas deverão ser confeccionadas em chapa de 5 mm de espessura, com dimensões de 40 × 70 mm. Não haverá fixação ao piso.

Pergunta 09 – Resposta: As bancadas deverão ser transportadas desmontadas e montadas pela contratada no local de entrega, para verificação dos encaixes, sob supervisão do servidor responsável. O local possui boas condições de acesso. A data e o horário serão previamente acordados durante a execução contratual.

Pergunta 10 – Resposta: Será permitida a subcontratação de atividades auxiliares, como corte de perfis, pintura e transporte. A fabricação e a montagem das bancadas deverão ser executadas pela contratada, que permanecerá integralmente responsável pelo objeto.

Pergunta 11 – Resposta: Não será exigida amostra, protótipo ou aprovação prévia de desenho executivo. O recebimento ficará condicionado à conformidade das bancadas com as especificações e boas condições de uso conforme a bancada já existente.

Pergunta 12 – Resposta: O quantitativo é de 52 unidades. Considerando o valor unitário de R$ 2.352,85, o total corresponde a R$ 122.348,20, devendo o setor de Suprimentos corrigir a divergência no Termo de Referência. Cada licitante deverá apresentar seu preço, observadas as condições do edital. Não serão fornecidos projeto executivo ou memorial de acabamento adicional; o detalhamento necessário à fabricação caberá à contratada, com base nas especificações, croquis e fotografias disponibilizados.

Varginha, 12 de Novembro de 2026.

Jonathas Leão Soares

Jonathas Leão Soares
Engenheiro Civil
SEPLA