



Obra: Construção de arquibancadas na quadra Wanderley G. de Melo

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

## CONSTRUÇÃO DE 2 ARQUIBANCADAS

SINAPI - 02/2026

24.59%

Não Desonerado

Endereço: Rua Tomé Moreira do Amaral - Bom Retiro

### Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Qtd	Custo Unit	Unitário c/ BDI	Total s/BDI	Total c/BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.503,45
1.1	ED-28427	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1	R\$ 1.206,72	R\$ 1.503,45	R\$ 1.206,72	R\$ 1.503,45
2	FUNDAÇÃO EM RADIER								R\$ 39.629,30
2.1	97101	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	165,7	R\$ 191,96	R\$ 239,16	R\$ 31.807,77	R\$ 39.629,30
3	PAREDES DA ARQUIBANCADA								R\$ 40.744,99
3.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	66,88	R\$ 84,63	R\$ 105,44	R\$ 5.660,05	R\$ 7.051,86
3.2	2009619	SICRO	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	m²	200,25	R\$ 129,62	R\$ 161,49	R\$ 25.956,41	R\$ 32.339,08
3.3	105557	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	66,88	R\$ 16,25	R\$ 20,25	R\$ 1.086,80	R\$ 1.354,04
4	CONCRETRAGEM DOS DEGRAIS								R\$ 8.301,60
4.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	76,72	R\$ 86,85	R\$ 108,21	R\$ 6.663,13	R\$ 8.301,60
5	GUARDA CORPO								R\$ 10.563,52
5.1	3816118	SICRO	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais	m	86,8	R\$ 97,68	R\$ 121,70	R\$ 8.478,62	R\$ 10.563,52
RESUMO GERAL									
TOTAL GERAL								R\$ 100.742,86	

Mariana de Cássia Francisco Costa - Engenheira Civil 240467/D

Carmo da Cachoeira, 24 de abril de 2026.