

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

(SEM A DESONERAÇÃO FISCAL)**

ANEXO I



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTE SANTO DE MINAS

OBRA: Sinalização Horizontal Viária	DATA: 03/09/2024	PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses
LOCAL: Diversas Ruas do Município de Monte Santo de Minas	FORMA DE EXECUÇÃO:	ISS Local = 3,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - Julho/2024 e SICRO - DNIT - REGIÃO SUDESTE - Abril/2024	(X) INDIRETA () DIRETA	BDI = 22,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	5213830 SICRO	Remoção de sinalização horizontal por fresagem	M2	273,00	4,64	5,66	1.545,18
2.0		SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					
2.1	102509 SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	2.073,50	32,92	40,16	83.271,76
2.2	102512 SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.708,00	6,39	7,80	21.122,40
2.3	102513 SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	39,00	47,59	58,06	2.264,34
TOTAL GERAL							R\$ 108.203,68

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito