Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas
Governo do Estado de Minas Gerais

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS POR LOTE

09/11/2026 09:51:07

Pesquisa de Preços Nº 000258/2026 - 27/10/2026 - Processo Nº 000258/2026

00001 LOTE 01 - MANUTENÇÃO DE CALHAS

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00001	00042653	REMOÇÃO MANUAL DE CONDUTOR EM PVC OU METÁLICO com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável	MT	500,00	8,050	4.025,00
00002	00001	00042654	LIMPEZA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC inclusive desobstrução	MT	1.000,00	4,350	4.350,00
00003	00001	00042656	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (gsg-24), com desenvolvimento de 50cm, inclusive içamento manual vertical	MT	500,00	91,930	45.965,00
00004	00001	00042657	CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO galvanizado, dimensão (43x85)mm, esp. 0,43mm (gsg-28), inclusive conexões e suportes	MT	100,00	80,410	8.041,00
00005	00001	00043821	CALHA EM CHAPA DE AÇO NUMERO 24 calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 fornecimento de material e instalação. (94229)	MT	500,00	273,090	136.545,00
00006	00001	00043822	REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS remoção calhas e rufos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 (104803)	MT	1.000,00	7,200	7.200,00
00007	00001	00043823	PINTURA ESMALTE (ED-50497) pintura esmalte base solvente em tubo galvanizado, duas (2) demãos, com aplicação manual, inclusive uma (1) demão de fundo anticorrosivo.	MT	100,00	13,120	1.312,00

Total do Lote: 207.438,00

Total Geral: 207.438,00