



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

MENU
← →

Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transferência GOV / PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reforma do telhado do prédio do SENAE
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e adequação do telhado do prédio onde funciona o SENAE, englobando
		MUNICÍPIO / UF Passos - MG
		BDI1 27,00%
		BDI2 0,00%
		BDI3 0,00%

FILTRO ↓

Nível	Nível Config	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	LOTE	Reforma e adequação do telhado do prédio onde funciona o SENAE, englobando calhas, rufos e telhas.									
F	Serviço	1.			REFORMA DO TELHADO E CALHAS DO PREDIO DO SENAE						16.734,33
F	Serviço	Nivel 2			TELHADO						16.734,33
F	Serviço	1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	73,20	3,96	BDI1	5,03	368,20
F	Serviço	1.1.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	73,20	46,05	BDI1	58,48	4.280,74
F	Serviço	1.2.			CALHAS E RUFOS						12.085,39
F	Serviço	1.2.1.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	86,00	5,15	BDI1	6,54	562,44
F	Serviço	1.2.2.	SEINFRA	ED-50648	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	95,00	47,33	BDI1	60,11	5.710,45
F	Serviço	1.2.3.	SEINFRA	ED-50650	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	18,00	66,87	BDI1	84,92	1.528,56
F	Serviço	1.2.4.	SEINFRA	ED-50652	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	23,00	97,73	BDI1	124,12	2.854,76
F	Serviço	1.2.5.	SEINFRA	ED-50677	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	18,00	37,80	BDI1	48,01	864,18
F	Serviço	1.2.6.	SEINFRA	ED-50668	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	m	5,00	88,98	BDI1	113,00	565,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Passos - MG
Local
segunda-feira, 9 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Vitor Rocha Cucalo Silva
CREA/CAU: SP 5069491-408
ART/RTT: 0