COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**CPU-001**	**RO-41087 ADAPTADO Escavação e carga de material de jazida (inclusive expurgo e capeamento)**	**M3**		**10,47**	**10,62**
SINAPI	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,01176471	270,63	273,63
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,01176471	281,45	284,62
SINAPI	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,01176471	285,64	288,39
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00117647	56,34	60,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02352941	23,58	24,88
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	**CPU-002**	**Administração local**	**MES**		**12.125,09**	**13.086,45**
SINAPI-I	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MES	1	3.468,76	3.743,79
SINAPI-I	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1	8.656,33	9.342,66
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

29/07/2025
Data

Documento assinado digitalmente
MATEUS JUNIOR ROSA
Data: 19/05/2026 16:38:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico: Mateus Junior Rosa
CREA/CAU: 386526MG

_