MENU

PREFEITURA DE PASSOS

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0		0 ABRIGO PONTO DE ONIBUS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
BELO HORIZONTE	06-26 (DES.)	CONSTRUÇÃO	Passos - MG	27,00%	0,00%	0,00%

FILTRO ↓ | RECURSO ↓ | ERRO GERAL: OK | QUANTIDAD ES: ACOMP. POR BM ↓

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R$)	Valor BDI	Quantidade
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO									14.265,23				
Meta	Meta	1.			ABRIGO PONTO DE ONIBUS					-	14.265,23				
Nível 2	Nível 2	1.1.			FABRICAÇÃO					-	12.689,02				
Serviço	Serviço	1.1.1.	SEINFRA	ED-49665	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	303,77	28,45	BDI 1	36,13	10.975,21	RA	28,45	27,00%	303,77
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	M2	12,44	53,02	BDI 1	67,34	837,71	RA	53,02	27,00%	12,44
Serviço	Serviço	1.1.3.	Composição	CPU-030	LIXEIRA REDONDA PUBLICA EM METAL	UN	1,00	513,41	BDI 1	652,03	652,03	RA	513,41	27,00%	1,00
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI-I	43105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	4,93	35,79	BDI 1	45,45	224,07	RA	35,79	27,00%	4,93
Nível 2	Nível 2	1.2.			INSTALAÇÃO					-	1.576,21				
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI-I	1108	CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	9,20	27,52	BDI 1	34,95	321,54	RA	27,52	27,00%	9,20
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2026	M2	4,93	181,42	BDI 1	230,40	1.135,87	RA	181,42	27,00%	4,93
Serviço	Serviço	1.2.3.	SEINFRA	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	m3	0,15	47,14	BDI 1	59,87	8,98	RA	47,14	27,00%	0,15
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	M3	0,15	576,48	BDI 1	732,13	109,82	RA	576,48	27,00%	0,15

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Passos - MG
Local

terça-feira, 4 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO PAULO DE SOUZA COSTA
CREA/CAU: 469.327MG
ART/RRT: 0