MENU

PREFEITURA DE PASSOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO
ABRIGO PONTO DE ONIBUS	0	0

	Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F	LOTE	CONSTRUÇÃO				
F	Meta	1.	ABRIGO PONTO DE ONIBUS		-	
F	Nível 2	1.1.	FABRICAÇÃO		-	
F	Serviço	1.1.1.	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	303,77	VERIFICAR PROJETO
F	Serviço	1.1.2.	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	M2	12,44	8,04+2,08+(1,7*2,9*0,47)
F	Serviço	1.1.3.	LIXEIRA REDONDA PUBLICA EM METAL	UN	1,00	VERIFICAR PROJETO
F	Serviço	1.1.4.	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	4,93	1,7*2,9
F	Nível 2	1.2.	INSTALAÇÃO		-	
F	Serviço	1.2.1.	CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	9,20	2,9+2,9+1,7+1,7
F	Serviço	1.2.2.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2026	M2	4,93	2,9*1,7
F	Serviço	1.2.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	m3	0,15	0,5*0,5*0,6
F	Serviço	1.2.4.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	M3	0,15	0,5*0,5*0,6

Passos - MG
Local

terça-feira, 4 de agosto de 2026
Data

João Paulo S Costa
Responsável Técnico
Nome: JOÃO PAULO DE SOUZA CO
CREA/CAU: 469.327MG
ART/RRT: