



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPOSITANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0		0 OBRA DE DEMOLIÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	07-26 (N DES.)	OBRA DE DEMOLIÇÃO	Passos - MG	21,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRA DE DEMOLIÇÃO									97.238,30	
1.			DEMOLIÇÃO					-	97.238,30	
1.1.			RESIDENCIAL ADONIRO BATISTA CARVALHO E VEREADOR AMADO EVANGELISTA					-	62.386,68	
1.1.1.	SICRO	1619004	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus	m³	189,90	8,27	BDI 1	10,01	1.900,90	RA
1.1.2.	SUDECAP	02.23.03	REMOÇÃO DE ALAMBRADO	M2	1.328,40	17,90	BDI 1	21,66	28.773,14	RA
1.1.3.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	491,63	5,26	BDI 1	6,36	3.126,77	RA
1.1.4.	SEINFRA	ED-51100	CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	m3	1.138,80	4,16	BDI 1	5,03	5.728,16	RA
1.1.5.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	371,90	9,48	BDI 1	11,47	4.265,69	RA
1.1.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.206,60	2,42	BDI 1	2,93	15.255,34	RA
1.1.7.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.138,80	2,42	BDI 1	2,93	3.336,68	RA
1.2.			RESIDENCIAL ASTÉRIO ASSIS LEMOS					-	34.851,62	
1.2.1.	SICRO	1619004	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus	m³	100,32	8,27	BDI 1	10,01	1.004,20	RA
1.2.2.	SUDECAP	02.23.03	REMOÇÃO DE ALAMBRADO	M2	961,20	17,90	BDI 1	21,66	20.819,59	RA
1.2.3.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	234,03	5,26	BDI 1	6,36	1.488,43	RA
1.2.4.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	219,84	9,48	BDI 1	11,47	2.521,56	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0		0 OBRA DE DEMOLIÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	07-26 (N DES.)	OBRA DE DEMOLIÇÃO	Passos - MG	21,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRA DE DEMOLIÇÃO									97.238,30	
1.2.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	M3XKM	3.077,76	2,42	BDI 1	2,93	9.017,84	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Passos - MG

Local

quinta-feira, 24 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: SILMA MARIA ARAÚJO

CREA/CAU: 201.787MG

ART/RRT: MG20264668880