

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ADEQUAÇÃO ESTRADA VICINAL

Nº TransfereGOV
938944/2022

Nº OPERAÇÃO
1086010-08/2022

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			1	2
PAVIMENTAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DE UMA AVENIDA SEM ASFALTO - AV. DR. FELICIANO VIEIRA						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	426.152,61	46.894,71
1.	Pavimentação-Recapeamento-CBUQ		-					
1.1.	Administração local - Controle de qualidade da obra		-					
1.1.1.	Administração local - Controle de qualidade de obra	V	1,00	(8 SEMANAS - 5 DIAS/POR SEMANA - 2 HORAS/ DIA)	1. Adm	Administração Local	0,50	0,50
1.2.	Sinalização da obra - Placa de obra		-					
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	placa base x altura (3,0 x1,5) m	2. Sin	Sinalização da obra - Placa de obra	4,50	
1.3.	Pavimentação da pista em CBUQ		-					
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.870,00	área total da pista de rolamento para pavimentação CBUQ = (287,0 m X 10 m) 2.870,00m²	3. Pav	Pavimentação da pista em CBUQ	2.870,00	
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	33.062,40	MACADAME SECO {Peso específico x área a ser pavimentada x espessura de base x Distância} {1.6t/m³ x 2.870,00m² x 0,20m x 36km} JAZIDA ATÉ A OBRA	3. Pav	Pavimentação da pista em CBUQ	33.062,40	
1.3.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	574,00	(área a ser pavimentada X espessura) 2870m2 x 0,20m	3. Pav	Pavimentação da pista em CBUQ	574,00	
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	103,32	CM-30 (2.870,00M² x 0,0012 T/M² x 30 km) REFINARIA ATÉ A USINA	3. Pav	Pavimentação da pista em CBUQ	103,32	
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	998,76	CM-30 (2.870,00M² x 0,0012 T/M² x 290 km) REFINARIA ATÉ A USINA	3. Pav	Pavimentação da pista em CBUQ	998,76	
1.3.6.	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	2.870,00	CM-30 (COMPRIMENTO X LARGURA) 287 M X 10 M	3. Pav	Pavimentação da pista em CBUQ	2.870,00	
1.3.7.	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	2.870,00	RR-2C (COMPRIMENTO X LARGURA) 287 M X 10 M	3. Pav	Pavimentação da pista em CBUQ	2.870,00	
1.3.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	43,05	(RR-2C) (2.870,00M² x 0,0005 T/M² x 30 km) REFINARIA ATÉ A USINA	3. Pav	Pavimentação da pista em CBUQ	43,05	
1.3.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	416,15	(RR-2C) (2.870,00M² x 0,0005 T/M² x 290 km) REFINARIA ATÉ A USINA	3. Pav	Pavimentação da pista em CBUQ	416,15	
1.3.10.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	86,10	(ÁREA A SER PAVIMENTADA X ESPESSURA) 2.870,00M² x 0,03 M	3. Pav	Pavimentação da pista em CBUQ	86,10	
1.3.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.199,20	CBUQ (2.870,00M² x 0,03 M x 2,4 T/M³ x 30 km) USINA ATÉ A OBRA	3. Pav	Pavimentação da pista em CBUQ	6.199,20	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
ADEQUAÇÃO ESTRADA VICINAL	938944/2022	1086010-08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	PAVIMENTAÇÃO-30 Dias	DRENAGEM-30 Dias
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo				
PAVIMENTAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DE UMA AVENIDA SEM ASFALTO - AV. DR. FELICIANO VIEIRA							1	2
						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	426.152,61	46.894,71
1.3.12.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.166,00	CBUQ (2.870,00M² x 0,03 M x 2,4 T/M³ x 25 km) USINA ATÉ OBRA	3.Pav	Pavimentação da pista em CBUQ	5.166,00	
1.4.	Drenagem superficial - Sarjeta e meio-fio		-					
1.4.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	307,00	COMPRIMENTO DA VIA PÚBLICA EM METROS + travessa de concreto no início e no final do trecho a ser pavimentado	4.Dre	Drenagem superficial - Sarjeta e meio-fio		307,00
1.4.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	287,00	COMPRIMENTO DA VIA PÚBLICA EM METROS	4.Dre	Drenagem superficial - Sarjeta e meio-fio		287,00

MACHADO-MG

Local

quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: EDSON SIQUEIRA DE SOUZA

CREA/CAU: 65.209/D

ART/RRT: MG20221572482