PREFEITURA DE POÇO FUNDO

Poço Fundo, 22 de outubro de 2026.

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL

End: PRAÇA TANCREDO NEVES, N° 3000 – CENTRO – POÇO FUNDO/MG.

1. CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.1 – Muro divisório em bloco de concreto com acabamento aparente

Execução de muro divisório em bloco de concreto, com acabamento aparente, espessura de 15 cm e altura de 2,20 m, incluindo fundação em sapata de concreto armado com dimensões de 50 x 55 cm, executada em forma de contra barranco. O serviço contempla escavação, transporte e retirada do material escavado em caçamba, execução da alvenaria em blocos de concreto, bem como execução de pingadeira em concreto na parte superior do muro.

1.2 – Cinta de amarração de alvenaria

Execução de cinta de amarração em alvenaria estrutural, utilizando bloco de concreto tipo canaleta “U”, espessura de 14 cm e resistência característica à compressão (fbk) de 4,5 MPa, incluindo argamassa para assentamento. As canaletas deverão ser devidamente alinhadas, niveladas e assentadas, formando elemento contínuo de amarração do muro.

1.3 – Armação da cinta de alvenaria estrutural

Execução da armação das cintas de amarração com barras de aço de diâmetro nominal de 10,0 mm, devidamente cortadas, posicionadas e fixadas, garantindo o correto cobrimento, alinhamento e continuidade da armadura, conforme especificações do projeto.

1.4 – Concreto estrutural

Fornecimento, preparo, lançamento e adensamento de concreto estrutural, com resistência característica à compressão (fck) de 20 MPa, preparado em obra com betoneira, utilizando brita nº 1 e consistência adequada para vibração. O concreto será utilizado na execução das cintas de amarração, devendo ser devidamente lançado e adensado, evitando-se falhas, segregação e formação de vazios.

1.5 – Armação de pilar ou viga – aço 10mm – Arranques e estacas

Execução da armação de arranques de amarração com barras de aço de diâmetro nominal de 10,0 mm, devidamente cortadas, posicionadas e fixadas, garantindo o correto cobrimento, alinhamento e continuidade da armadura, conforme especificações do projeto.

1.6 – Armação de pilar ou viga – aço 5.0 mm – Arranques e estacas

Execução da armação de arranques de amarração com barras de aço de diâmetro nominal de 5.0 mm, devidamente cortadas, posicionadas e fixadas, garantindo o correto cobrimento, alinhamento e continuidade da armadura, conforme especificações do projeto.

gov.br Documento assinado digitalmente
ADOLFO VITOR OLIVEIRA DE PAIVA
Data: 22/10/2026 15:06:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Adolfo Vitor Oliveira de Paiva
Engenheiro Civil – CREA: 182.729/D-MG
Prefeitura Municipal de Poço Fundo