



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS - MG
CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.
PROJETO: RODOVIÁRIA DE ALFENAS

BDI: 23,83%
REV_02
14/04/2025

| 1 DEMOLIÇÃO DE ASFALTO | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--------|--------------|-----------------|----------|
| COMP. | LARG. | ESP. | ÁREA | VOLUME TOTAL | | |
| V = | | x | | = | 0,00 m³ | |
| V (CAD) = | | x | 0,08 m | = | 49,13 m³ | |
| DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | | | | SOMA | = | 49,13 m³ |
| | | | | VOLUME EMP. | = | 73,70 m³ |
| TOTAL | | | | | 49,13 m³ | |

| 2 DEMOLIÇÃO DE SARJETA | | | | | | |
|------------------------|----------|------|--------|-------------|-----------------|----------|
| COMP. | LARG. | ESP. | ÁREA | ÁREA TOTAL | | |
| A = | 157,58 m | x | 0,40 m | = | 63,03 m² | |
| A (CAD) = | | | | = | 0,00 m² | |
| DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | | | | SOMA | = | 63,03 m² |
| | | | | VOLUME EMP. | = | 9,45 m³ |
| TOTAL | | | | | 63,03 m² | |

| 3 REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ MOLDADO | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------|-----------------|----------|
| COMP. | ESP. | ALT. | COMPRIMENTO TOTAL | | | |
| C = | 157,58 m | 0,15 m | 0,40 m | = | 157,58 m | |
| DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | | | | SOMA | = | 157,58 m |
| | | | | VOLUME EMP. | = | 14,18 m³ |
| TOTAL | | | | | 157,58 m | |

| 4 CARGA | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|------|-----------------|--------------|
| | | | | | | VOLUME TOTAL |
| DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | | | | Vv = | = | 97,34 m³ |
| | | | | SOMA | = | 97,34 m³ |
| TOTAL | | | | | 97,34 m³ | |

| 5 TRANSPORTE DE BOTA FORA | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------|----------|------|--------------------|----------------|
| VOLUME | DMT | TOTAL | | | | |
| V = (| 97,34 m³ | x | 11,50 km | = | 1.119,35 m³xkm | |
| DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | | | | SOMA | = | 1.119,35 m³xkm |
| TOTAL | | | | | 1.119 m³xkm | |


JULIANA GONÇALVES
OLIVEIRA
CREA MG - 239787/D


Lucas Bastos Pereira
CREA MG - 240676/D