



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

MEMÓRIA DE CÁLCULO COLOCAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E RODAPÉS EM MADEIRA CINE TEATRO AREADENSE (REFORMA)

SEINFRA – SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (10/2023)
SEM DESONERAÇÃO

1.SERVIÇOS PRLIMINARES

1.1.(ED-16660-R\$312,04 O m²)-PLACA DE OBRA – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 045MM, PLOTADA EM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8x40mm, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20x20mm, ESP 1,25mm, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS:

Base de 2,00m x altura de 1,00m= **2,00m²**.

2.PREPARO DO PISO

2.1.(ED-50567- R\$39,10 O m²) - CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM:

Área do piso constante na folha de projeto= 612,74m². Desses, a área a ser reparada com esse serviço corresponde a **192,65m²**.

2.2.(ED-13292 - R\$40,45 O m²)- CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO:

Área do piso constante na folha de projeto= **612,74m²**.

3.PISOS E RODAPÉS

3.1.(ED-50632 - R\$125,52 O m²)- PLACA VINÍLICA 30 X 30 CM E = 2 MM

Área do piso constante na folha de projeto= **612,74m²**.

3.2.(ED-50777 - R\$18,42 O m)- RODAPÉ EM MADEIRA SUCUPIRA/IPÊ/CUMARÚ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ESP. 2CM, ALTURA 7CM:

Medida dos rodapés constantes na folha de projeto= **252,62m**.

4.PINTURAS E RODAPÉS

4.1.(ED-50511 – R\$32,93 O m²)- PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO.

Tratar 2 faces dos rodapés= [2 lados (252,62m x 0,07m)] + [2 faces (cima e baixo) x 252,62x 0,02]= **45,46m²**.

Areado, 18 de Março de 2024.

Atenciosamente,

Mayra Junqueira Pereira Aguiar

CAU-MG A40518-3
RRT 14089330.