

**PROCESSO 61/2026 MODALIDADE 12/2026 - DISPENSA - LEI 14.133/21****Descrição:** Reconstrução do Muro de Fechamento dos Fundos do Cemitério**Objeto:** Reconstrução do Muro de Fechamento dos Fundos do Cemitério**Solicitação(ões)**

400 - Data: 17/03/2026

**Participante(s)**

1 - LICITACAO - CNPJ: 18.243.253/0001-51

<b>Tipo</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
S	5000	02.37.000001 - 1.1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA#26	M²	1,1250	310,7300	349,57
S	5001	02.37.000002 - 1.2 - LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	m	56,5000	76,3800	4.315,47
S	5002	02.38.000001 - 2.1 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	9,8700	63,7900	629,61
S	5003	02.38.000002 - 2.2 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL	m3	11,5000	4,0500	46,58
S	5004	02.38.000003 - 2.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL	M3XK	299,0000	2,0800	621,92
S	5005	02.39.000001 - 3.1.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA	m3	4,2700	54,7400	233,74
S	5006	02.39.000002 - 3.1.2 - FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO	M²	16,6500	95,8000	1.595,07
S	5007	02.39.000003 - 3.1.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO	m3	0,5830	694,7200	405,02
S	5008	02.39.000004 - 3.1.4 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50	KG	20,2100	17,3000	349,63
S	5009	02.39.000005 - 3.1.5 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50	KG	58,9500	16,7200	985,64
S	5010	02.39.000006 - 3.1.6 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60	KG	13,0400	16,8900	220,25
S	5011	02.39.000007 - 3.1.7 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL	m3	1,0100	907,8300	916,91
S	5012	02.39.000008 - 3.2.1 - FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM	M²	34,4000	70,8400	2.436,90
S	5013	02.39.000009 - 3.2.2 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM	KG	94,3300	17,3000	1.631,91
S	5014	02.39.000010 - 3.2.3 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM	KG	40,8400	16,8900	689,79
S	5015	02.39.000011 - 3.2.4 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL	m3	1,7200	907,8300	1.561,47
S	5016	02.41.000001 - 4.1. - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO	M²	135,6000	93,4900	12.677,24
S	5017	02.41.000002 - 4.2. - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA	m	113,0000	73,6200	8.319,06
S	5018	02.41.000003 - 4.3. - PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	91,7500	40,0300	3.672,75
S	5019	02.41.000004 - 4.4. - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO	m	12,0000	8,7200	104,64
S	5020	02.42.000001 - 5.1. - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER	M²	39,0000	4,3200	168,48
S	5021	02.42.000002 - 5.2. - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR	m3	4,8750	260,3800	1.269,35
S	5022	02.43.000001 - 6.1. - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	80,0000	10,0600	804,80
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM(NS): 23</b>				<b>44.005,80</b>