

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL

GOIABÃO

BOM SUCESSO – MINAS GERAIS

Este memorial foi elaborado a fim de descrever as etapas das obras de Reforma do Campo de Futebol Goiabão no município de Bom Sucesso – MG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Pça. Benedito Valadares, 51 – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais

Telefax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente conjunto de especificações e descrições apresenta as intervenções e obras que serão feitas no Campo de Futebol Goiabão, localizada na Rua João Martins Ferreira, nº 420, bairro: Faquinis, no município de Bom Sucesso – MG. As obras consistem no término dos vestiários, muramento e construção de acessibilidade.

2. EXECUÇÃO DA OBRAS

A execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA local, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, e obtenção de licenças e alvarás para construção.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Foram previstos em planilha os serviços de confecção de uma placa de obra, a qual deverá ser instalada em local visível e público, contendo as informações da obra.

Será construído um muro divisório com altura de 2,20 m no entorno do campo com acabamento aparente, cuja a fachada principal receberá uma ca-



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Pça. Benedito Valadares, 51 – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais

Telefax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

mada de chapisco e reboco aplicados em argamassa, posteriormente recebem pintura com aplicação de selador acrílico. No mesmo muro serão instalados um portão principal de dimensões 4,0 x 2,20 m e três portões laterais de 0,9 x 2,10 m em lambril, que receberão pintura tinta esmalte acetinada. Nas paredes do muro divisório localizadas atrás das traves, serão instalados alambrados em aço galvanizado.

Será instalado revestimento cerâmico no vestiário aplicado em piso, tipo PEI V nos ambientes internos, e PEI III nas paredes a uma altura de 1,80m, cujas cores deverão ser definidas junto ao fiscal da obra antes de sua compra e aplicação. A altura do rodapé a ser adotada é de 7cm. As portas externas receberão soleiras de largura equivalente 15 cm.

A cobertura do vestiário receberá telhas em fibrocimento, bem como o engradamento necessário para comportá-las. Também serão alocadas as calhas, o rufo, pingadeiras ao longo das paredes externas que compõem o beiral e condutores verticais

Serão instaladas janelas de alumínio, cujas especificações estão estabelecidas na planilha orçamentária anexa a este documento. Externamente às janelas serão alocadas grades fixas de proteção em barras de ferro.

O quadro receberá 6 disjuntores que comportem a corrente de 1 circuito de iluminação e 1 ponto de chuveiro para cada um dos vestiários. Serão instaladas lâmpadas de LED e interruptores, assim como toda a fiação que compõem os circuitos elétricos da edificação.

Os vestiários receberão mictórios, vasos sanitários, lavatórios, chuveiros, portas do tipo veneziana em alumínio, ralos e bebedouros.

Os vestiários receberão uma pintura, tanto para as paredes internas, como as externas, teto e esquadrias, cujo memorial de cálculo da quantidade de área a ser pintada está anexa a este processo licitatório.

A pintura interna das paredes e do teto poderão ser feitas em tinta látex PVA, a pintura externa em tinta acrílica, as portas externas dos vestiários com tinta esmalte acetinado, cujas cores deverão ser definidas com o fiscal da obra de forma prévia a sua compra e aplicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Pça. Benedito Valadares, 51 – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais

Telefax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

Será instalada uma caixa d'água com capacidade de 500L para atender os três vestiários.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira. É vedada qualquer alteração no projeto sem consulta prévia ao responsável pela fiscalização do serviço.

Bom Sucesso/MG, 06 de novembro de 2023.

Responsável técnico:

Ivan Silva Gonçalves

Engenheiro Civil Municipal - CREA 355.079/D-MG