

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 058/2025 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS E A EMPRESA GW Engenharia Projetos e Execução de Obras Ltda., REFERENTE À CONCORRÊNCIA N.º 008/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 285/2024.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS - MG**, com sede administrativa localizada na Praça Prefeito Francisco José de Brito, n.º 82, inscrita no CNPJ sob n.º 18.245.167/0001-88, neste ato representada pela Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, **Sra. Erika Mesquita**, ora denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **GW Engenharia Projetos e Execução de Obras Ltda**, inscrita no CNPJ sob o n.º 32.385.538/0001-58, com sede na Rua Antônio Bernardes Pereira n.º 333, Bairro Vila São Geraldo na cidade de Varginha/MG, CEP 37.036-560, neste ato representada pelo **Sra. Marina Santos Tavares**, de ora em diante denominado simplesmente **CONTRATADA**, de conformidade com a Lei Federal n.º 14.133/21, Processo Licitatório n.º 285/2024 – Concorrência n.º 008/2024, signatários do Contrato de Prestação de Serviços n.º 285/2024, celebrado em 10/04/2025, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Original, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO LEGAL

1.1 - A celebração do presente Termo se dá em conformidade com o artigo 104, inciso I, c/c art. 124, inciso I, alínea "b" e artigo 125, da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como pela Cláusula Nona do Contrato Original do processo em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITAMENTO

2.1 – O presente termo tem por objetivo ao aditamento da planilha orçamentária do valor atual do contrato no valor de **R\$ 1.659.999,87 (um milhão seiscentos e cinquenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos)**, o qual houve um acréscimo no valor de **R\$ 183.393,25 (cento e oitenta e três mil trezentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos)**, equivalente a 11,0478% do total da obra, conforme planilha de cálculos apresentada pelo fiscal da obra, Sr. Rogério Alves Campos. O valor final da obra licitada passa para **R\$ 1.850.103,72 (um milhão oitocentos e cinquenta mil cento e três reais e setenta e dois centavos)**.

2.2 – O recurso financeiro destinado ao pagamento do presente termo aditivo está previsto pela seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde: 02.007.7.1124.0010.0301.008.3449051 – **Ficha n.º 1052**.

CLAÚSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 – Prevalecem as demais cláusulas e condições do contrato celebrado entre as partes em 10 de abril de 2025.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias do mesmo teor e para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas signatárias.

Três Pontas - MG, 10 de março de 2026.

Erika Mesquita
Secretária Municipal de Administração e Recursos
Humanos
Contratante

Marina Santos Tavares
GW Engenharia Projetos e Execução
de Obras Ltda
Contratada

TESTEMUNHA: _____ TESTEMUNHA _____

PLANILHA DE ADITIVO (UBS PORTE 2 ANTÔNIO DE BRITO)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE 2 - PROJETO PADRAO MINISTERIO - NOVO PAC				FORMA DE EXECUÇÃO:		B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS		
LOCAL: RUA JOSÉ CANDIDO SOUZA SOBRINHO- BAIRRO: ANTÔNIO DE BRITO - TRÊS PONTAS-MG				()	DIRETA	27,00%	ONERADO ()		
REGIÃO/MÊS DE REF.: SINAPI (8/2024), CPOS/CDHU (8/2024), SBC (08/2024), ORSE (8/2024), IOPEs (6/2024), EMOP (8/2024)							DESONERADO (x)		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES				(X)	INDIRETA		Data		
Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			R\$ 0,00			
	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00	R\$ 62,40	R\$ 79,25	R\$ 39.625,00	20,84%
2			FUNDAÇÃO					R\$ 40.880,27	21,50%
2.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	120,72	R\$ 41,77	R\$ 53,05	R\$ 6.404,20	3,37%
2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	42,50	R\$ 46,94	R\$ 59,62	R\$ 2.533,85	1,33%
2.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	178,96	R\$ 11,62	R\$ 14,75	R\$ 2.639,66	1,39%
2.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	269,82	R\$ 9,40	R\$ 11,94	R\$ 3.221,65	1,69%
2.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	422,15	R\$ 8,21	R\$ 10,43	R\$ 4.403,02	2,32%
2.12	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	18,94	R\$ 508,86	R\$ 646,25	R\$ 12.239,98	6,44%
	CO-28390	SICOR	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A	U	1,00	R\$ 873.6000	R\$ 1.109,47	R\$ 1.109,47	0,58%
	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS	UN	72,00	R\$ 17,6900	R\$ 22,47	R\$ 1.617,84	0,85%
3			ESTRUTURA			R\$ 0,00		R\$ 52.249,69	27,48%
3.1			PILARES			R\$ 0,00			
3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	115,20	R\$ 40,93	R\$ 51,98	R\$ 5.988,10	3,15%
3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	484,22	R\$ 6,50	R\$ 8,26	R\$ 3.999,66	2,10%
3.1.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	172,31	R\$ 8,25	R\$ 10,48	R\$ 1.805,81	0,95%
3.1.6		Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	6,48	R\$ 469,34	R\$ 596,06	R\$ 3.862,47	2,03%
	CPU2284								
3.2			VIGAS			R\$ 0,00			
3.2.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	89,29	R\$ 70,90	R\$ 90,04	R\$ 8.039,67	4,23%
3.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	201,53	R\$ 7,28	R\$ 9,25	R\$ 1.864,15	0,98%
3.2.8	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	131,64	R\$ 8,25	R\$ 10,48	R\$ 1.379,59	0,73%
3.2.9		Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	7,24	R\$ 470,19	R\$ 597,14	R\$ 4.323,29	2,27%
	CPU2283								
3.3			LAJES			R\$ 0,00			
3.3.9		Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	m²	163,51	R\$ 70,08	R\$ 89,00	R\$ 14.552,39	7,65%
	CPU2100								

QUANT. 2º
PEDIDO
ADITIVO

DATA
13/02/2026

QUANT.	R\$
--------	-----

500	R\$39.625,00
-----	--------------

120,72	R\$6.404,20
--------	-------------

42,5	R\$2.533,85
------	-------------

178,96	R\$2.639,66
--------	-------------

269,82	R\$3.221,65
--------	-------------

422,15	R\$4.403,02
--------	-------------

18,94	R\$12.239,98
-------	--------------

1	R\$1.109,47
---	-------------

72	R\$1.617,84
----	-------------

--	--

115,2	R\$5.988,10
-------	-------------

484,22	R\$3.999,66
--------	-------------

172,31	R\$1.805,81
--------	-------------

6,48	R\$3.862,47
------	-------------

--	--

89,29	R\$8.039,67
-------	-------------

201,53	R\$1.864,15
--------	-------------

131,64	R\$1.379,59
--------	-------------

7,24	R\$4.323,29
------	-------------

--	--

163,51	R\$14.552,39
--------	--------------

	10917	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO F	m²	644,10	R\$ 7,87	R\$ 9,99	R\$ 6.434,56	3,38%
4			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS			R\$ 0,00		R\$ 45.575,15	23,97%
4.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO			R\$ 0,00			
4.1.2	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	41,12	R\$ 47,77	R\$ 60,67	R\$ 2.494,75	1,31%
	13779	ORSE	Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	M	42,50	R\$ 737,64	R\$ 936,80	R\$ 39.814,00	20,94%
	13764	ORSE	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar	m²	3,20	R\$ 803,74	R\$ 1.020,75	R\$ 3.266,40	1,72%
5			COBERTURA			R\$ 0,00		R\$ 11.773,74	6,19%
5.1			ESTRUTURA			R\$ 0,00			
	SETOP	ED-48412	PEÇA DE MADEIRA APARELHADA, EM PARAJU, DIMENSÃO (12X8)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	165,11	R\$ 37,69	R\$ 47,87	R\$ 7.903,82	4,16%
	43614	SINAPI-I	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	104,00	R\$ 20,90	R\$ 26,54	R\$ 2.760,16	1,45%
	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 31,72	R\$ 40,28	R\$ 644,48	0,34%
	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 22,90	R\$ 29,08	R\$ 465,28	0,24%
VALOR DO CONTRATO =						R\$ 1.659.999,87			

644,1	R\$6.434,56
41,12	R\$2.494,75
42,5	R\$39.814,00
3,2	R\$3.266,40
165,11	R\$7.903,82
104	R\$2.760,16
16	R\$644,48
16	R\$465,28

11,0478%

QUANT. 2º PEDIDO ADITIVO
DATA 13/02/2026
R\$183.393,2500

ROGERIO ALVES
CAMPOS:0086089
5602

Assinado de forma digital por
ROGERIO ALVES
CAMPOS:00860895602
Dados: 2026.02.13 10:46:20
-03'00'