

PLANILHA QUANTITATIVA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO				DATA INÍCIO:00/00/0000		O.S.: 00/2026
LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL - ACESSO PELA RUA BARÃO DA BOA ESPERANÇA, PROXIMO AO nº 2.068				FORMA DEEXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SINAPI SUL COM DESON.-04/2026				() DIRETA		BDI:
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES				(X) INDIRETA		29,07%
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	DESCRIÇÃO QUANTITATIVO
1			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA			
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	2,88	2,40m x 1,20m = 2,88m²
2			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO			
2.1	SINAPI-I	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED O, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	4166,00	4166,00m² (mostrado em projeto)
2.2	SINAPI	94284	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	530,00	530,00m (mostrado em projeto)
2.3	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	260,00	260,00m (mostrado em projeto)
2.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	9998,40	(4166x0,08) = 333,28m³ x 30km = 9.998,40m³xKm
2.5	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2027	M3XKM	1599,75	(790,00m) x 0,45m x 0,15m = 53,325m³ x 30Km = 1.599,75m³xKm

PLANILHA QUANTITATIVA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO				DATA INÍCIO:00/00/0000		O.S.: 00/2026	
LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL - ACESSO PELA RUA BARÃO DA BOA ESPERANÇA, PROXIMO AO nº 2.068				FORMA DEEXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SINAPI SUL COM DESON.-04/2026				() DIRETA		BDI:	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES				(X) INDIRETA		29,07%	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	DESCRIÇÃO QUANTITATIVO	

KATHLEEN ALEXANDRA GOULART
FISCAL DA OBRA-PMTP
CREA-MG 226.679/D

LUIS CARLOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AGUINALDO GOMES CORREA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA