

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS



OBRA: Muro de Fechamento - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

END: SQ 7, Quadra 1, s/n, Área Especial. Cidade Ocidental - GO

REF: GOINFRA FEV/2025; SINAPI MAI/2025 - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL/JUSTIF.	UNID	DADOS						RESULTADOS				
				L (m)	C (m)	H (m)	Esp (m)	Qtde (Un)	Ot	Comp (m)	Área (m2)	Vol (m3)	Und	Kg
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Placa de Obra	M2	4,00		2,00					8,00			
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	Limpeza do local	m2								45,64			
		Perímetro a Construir			101,42				0,45		45,64			
1.3	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Remoção da Grade Existente	M2							15,31				
										15,31				
2.1	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,40 METROS) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTO	Retirado em BIM	m2								175,63			
					70,25	2,50					175,63			
2.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024		M							70,25				
2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022		M2								351,25			
											351,25			
2.4	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Fechamento lateral aberta	M2								351,25			
											351,25			

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL/JUSTIF.	UNID	DADOS						RESULTADOS				
				L (m)	C (m)	H (m)	Esp (m)	Qtde (Un)	Ot	Comp (m)	Área (m2)	Vol (m3)	Und	Kg
2.5	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021		M2							34,20				
										34,20				
2.6	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024		M							104,42				
3.1	CAIACAO DUAS DEMAOS MUROS E PAREDES - (O.C.)		m2								305,77			
		305,77									305,77			
4.1	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS		m2								15,60			
				4,20		2,40					10,08			
				2,30		2,40					5,52			
5.1	COMPOSIÇÃO ADM		Un										1,00	
													1,00	

20 de Agosto de 2025

Gabriel Rodrigues Mol
Eng. Civil - CREA: 33773/D-DF