

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAIBA**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCALHO RICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DO PÁTIO DO BARRACÃO DE RECICLAGEM

END. OBRA: MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO

DATA: NOVEMBRO/2025

ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA - CASCALHO**ANALISE 1 - CASCALHEIRA RAIÃO DE LUZ - DISTÂNCIA DE 38,10 KM ATÉ A OBRA**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MERCADO	COTAÇÃO - CASCALHEIRA RAIÃO DE LUZ	CASCALHO CAVA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE (M³)	M³	96,01	R\$ 10,00	R\$ 960,10
SINAPI	101131	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M³	96,01	R\$ 15,82	R\$ 1.518,88
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	3225,936	R\$ 2,51	R\$ 8.097,10
SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	871,0027	R\$ 1,26	R\$ 1.097,46
TOTAL						R\$ 10.576,08

ANALISE 2 - CASCALHEIRA COLDEMAR SERVIÇOS LTDA - DISTÂNCIA DE 125 KM ATÉ A OBRA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MERCADO	COTAÇÃO - COLDEMAR SERVIÇOS	CASCALHO CAVA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E EXCLUSIVE TRANSPORTE (M³)	M³	96,01	R\$ 30,00	R\$ 2.880,30
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	3225,94	R\$ 2,51	R\$ 8.097,10
SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	10215,46	R\$ 1,26	R\$ 12.871,48
TOTAL						R\$ 23.848,88

ANALISE 3 - CASCALHEIRA MESQUITA - DISTÂNCIA DE 27,50 KM ATÉ A OBRA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MERCADO	COTAÇÃO - CASCALHEIRA MESQUITA	CASCALHO CAVA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE (M³)	M³	96,01	R\$ 12,50	R\$ 1.200,13
SINAPI	101131	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M³	96,01	R\$ 15,82	R\$ 1.518,88
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	3225,936	R\$ 2,51	R\$ 8.097,10
TOTAL						R\$ 10.816,10