

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma de Praça Pública

LOCAL: Rua Benevides Faria, S/N - PRAÇA ALCEU VIRGÍLIO DOS SANTOS, Bairro Centro, Centralina/MG

Considerações gerais

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo determinar os procedimentos para a execução das obras/serviços de Reforma da Praça Alceu Virgílio dos Santos conforme a seguir.

- **Piso em pedra portuguesa**

O piso será executado em pedra portuguesa assentado de acordo com o procedimento descrito: após a compactação do solo, deverá ser executada uma camada de argamassa seca composta de cimento e areia de 7 cm de espessura, nivelada 5,0 cm abaixo da cota do pavimento acabado. As pedras devem ser assentadas sobre essa camada, individualmente, com sua melhor face voltada para cima. Serão justapostas, de forma a deixarem juntas definidas apenas pelas irregularidades de suas faces laterais, devendo ser batidas com martelo de calceteiro. Devem ser observadas as características arquitetônicas definidas em projeto, sendo os desenhos, definidos com a utilização de gabaritos. Deve se tomar o cuidado de remover o excesso de argamassa durante o assentamento. O enchimento de juntas entre as pedras deve ser efetuado com mistura a seco de areia e cimento com traço (1:3 de cimento e areia), espalhada sobre elas. O pavimento deve ser em seguida irrigado e compactado com soquete de madeira, e a secagem das pedras deve ocorrer sempre após sua irrigação, para perfeita estabilidade da pavimentação.

A cura deverá ser procedida com molhagens diária durante 7 dias. Por fim, deve se realizar a lavagem com ácido muriático.

Executar considerando a diagramação/paginação e cores definidas no projeto.

As rampas de acessibilidade existentes no entorno e para acesso à praça receberão novo piso em pedra portuguesa inclusive símbolo de acessibilidade de acordo com as medidas estabelecidas no projeto.

- **Mobiliário urbano**

Fornecer e instalar bancos com pés de ferro fundido com assento e encosto em réguas de madeira com 1,50 metros de comprimento e lixeiras em estrutura metálica revestidas por réguas de madeira compostas de um mastro central com um compartimento, esculturas de leão e placa de inauguração nas quantidades e locais definidos no projeto e planilha orçamentária.

- **Instalações elétricas de Iluminação**

Conforme indicado em projeto os postes e luminárias existentes deverão ser substituídos por novos conjuntos de postes metálicos com duas luminárias cada. Os demais componentes das instalações elétricas de iluminação (padrão de entrada de energia, quadro de distribuição de circuitos, disjuntores, eletrodutos enterrados, caixas de passagem, cabos/fiação etc.) serão mantidos e reaproveitados pois estão em perfeitas condições de funcionamento.

Ao término da execução das instalações dos novos conjuntos de postes/luminárias e a realização das conexões e interligações elétricas dos cabos/fios/disjuntores etc. existentes mantidos e reaproveitados deverão ser realizados na presença da Fiscalização de Obras, os testes de funcionamento de todo o sistema de iluminação da praça.

- **Paisagismo**

Conforme indicado em projeto não haverá supressão de espécimes vegetais devendo ao longo da execução das obras de reforma da praça serem mantidas adequadamente irrigadas e protegidas de danos toda a vegetação de porte bem como o gramado dos canteiros existentes a fim de que ao término das intervenções toda a vegetação existente esteja viçosa e preservada.

Realizar a preparação do solo e o plantio dos novos espécimes vegetais a serem acrescentados nos canteiros conforme locais indicados, quantidades e especificações de projeto e planilha orçamentária.

- **Limpeza final para entrega das obras**

Todas as superfícies de pisos de pedra portuguesa deverão ser limpas com jato de água de alta pressão ao término de sua execução e quando da entrega final das obras.

As demais áreas inclusive as gramadas/ajardinadas deverão ser minuciosamente limpas para ficarem livres de quaisquer resíduos de materiais das obras, devendo estar visivelmente viçosas tanto as espécimes vegetais acrescentadas quanto todas as existentes e que foram mantidas.

Centralina, 22 de abril de 2024.

Wilson Assunção Júnior
Engenheiro Civil - CREA/MG Nº 156582/D

Oscar Luís Feldner de Barros Araújo Cunha
Prefeito Municipal de Centralina