

Ata de Realização da Concorrência Eletrônica
 Número de Concorrência: 06/2025.

Nº Ata: 1

Nº Edital: 06/2025.

Nº Processo: 76/2025

Objeto: **Contratação de serviços de reconstrução da tubulação e comporta da lagoa do Parque Uirapuru na sede do Município de Manga/MG, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Essa demanda visa atender a Secretaria Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

1			Val. Ref. Total: 219.841,45
Item: 17	Quant.: 11,40	Unidade: m3	Val. Ref.: 8.338,19
3.3.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO(20250811):			
Item: 18	Quant.: 30,40	Unidade: M	Val. Ref.: 19.287,58
3.4.1 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024(20250811):			
Item: 19	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 3.467,31
3.5.1 - BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020(20250811):			
Item: 20	Quant.: 3,86	Unidade: M	Val. Ref.: 6.771,29
3.5.2 - ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020(20250811):			
Item: 21	Quant.: 1,00	Unidade: un	Val. Ref.: 685,87
3.5.3 - TAMPAO PARA POCO DE VISITA (MATERIAL : FERRO FUNDIDO			
Item: 22	Quant.: 1,00	Unidade: un	Val. Ref.: 3.555,24
3.6.1 - BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS(20250811):			
Item: 23	Quant.: 1,00	Unidade: un	Val. Ref.: 1.390,46
3.6.2 - DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 05 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS(20250811):			
Item: 24	Quant.: 13,45	Unidade: M3	Val. Ref.: 1.488,51
4.1.1 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024(20250811):			
Item: 1	Quant.: 4,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.815,16
1.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS(20250811):			
Item: 2	Quant.: 40,00	Unidade: H	Val. Ref.: 6.490,40
1.2.1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(20250811):			
Item: 3	Quant.: 60,00	Unidade: H	Val. Ref.: 5.037,00
1.2.2 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(20250811):			
Item: 4	Quant.: 4,00	Unidade: MES	Val. Ref.: 6.364,36
1.3.1 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)(20250811):			
Item: 5	Quant.: 4,00	Unidade: MES	Val. Ref.: 3.977,68
1.3.2 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)(20250811):			
Item: 6	Quant.: 2,00	Unidade: un	Val. Ref.: 4.098,20
1.3.3 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER(20250811):			
Item: 7	Quant.: 40,00	Unidade: un	Val. Ref.: 3.438,00
1.4.1 - LOCACAO TOPOGRAFICA DE VINTE UM (21) ATE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAO(20250811):			

Item: 8	Quant.: 11,62	Unidade: m3	Val. Ref.: 5.231,91
2.1 - DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO(20250811):			
Item: 9	Quant.: 11,62	Unidade: M3	Val. Ref.: 132,58
2.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020(20250811):			
Item: 10	Quant.: 11,62	Unidade: m3	Val. Ref.: 1.191,86
2.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA(20250811):			
Item: 11	Quant.: 99,32	Unidade: M3	Val. Ref.: 682,33
3.1.1 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024(20250811):			
Item: 12	Quant.: 290,32	Unidade: M3	Val. Ref.: 1.950,95
3.1.2 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024(20250811):			
Item: 13	Quant.: 85,44	Unidade: M3	Val. Ref.: 1.078,25
3.1.3 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023(20250811):			
Item: 14	Quant.: 258,42	Unidade: M3	Val. Ref.: 4.796,28
3.1.4 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M/POTENCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023(20250811):			
Item: 15	Quant.: 76,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 321,48
3.1.5 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020(20250811):			
Item: 16	Quant.: 311,71	Unidade: M2	Val. Ref.: 10.058,88
3.2.1 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020(20250811):			
Item: 25	Quant.: 14,17	Unidade: m2	Val. Ref.: 257,75
4.1.2 - APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE ESCAVACAO(20250811):			
Item: 26	Quant.: 8,64	Unidade: m3	Val. Ref.: 525,23
4.1.3 - REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA(20250811):			
Item: 27	Quant.: 0,65	Unidade: m3	Val. Ref.: 475,42
4.2.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO(20250811):			
Item: 28	Quant.: 31,10	Unidade: Kg	Val. Ref.: 544,25
4.2.2 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPACADOR(20250811):			
Item: 29	Quant.: 148,60	Unidade: Kg	Val. Ref.: 2.630,22
4.2.3 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPACADOR(20250811):			
Item: 30	Quant.: 20,16	Unidade: m2	Val. Ref.: 1.985,16
4.2.4 - FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)(20250811):			
Item: 31	Quant.: 2,81	Unidade: m3	Val. Ref.: 2.600,80
4.2.5 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)(20250811):			
Item: 32	Quant.: 0,51	Unidade: m3	Val. Ref.: 373,02
4.3.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO(20250811):			
Item: 33	Quant.: 32,70	Unidade: Kg	Val. Ref.: 572,25
4.3.2 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPACADOR(20250811):			
Item: 34	Quant.: 82,80	Unidade: Kg	Val. Ref.: 1.465,56
4.3.3 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPACADOR(20250811):			
Item: 35	Quant.: 17,95	Unidade: m2	Val. Ref.: 1.767,54
4.3.4 - FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)(20250811):			
Item: 36	Quant.: 1,35	Unidade: m3	Val. Ref.: 1.249,49
4.3.5 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)(20250811):			

Item: 37	Quant.: 37,79	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.010,05
4.3.6 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023(20250811):			
Item: 38	Quant.: 117,70	Unidade: Kg	Val. Ref.: 2.059,75
4.4.1 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPACADOR(20250811):			
Item: 39	Quant.: 231,30	Unidade: Kg	Val. Ref.: 4.094,01
4.4.2 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPACADOR(20250811):			
Item: 40	Quant.: 56,90	Unidade: m2	Val. Ref.: 3.494,80
4.4.3 - FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO(20250811):			
Item: 41	Quant.: 1,35	Unidade: m3	Val. Ref.: 1.312,66
4.4.4 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(20250811):			
Item: 42	Quant.: 168,10	Unidade: Kg	Val. Ref.: 2.941,75
4.5.1 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPACADOR(20250811):			
Item: 43	Quant.: 358,90	Unidade: Kg	Val. Ref.: 6.352,53
4.5.2 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPACADOR(20250811):			
Item: 44	Quant.: 80,16	Unidade: m2	Val. Ref.: 4.923,43
4.5.3 - FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO(20250811):			
Item: 45	Quant.: 6,01	Unidade: m3	Val. Ref.: 5.843,76
4.5.4 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(20250811):			
Item: 46	Quant.: 46,70	Unidade: Kg	Val. Ref.: 817,25
4.6.1 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPACADOR(20250811):			
Item: 47	Quant.: 79,30	Unidade: Kg	Val. Ref.: 1.447,23
4.6.2 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPACADOR(20250811):			
Item: 48	Quant.: 16,48	Unidade: m2	Val. Ref.: 1.012,20
4.6.3 - FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO(20250811):			
Item: 49	Quant.: 1,98	Unidade: m3	Val. Ref.: 1.925,23
4.6.4 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(20250811):			
Item: 50	Quant.: 18,04	Unidade: m2	Val. Ref.: 1.233,94
4.6.5 - IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA COM ADITIVO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.25MM, COM PREPARO MECANIZADO(20250811):			
Item: 51	Quant.: 16,30	Unidade: Kg	Val. Ref.: 285,25
4.7.1 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPACADOR(20250811):			
Item: 52	Quant.: 29,60	Unidade: Kg	Val. Ref.: 540,20
4.7.2 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPACADOR(20250811):			
Item: 53	Quant.: 6,38	Unidade: m2	Val. Ref.: 391,86
4.7.3 - FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO(20250811):			
Item: 54	Quant.: 0,77	Unidade: m3	Val. Ref.: 748,70
4.7.4 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(20250811):			
Item: 55	Quant.: 8,69	Unidade: m2	Val. Ref.: 594,40
4.7.5 - IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA COM ADITIVO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.25MM, COM PREPARO MECANIZADO(20250811):			
Item: 56	Quant.: 20,28	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.941,61
4.8.1 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022(20250811):			
Item: 57	Quant.: 46,54	Unidade: m2	Val. Ref.: 16.273,64
4.9.1 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)(20250811):			
Item: 58	Quant.: 17,50	Unidade: m2	Val. Ref.: 1.943,38
4.9.2 - ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO(20250811):			

Item: 59	Quant.: 10,28	Unidade: m2	Val. Ref.: 2.749,39
4.9.3 - ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGO DE CONCRETO (20X40CM), ESP. 20CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO(20250811):			
Item: 60	Quant.: 46,14	Unidade: m2	Val. Ref.: 1.835,45
4.9.4 - IMPERMEABILIZACAO COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS(20250811):			
Item: 61	Quant.: 3,84	Unidade: m2	Val. Ref.: 1.988,93
4.10.1 - PORTAO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2 E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4X3/16, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA(20250811):			
Item: 62	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 31.358,33
4.11.1 - AQUISICAO DE COMPORTA DE PAREDE COM HASTE-ABERTURA MANUAL(20250811):			
Item: 63	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 2.625,26
4.11.2 - MONTAGEM E INSTALACAO DA COMPORTA(20250811):			

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	18/09/2025 09.01.51
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de concorrência eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Agente de Contratação: FABRICIO DE SOUZA COSTA

Membro da Equipe: AILTON NUNES DOS SANTOS

Membro da Equipe: JADSON ADRIANO SOUZA