

Concorrência

Dados do Processo	
Nº Processo 49/2026	Responsável Prefeitura Municipal de Manga - MG
Objeto Contratação de empresa de engenharia civil para construção de uma Praça na Comunidade de Justa II, zona rural do Município de Manga/MG.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 27/06/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 17/07/2026 - 08:59	Agente de Contratação FABRICIO DE SOUZA COSTA
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Sim	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	1.1 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS(20260625):	m2	4	331,37	1.491,17
1	2	1.2 - LOCACAO TOPOGRAFICA PARA ATE VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAO(20260625):	un	20	125,37	2.507,40
1	3	1.3 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATORIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADADA DO TERRENO(20260625):	m2	1.263	3,53	4.459,77
1	4	1.4 - DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023(20260625):	M3	1	147,37	173,90
1	5	2.1 - EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022(20260625):	M2	1.094	116,91	127.869,14
1	6	2.2 - EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022(20260625):	M2	37	137,76	5.137,07
1	7	2.3 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (20260625):	M	107	76,82	8.225,89
1	8	2.4 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (20260625):	M	38	71,40	2.734,62
1	9	2.5 - PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x4cm (EXECUTADO)(20260625):	M2	68	553,59	37.367,33
1	10	2.6 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (20260625):	M3	4	595,95	2.413,60
1	11	2.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026(20260625):	M3XKM	888	2,46	2.184,43
1	12	2.8 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026(20260625):	M3XKM	391	2,69	1.051,49

1	13	3.1 - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 6 MM2 E DISJUNTOR DIN 60A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS(20260625):	UN	1	1.657,21	1.657,21
1	14	3.2 - CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO(20260625):	un	24	159,85	3.836,40
1	15	3.3 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021(20260625):	M	162	16,37	2.655,87
1	16	3.4 - LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025_PS(20260625):	UN	12	413,30	4.959,60
1	17	3.5 - SUPORTE DE FIXACAO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINARIA PUBLICA DE 04 PETALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINARIA DE DE 48MM/60,3MM.(20260625):	un	3	368,89	1.106,67
1	18	3.6 - POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2025(20260625):	UN	3	2.378,23	7.134,69
1	19	3.7 - POSTE DECORATIVO COM 02 PETALAS, EM ACO GALVANIZADO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2 DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M(20260625):	un	20	1.050,62	21.012,40
1	20	3.8 - LAMPADA LED 60W DE POTENCIA, LUZ NEUTRA, 4000K, BIVOLT(20260625):	un	40	42,14	1.685,60
1	21	3.9 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA ATE 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES(20260625):	un	1	662,76	662,76
1	22	3.10 - RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025(20260625):	UN	7	38,59	270,13
1	23	3.11 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20260625):	M	1.260	10,31	12.990,60
1	24	3.12 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A(20260625):	UN	7	98,73	691,11
1	25	3.13 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A(20260625):	UN	1	99,76	99,76
1	26	3.14 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025(20260625):	UN	1	231,01	231,01
1	27	3.15 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) (20260625):	UN	3	205,04	615,12
1	28	4.1 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLQS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020(20260625):	UN	1	402,92	402,92
1	29	4.2 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026(20260625):	UN	1	70,88	70,88
1	30	4.3 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20260625):	M	2	17,74	35,48
1	31	4.4 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20260625):	UN	1	12,63	12,63
1	32	4.5 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20260625):	UN	1	22,74	22,74
1	33	5.1 - FLOREIRA DE CONCRETO PRE-FABRICADO 60 CM FR6040 - BDI = 23,00(20260625):	UN	22	430,04	9.460,88
1	34	5.2 - PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS), FORNECIMENTO E PLANTIO(20260625):	un	12	49,47	593,64
1	35	5.3 - FORNECIMENTO DE FORRACAO DO TIPO WEDELIA, EXCLUSIVE PLANTIO(20260625):	m2	9	123,57	1.063,94
		5.4 - FORNECIMENTO DE ARBUSTO CAMARA COM ALTURA				

1	36	MINIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO(20260625):	un	50	11,12	556,00
1	37	5.5 - FORNECIMENTO DE FORRACAO DO TIPO GRAMA-AMENDOIM, EXCLUSIVE PLANTIO(20260625):	m2	5	26,57	120,10
1	38	5.6 - FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMILIA COM ALTURA MINIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO(20260625):	un	88	11,12	978,56
1	39	5.7 - PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS(20260625):	un	138	16,66	2.299,08
1	40	5.8 - APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024(20260625):	M2	9	7,61	71,53
1	41	5.9 - ENCHIMENTO DE CAVAS, SENDO UM TERCO COM TERRA PRETA VEGETAL(20260625):	M3	2	147,48	227,12
1	42	5.10 - PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRACAO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS(20260625):	m2	5	39,30	177,64
1	43	6.1 - PLAYGROUND MULTICOLORIDO EM MADEIRA ECOLOGICA COMPOSTO DE 02 TORRES COM COBERTURA, 01 ESCORREGADOR RETO ROTOMOLDADO, 01 ESCADA ROTOMOLDADA COM CORRIMAO, 01 BALANCO COM 02 ASSENTOS ROTOMOLDADOS, 01 PASSARELA TUNEL ROTOMOLDADO, 01 ESCORREGADOR CURVO ROTOMOLDADO, 01 JOGO DA VELHA ROTOMOLDADO, 01 ESCALADA ROTOMOLDADA, 01 TOBOGA COM 2 CURVAS 90 GRAUS ROTOMOLDADO. COMPRIMENTO TOTAL DE 8,00 METROS E LARGURA DE 5,00 METROS(20260625):	un	1	50.663,70	50.663,70
1	44	6.2 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024(20260625):	M2	13	170,23	2.296,40
1	45	6.3 - CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) (20260625):	cj	4	1.225,94	4.903,76
1	46	6.4 - BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PE DE FERRO FUNDIDO E COM 10 REGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA(20260625):	un	19	1.359,27	25.826,13
1	47	6.5 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR(20260625):	un	6	413,59	2.481,54
1	48	6.6 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08 /2022(20260625):	M3	0	1.114,77	300,99
1	49	6.7 - TAMPA PRE-MOLDADA PARA POÇO ARTESIANO, E=5CM, DIVIDIDA EM 3 PARTES(20260625):	M2	4	342,25	1.283,44
1	50	6.8.1 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL (20260625):	m3	1	104,91	66,09
1	51	6.8.2 - APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO(20260625):	m2	1	35,37	44,57
1	52	6.8.3 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)(20260625):	m3	1	1.025,89	646,31
1	53	6.9.1 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024(20260625):	M3	2	121,61	256,60
1	54	6.9.2 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 (20260625):	M2	4	10,87	38,26
1	55	6.9.3 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024(20260625):	M3	2	1.017,13	2.146,14
1	56	6.9.4 - PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 3,00 M - FORNECIMENTO(20260625):	un	16	456,68	7.306,88
1	57	6.9.5 - PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 4,00 M - FORNECIMENTO(20260625):	un	8	608,90	4.871,20
1	58	6.9.6 - ASSENTAMENTO DE PECAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=19 A 22CM PARA CONFECCAO DE PERGOLADO (REF: OBRA SERGIPETEC)(20260625):	m	80	44,92	3.593,60
1	59	6.9.7 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PECAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM(20260625):	m	22	82,93	1.791,29
1	60	6.9.8 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PECAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM(20260625):	m	76	47,10	3.579,60

1	61	6.9.9 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (20260625):	M2	66	30,48	2.026,01
1	62	6.10.1 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (20260625):	M3	3	121,61	314,97
1	63	6.10.2 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 (20260625):	M2	4	10,87	46,96
1	64	6.10.3 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024(20260625):	M3	3	1.017,13	2.634,37
1	65	6.10.4 - PECA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 3,00M - FORNECIMENTO(20260625):	un	12	456,68	5.480,16
1	66	6.10.5 - PECA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 6,00M - FORNECIMENTO(20260625):	un	4	913,36	3.653,44
1	67	6.10.6 - ASSENTAMENTO DE PECAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=19 A 22CM PARA CONFECCAO DE PERGOLADO (REF:OBRA SERGIPETEC)(20260625):	m	60	44,92	2.695,20
1	68	6.10.7 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PECAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM(20260625):	m	117	82,93	9.669,64
1	69	6.10.8 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (20260625):	M2	88	30,48	2.676,45