



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA JUSTA 2	DATA :	23/03/2026	BDI :	23,57%
DESCRIÇÃO:	PRAÇA JUSTA 2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMOP	2026/02	-	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SETOP	2026/01 - Norte SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SUDECAP	2025/10 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 8.632,24
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	m2	4,50	R\$ 268,16	R\$ 63,21	R\$ 331,37	R\$ 1.491,17
1.2	ED-50274	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	SETOP	un	20,00	R\$ 101,46	R\$ 23,91	R\$ 125,37	R\$ 2.507,40
1.3	ED-51124	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	SETOP	m2	1.263,39	R\$ 2,86	R\$ 0,67	R\$ 3,53	R\$ 4.459,77
1.4	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	1,18	R\$ 119,26	R\$ 28,11	R\$ 147,37	R\$ 173,90
2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 186.983,57
2.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.093,74	R\$ 94,61	R\$ 22,30	R\$ 116,91	R\$ 127.869,14
2.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	37,29	R\$ 111,48	R\$ 26,28	R\$ 137,76	R\$ 5.137,07
2.3	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	107,08	R\$ 62,17	R\$ 14,65	R\$ 76,82	R\$ 8.225,89
2.4	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	38,30	R\$ 57,78	R\$ 13,62	R\$ 71,40	R\$ 2.734,62
2.5	113299	PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50X50X4CM (EXECUTADO)	SEINFRA	M2	67,50	R\$ 448,00	R\$ 105,59	R\$ 553,59	R\$ 37.367,33
2.6	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	4,05	R\$ 482,28	R\$ 113,67	R\$ 595,95	R\$ 2.413,60
2.7	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	887,98	R\$ 1,99	R\$ 0,47	R\$ 2,46	R\$ 2.184,43
2.8	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	390,89	R\$ 2,18	R\$ 0,51	R\$ 2,69	R\$ 1.051,49
3	ILUMINAÇÃO								R\$ 59.608,93



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA JUSTA 2	DATA :	23/03/2026	BDI :	23,57%
DESCRIÇÃO:	PRAÇA JUSTA 2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMOP	2026/02	-	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SETOP	2026/01 - Norte SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SUDECAP	2025/10 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.1	101497	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 6 MM2 E DISJUNTOR DIN 60A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.341,11	R\$ 316,10	R\$ 1.657,21	R\$ 1.657,21
3.2	ED-51055	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	SETOP	un	24,00	R\$ 129,36	R\$ 30,49	R\$ 159,85	R\$ 3.836,40
3.3	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	162,24	R\$ 13,25	R\$ 3,12	R\$ 16,37	R\$ 2.655,87
3.4	101656	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN	12,00	R\$ 334,47	R\$ 78,83	R\$ 413,30	R\$ 4.959,60
3.5	S13428	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	ORSE	un	3,00	R\$ 298,53	R\$ 70,36	R\$ 368,89	R\$ 1.106,67
3.6	105953	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.924,60	R\$ 453,63	R\$ 2.378,23	R\$ 7.134,69
3.7	111142	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado, difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2 da Aladin ou similar, com 3,00m	ORSE	un	20,00	R\$ 850,22	R\$ 200,40	R\$ 1.050,62	R\$ 21.012,40
3.8	S12561	Lâmpada led 60w de potência, luz neutra, 4000k, bivolt	ORSE	un	40,00	R\$ 34,10	R\$ 8,04	R\$ 42,14	R\$ 1.685,60
3.9	S12228	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00	R\$ 536,34	R\$ 126,42	R\$ 662,76	R\$ 662,76
3.10	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	UN	7,00	R\$ 31,23	R\$ 7,36	R\$ 38,59	R\$ 270,13
3.11	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.260,00	R\$ 8,34	R\$ 1,97	R\$ 10,31	R\$ 12.990,60
3.12	C1081	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 79,90	R\$ 18,83	R\$ 98,73	R\$ 691,11
3.13	C1087	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 80,73	R\$ 19,03	R\$ 99,76	R\$ 99,76
3.14	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 186,95	R\$ 44,06	R\$ 231,01	R\$ 231,01
3.15	00039475	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	3,00	R\$ 165,93	R\$ 39,11	R\$ 205,04	R\$ 615,12
4		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 544,65
4.1	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 326,07	R\$ 76,85	R\$ 402,92	R\$ 402,92



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA JUSTA 2	DATA :	23/03/2026	BDI :	23,57%
DESCRIÇÃO:	PRAÇA JUSTA 2	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMOP	2026/02	-	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SETOP	2026/01 - Norte SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SUDECAP	2025/10 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.2	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 57,36	R\$ 13,52	R\$ 70,88	R\$ 70,88
4.3	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,00	R\$ 14,36	R\$ 3,38	R\$ 17,74	R\$ 35,48
4.4	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 10,22	R\$ 2,41	R\$ 12,63	R\$ 12,63
4.5	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 18,40	R\$ 4,34	R\$ 22,74	R\$ 22,74
5	PAISAGISMO								R\$ 15.548,49
5.1	3.14.25	FLOREIRA DE CONCRETO PRE-FABRICADO Ø 60 CM FR6040 - BDI = 23,00	SP Educação	UN	22,00	R\$ 349,63	R\$ 80,41	R\$ 430,04	R\$ 9.460,88
5.2	S07673	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	ORSE	un	12,00	R\$ 40,03	R\$ 9,44	R\$ 49,47	R\$ 593,64
5.3	ED-25552	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO WEDELIA, EXCLUSIVE PLANTIO	SETOP	m2	8,61	R\$ 100,00	R\$ 23,57	R\$ 123,57	R\$ 1.063,94
5.4	ED-50447	FORNECIMENTO DE ARBUSTO CAMARÁ COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO	SETOP	un	50,00	R\$ 9,00	R\$ 2,12	R\$ 11,12	R\$ 556,00
5.5	ED-25549	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO GRAMA-AMENDOIM, EXCLUSIVE PLANTIO	SETOP	m2	4,52	R\$ 21,50	R\$ 5,07	R\$ 26,57	R\$ 120,10
5.6	ED-50446	FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO	SETOP	un	88,00	R\$ 9,00	R\$ 2,12	R\$ 11,12	R\$ 978,56
5.7	ED-50433	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	SETOP	un	138,00	R\$ 13,48	R\$ 3,18	R\$ 16,66	R\$ 2.299,08
5.8	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	SINAPI	M2	9,40	R\$ 6,16	R\$ 1,45	R\$ 7,61	R\$ 71,53
5.9	09.006.0003-A	ENCHIMENTO DE CAVAS, SENDO UM TERCO COM TERRA PRETA VEGETAL	EMOP	M3	1,54	R\$ 119,35	R\$ 28,13	R\$ 147,48	R\$ 227,12
5.10	ED-50434	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	SETOP	m2	4,52	R\$ 31,80	R\$ 7,50	R\$ 39,30	R\$ 177,64
6	URBANIZAÇÃO								R\$ 141.293,70
6.1	COM-68612587	Playground multicolorido em madeira ecológica composto de 02 torres com cobertura, 01 escorregador reto rotomoldado, 01 escada rotomoldada com corrimão, 01 balanço com 02 assentos rotomoldados, 01 passarela túnel rotomoldado, 01 escorregador curvo rotomoldado, 01 jogo da velha rotomoldado, 01 escalada rotomoldada, 01 tobogã com 2 curvas 90 graus rotomoldado. Comprimento total de 8,00 metros e largura de 5,00	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 41.000,00	R\$ 9.663,70	R\$ 50.663,70	R\$ 50.663,70



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA JUSTA 2	DATA :	23/03/2026	BDI :	23,57%
DESCRIÇÃO:	PRAÇA JUSTA 2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMOP	2026/02	-	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SETOP	2026/01 - Norte SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SUDECAP	2025/10 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	COM-68612587	metros							
6.2	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	M2	13,49	R\$ 137,76	R\$ 32,47	R\$ 170,23	R\$ 2.296,40
6.3	ED-48360	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	SETOP	cj	4,00	R\$ 992,10	R\$ 233,84	R\$ 1.225,94	R\$ 4.903,76
6.4	S02411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	ORSE	un	19,00	R\$ 1.100,00	R\$ 259,27	R\$ 1.359,27	R\$ 25.826,13
6.5	S10536	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	ORSE	un	6,00	R\$ 334,70	R\$ 78,89	R\$ 413,59	R\$ 2.481,54
6.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	0,27	R\$ 902,14	R\$ 212,63	R\$ 1.114,77	R\$ 300,99
6.7	C4757	TAMPA PRÉ-MOLDADA PARA POÇO ARTESIANO, E=5CM, DIVIDIDA EM 3 PARTES	SEINFRA	M2	3,75	R\$ 276,97	R\$ 65,28	R\$ 342,25	R\$ 1.283,44
6.8	FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE								R\$ 756,97
6.8.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	SETOP	m3	0,63	R\$ 84,90	R\$ 20,01	R\$ 104,91	R\$ 66,09
6.8.2	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	SETOP	m2	1,26	R\$ 28,62	R\$ 6,75	R\$ 35,37	R\$ 44,57
6.8.3	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	SETOP	m3	0,63	R\$ 830,21	R\$ 195,68	R\$ 1.025,89	R\$ 646,31
6.9	PERGOLADO - BANCOS E MESAS								R\$ 25.609,58
6.9.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	2,11	R\$ 98,41	R\$ 23,20	R\$ 121,61	R\$ 256,60
6.9.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	3,52	R\$ 8,80	R\$ 2,07	R\$ 10,87	R\$ 38,26
6.9.3	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	2,11	R\$ 823,12	R\$ 194,01	R\$ 1.017,13	R\$ 2.146,14
6.9.4	S04247	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 3,00m - Fornecimento	ORSE	un	16,00	R\$ 369,57	R\$ 87,11	R\$ 456,68	R\$ 7.306,88
6.9.5	S04203	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 4,00m - Fornecimento	ORSE	un	8,00	R\$ 492,76	R\$ 116,14	R\$ 608,90	R\$ 4.871,20



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA JUSTA 2	DATA :	23/03/2026	BDI :	23,57%
DESCRIÇÃO:	PRAÇA JUSTA 2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMOP	2026/02	-	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SETOP	2026/01 - Norte SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SUDECAP	2025/10 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.9.6	S09857	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	ORSE	m	80,00	R\$ 36,35	R\$ 8,57	R\$ 44,92	R\$ 3.593,60
6.9.7	S11115	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	ORSE	m	21,60	R\$ 67,11	R\$ 15,82	R\$ 82,93	R\$ 1.791,29
6.9.8	S11114	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	ORSE	m	76,00	R\$ 38,12	R\$ 8,98	R\$ 47,10	R\$ 3.579,60
6.9.9	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	66,47	R\$ 24,67	R\$ 5,81	R\$ 30,48	R\$ 2.026,01
6.10	PERGOLADO - ACADEMIA								R\$ 27.171,19
6.10.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	2,59	R\$ 98,41	R\$ 23,20	R\$ 121,61	R\$ 314,97
6.10.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	4,32	R\$ 8,80	R\$ 2,07	R\$ 10,87	R\$ 46,96
6.10.3	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	2,59	R\$ 823,12	R\$ 194,01	R\$ 1.017,13	R\$ 2.634,37
6.10.4	S04247	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 3,00m - Fornecimento	ORSE	un	12,00	R\$ 369,57	R\$ 87,11	R\$ 456,68	R\$ 5.480,16
6.10.5	S04205	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 6,00m - Fornecimento	ORSE	un	4,00	R\$ 739,14	R\$ 174,22	R\$ 913,36	R\$ 3.653,44
6.10.6	S09857	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	ORSE	m	60,00	R\$ 36,35	R\$ 8,57	R\$ 44,92	R\$ 2.695,20
6.10.7	S11115	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	ORSE	m	116,60	R\$ 67,11	R\$ 15,82	R\$ 82,93	R\$ 9.669,64
6.10.8	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	87,81	R\$ 24,67	R\$ 5,81	R\$ 30,48	R\$ 2.676,45
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 78.666,01	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 333.945,57	
VALOR TOTAL:								R\$ 412.611,58	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRAÇA JUSTA 2	DATA : 23/03/2026	BDI : 23,57%		
DESCRIÇÃO:	PRAÇA JUSTA 2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMOP	2026/02	-	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SETOP	2026/01 - Norte SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SUDECAP	2025/10 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Gecely França Mota
Arquiteta e Urbanista
CAU MG A48157-2