

### Concorrência

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> 52/2026	<b>Responsável</b> Prefeitura Municipal de Manga - MG
<b>Objeto</b> Contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para execução de obra pública voltada à Construção de Pista de Vaquejada e Cercamento do Parque de Eventos Agropecuários na sede do município de Manga/MG.	

Dados Gerais			
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 09/07/2026 - 09:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 24/07/2026 - 08:59	<b>Agente de Contratação</b> FABRICIO DE SOUZA COSTA
<b>Modo de Disputa</b> Valor Total	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, II	
<b>Tipo</b> Menor Preço	<b>Inversão de Fase</b> Não	<b>Recurso Federal</b> Não	<b>Benefícios Selecionados</b> Nenhum

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	1.1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS(20260618):	M2	4	456,94	2.056,23
1	2	1.2 - LOCACAO TOPOGRAFICA PARA ATE VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAO(20260618):	un	20	126,83	2.536,60
1	3	2.1 - LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS(20260618):	mes	4	1.073,25	4.293,00
1	4	2.2 - LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA /HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO(20260618):	mes	4	1.312,50	5.250,00
1	5	3.1.1 - CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2,00 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05 /2020(20260618):	M	1.194	58,20	69.501,28
1	6	3.1.2 - CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 20 CM, ESPACAMENTO DE 3,00 M, ALTURA LIVRE DE 2,00 M, CRAVADOS 1,00 M, COM 4 REGUAS DE 15X2,50CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20260618):	m	250	158,46	39.646,69
1	7	3.1.3 - CANCELA EM GRADE EM BARRA REDONDA 1/2 E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4X3/16, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E DOBRADICAS (FORNECIMENTO/FABRICACAO)(20260618):	m2	46	404,29	18.629,68
1	8	3.1.4 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL (20260618):	m3	27	106,13	2.899,47
1	9	3.1.5 - REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MANUAL COM SOQUETE (20260618):	m3	15	106,13	1.551,62
1	10	3.1.6 - CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE A, COM FCK 20MPA, BRITA N (1), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAO) (20260618):	m3	8	717,90	5.621,16
1	11	3.1.7 - LANCAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, EXCLUSIVE APLICACAO(20260618):	m3	8	139,01	1.088,45
1	12	3.2.1 - MURO DIVISORIO DE TIJOLO FURADO COM ALTURA 220CM, COM PILARETES DE 16X9CM A CADA 250CM, SAPATA DE CONCRETO ARMADO 30X20CM E PINGADEIRA,	m	63	900,66	56.561,45

		REBOCADO E PINTADO A LATEX, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E LASTRO(20260618):				
1	13	3.2.2 - MURO DIVISORIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX , ALTURA MEDIA DE 4,60 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM(20260618):	m	15	3.377,61	50.664,15
1	14	3.3.1 - ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024(20260618):	M3	2	137,80	238,39
1	15	3.3.2 - CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE A, COM FCK 20MPA, BRITA N (1), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAO) (20260618):	m3	2	717,90	1.098,39
1	16	3.3.3 - LANCAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, EXCLUSIVE APLICACAO(20260618):	m3	2	139,01	212,69
1	17	3.3.4 - PILAR DE MADEIRA ROLICA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM VERGALHAO, DIAMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024(20260618):	M	28	234,18	6.557,04
1	18	3.3.5 - VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, APARELHADA, SECAO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024(20260618):	M	19	212,94	4.003,27
1	19	3.3.6 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025(20260618):	M2	73	143,00	10.450,44
1	20	3.3.7 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019(20260618):	M2	73	123,33	9.012,96
1	21	3.3.8 - CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019(20260618):	M	10	52,75	527,50
1	22	4.1 - ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025(20260618):	M	539	237,61	128.017,14
1	23	4.2 - PORTAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE ACO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E DOBRADICAS (FORNECIMENTO /FABRICACAO)(20260618):	m2	42	466,80	19.605,60
1	24	4.3 - MURO DIVISORIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSAO (50X55) CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVACAO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO (20260618):	m	150	575,06	86.259,00
1	25	4.4 - CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE B, COM FCK 25MPA, BRITA N (1 E 2), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAO)(20260618):	m3	4	843,00	3.751,35
1	26	4.5 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPACADOR(20260618):	Kg	114	17,84	2.024,84
1	27	4.6 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPACADOR(20260618):	Kg	157	16,65	2.614,05
1	28	4.7 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60, DIAMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPACADOR(20260618):	Kg	50	18,26	913,00
1	29	4.8 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIES METALICAS, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO (20260618):	m2	84	45,19	3.795,96
1	30	4.9 - PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)(20260618):	m2	660	21,99	14.513,40