PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU-MG

CURVA ABC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE DE PARACATU

PÓRTICO - PARACATU MG.

Código	Descrição	Unidade	Qtd.	PR. Unit. c/BDI (R$)	PR Total c/BDI (R$)	% Individual	% Acum.	ABC
ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, M	KG	4.140,14	R$ 31,52	R$ 130.483,46	36,9274%	36,9274%	A
PMP-005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	R$ 11.675,10	R$ 23.350,19	6,6082%	43,5356%	A
PMP-065	JANELA DE MADEIRA VENEZIANA ABRIR GUILHOTINA CEDRO EM ARCO - BASEADO EM SBC (110340)	M2	17,64	R$ 1.255,55	R$ 22.147,89	6,2679%	49,8035%	A
PMP-102	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA DE AÇO INOX, H = 40 CM - BASEADO EM ORSE (12045)	UN	66,00	R$ 269,19	R$ 17.766,76	5,0281%	54,8316%	A
PMP-066	PLACA CIMENTICIA PARA STEEL FRAME BRASILIT 12MM, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA - BASEADO EM C	M2	92,79	R$ 144,28	R$ 13.386,76	3,7885%	58,6201%	A
PMP-062	FORNECIMENTO E INSTALAÇAÕ DE LETRA DE AÇO INOX, H = 55 CM - BASEADO EM ORSE (12058)	UND	41,00	R$ 258,19	R$ 10.585,65	2,9958%	61,6159%	A
PMP-100	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM MADEIRA PLÁSTICA, COR CAFÉ, FIXADO EM ESTRUTURA METÁ	M2	19,06	R$ 486,52	R$ 9.273,16	2,6243%	64,2402%	A
PMP-101	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM MADEIRA PLÁSTICA, COR CAFÉ, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIX	M2	17,44	R$ 513,10	R$ 8.948,47	2,5325%	66,7727%	A
ED-50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTI	M2	178,64	R$ 46,50	R$ 8.307,50	2,3511%	69,1237%	A
ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MA	M2	47,17	R$ 163,80	R$ 7.726,48	2,1866%	71,3103%	A
PMP-002	P01 - ABERTURA PÓRTICO	UND	4,00	R$ 1.863,28	R$ 7.453,10	2,1093%	73,4196%	A
ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMIN	UN	4,00	R$ 1.795,29	R$ 7.181,15	2,0323%	75,4519%	A
ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLU	M2	166,06	R$ 41,87	R$ 6.952,33	1,9675%	77,4194%	A
ED-50389	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.00	%	2,00	R$ 346.423,23	R$ 6.928,46	1,9608%	79,3802%	A
PMP-103	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM CHAPA EXPANDIDA - BASEADA EM ORSE (8512)	M2	17,30	R$ 387,56	R$ 6.704,86	1,8975%	81,2777%	B
ED-9075	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMÊS	337,58	R$ 18,96	R$ 6.399,00	1,8109%	83,0887%	B
ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORR	M2	258,85	R$ 39,86	R$ 5.158,41	1,4599%	84,5485%	B
ED-48245	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE R	M2	337,58	R$ 14,04	R$ 4.739,52	1,3413%	85,8898%	B
ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTU	M2	166,06	R$ 28,28	R$ 4.696,44	1,3291%	87,2189%	B
PMP-070	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO A3, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 8KW, MONOFÁSICO, CO	UND	1,00	R$ 3.491,46	R$ 3.491,46	0,9881%	88,2070%	B
PMP-063	PILAR EM MADEIRA DE LEI 20x20cm, INCLUIVE CHUMBAMENTO - BASEADO EM SBC (040440)	UN	3,00	R$ 1.092,99	R$ 3.278,96	0,9280%	89,1350%	B
102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	17,64	R$ 185,07	R$ 3.264,61	0,9239%	90,0589%	B
ED-16354	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4)	MÊS	2,00	R$ 1.449,48	R$ 2.898,95	0,8204%	90,8793%	B
ED-16348	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS	MÊS	2,00	R$ 1.373,15	R$ 2.746,30	0,7772%	92,4458%	B
ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE AR	M2	32,70	R$ 82,01	R$ 2.681,86	0,7590%	93,2048%	B
ED-49318	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	M	72,00	R$ 34,25	R$ 2.465,73	0,6978%	93,9026%	B
ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZ	MÊS	2,00	R$ 1.138,30	R$ 2.276,61	0,6443%	94,5469%	B
PMP-069	REFLETOR LED POTENCIA 10W - BASEADO EM ORSE (10200)	UND	20,00	R$ 113,77	R$ 2.275,42	0,6440%	95,1908%	C
ED-16351	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS	MÊS	2,00	R$ 1.002,11	R$ 2.004,23	0,5672%	95,7580%	C
ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO	UN	1,00	R$ 1.727,15	R$ 1.727,15	0,4888%	96,2468%	C
ED-16342	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	UN	4,00	R$ 395,90	R$ 1.583,62	0,4482%	96,6950%	C
PMP-068	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE S	UND	22,00	R$ 66,46	R$ 1.462,08	0,4138%	97,1088%	C
PMP-074	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=1/2" - B ASEADO EM FDE (16.44.002)	UND	32,00	R$ 43,43	R$ 1.389,87	0,3933%	97,5021%	C
ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO	M2	166,06	R$ 8,26	R$ 1.372,42	0,3884%	97,8905%	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORN	M	194,00	R$ 5,16	R$ 1.000,24	0,2831%	98,1736%	C
PMP-071	LUMINÁRIA P/ ARANDELA COLONIAL 30W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADA EM SETOP ED-9954	UND	4,00	R$ 229,39	R$ 917,55	0,2597%	98,4333%	C
ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO	M2	17,64	R$ 37,72	R$ 665,41	0,1883%	98,6216%	C
PMP-064	PINTURA COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA - BASEADO EM FDE (15.01.005)	M2	18,96	R$ 33,69	R$ 638,77	0,1808%	98,8023%	C
ED-4155	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNE	M	16,00	R$ 31,90	R$ 510,33	0,1444%	98,9468%	C
ED-16343	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO EL	UN	1,00	R$ 431,79	R$ 431,79	0,1222%	99,0690%	C
ED-16341	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)	UN	1,00	R$ 371,26	R$ 371,26	0,1051%	99,1740%	C
95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -	UN	6,00	R$ 61,64	R$ 369,86	0,1047%	99,2787%	C
ED-49165	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMÍNIO, TAMPA REVERSÍVEL (ANTIDERRAPANTE OU LISA), DIMENSÃO	UN	2,00	R$ 166,49	R$ 332,98	0,0942%	99,3729%	C
95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -	UN	6,00	R$ 50,23	R$ 301,39	0,0853%	99,4582%	C
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORN	UN	2,00	R$ 136,90	R$ 273,79	0,0775%	99,5357%	C
ED-8346	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO	M	31,50	R$ 7,96	R$ 250,78	0,0710%	99,6067%	C
ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	28,10	R$ 8,78	R$ 246,79	0,0698%	99,6765%	C
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORN	M	39,00	R$ 5,78	R$ 225,23	0,0637%	99,7403%	C
PMP-072	CHUMBADOR PARABOLT 1/4" - BASEADO EM ORSE (9819)	UND	92,00	R$ 2,22	R$ 204,62	0,0579%	99,7982%	C
95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -	UN	2,00	R$ 59,05	R$ 118,11	0,0334%	99,8316%	C
ED-24042	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES	M	16,00	R$ 5,94	R$ 95,03	0,0269%	99,8585%	C
95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNE	UN	2,00	R$ 43,21	R$ 86,41	0,0245%	99,8830%	C
ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	3,20	R$ 26,93	R$ 86,17	0,0244%	99,9073%	C
102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,74	R$ 21,94	R$ 82,05	0,0232%	99,9306%	C
ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATE	M3	0,96	R$ 79,87	R$ 76,67	0,0217%	99,9523%	C
ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	M3	0,95	R$ 79,87	R$ 75,87	0,0215%	99,9737%	C
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 47,87	R$ 47,87	0,0135%	99,9873%	C
ED-49814	LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	M3	0,10	R$ 227,34	R$ 22,73	0,0064%	99,9937%	C
ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	0,20	R$ 83,40	R$ 16,68	0,0047%	99,9984%	C
ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORE	M3	0,20	R$ 27,70	R$ 5,54	0,0016%	100,0000%	C
Grand Total			6.950,31	R$ 379.960,73	R$ 353.351,69	100,0000%		

Documento assinado digitalmente

LUCAS RABELO CRUVINEL
Data: 05/09/2024 09:32:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

MARCIO DA SILVA SOUTO
Data: 05/09/2024 10:00:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br