

	CURVA ABC										
	OBJETO: EXECUÇÃO DE CALÇADA E GUARDA CORPO METÁLICO NO RASGÃO MESTRE CAMPOS					BDI SERVIÇOS: 26,37%			A80% B95% C100%		
						FORTE	VERSÃO	DATA REF.			
	ENDEREÇO: RUA MARÍLIA GONÇALVES CARVALHO/ RUA EMANUEL LABOISSIERE, BAIRRO CENTRO - PARACATU MG.					SEINFRA	COM DESON.	08/2023			
	VALOR TOTAL: 250.714,91 VALOR TOTAL: DUZENTOS E CINQUENTA MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS					SINAPI	COM DESON.	07/2024			
SUDECAP						COM DESON.	04/2024				
					SICRO	COM DESON.	04/2024				
REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UND.	QTD	PR UNIT S/ BDI	PR UNIT C/ BDI	PR TOTAL	% IND.	% ACUM	ABC	
SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	116,00	583,06	736,81	85.470,30	34,09%	34,09%	A	
COMPOSIÇÃO	CPU-PTU-02	(BASEADO EM SETOP ED-48336) VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M2	11,90	3.550,95	4.487,34	53.399,29	21,30%	55,39%	A	
COMPOSIÇÃO	CPU-PTU-10	(BASEADO EM SINAPI 94995) EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	245,28	94,90	119,93	29.414,64	11,73%	33,03%	A	
COMPOSIÇÃO	CPU-PTU-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	2,00	10.205,68	12.896,92	25.793,84	10,29%	27,93%	A	
SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO REITO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	161,90	56,00	70,77	11.457,21	4,57%	14,86%	B	
SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	255,20	21,68	27,40	6.991,72	2,79%	7,36%	B	
SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	33,74	142,85	180,52	6.090,28	2,43%	15,95%	B	
SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	75,00	57,55	72,73	5.454,45	2,18%	4,60%	B	
SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	255,20	11,14	14,08	3.592,61	1,43%	3,61%	B	
COMPOSIÇÃO	CPU-PTU-05	(BASEADO SINAPI 93358) REMOÇÃO DE TERRA MANUAL	M3	34,80	73,30	92,63	3.223,50	1,29%	2,72%	B	
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.044,00	2,41	3,05	3.179,52	1,27%	2,55%	B	
SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. F = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	63,00	31,59	39,92	2.514,98	1,00%	2,27%	B	
SEINFRA	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	2,00	882,56	1.115,29	2.230,58	0,89%	1,89%	B	
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	304,07	384,25	1.729,14	0,69%	1,58%	C	
COMPOSIÇÃO	CPU-PTU-09	(BASEADO EM SETOP ED-49662) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAUTE PARA ANCORAGENS, RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS E USO EM GERAL	M3	0,42	3.255,27	4.113,68	1.727,75	0,69%	1,38%	C	
SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	68,26	18,15	22,94	1.565,70	0,62%	1,31%	C	
SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	17,10	64,19	81,12	1.387,10	0,55%	1,18%	C	
COMPOSIÇÃO	CPU-PTU-07	(BASEADO EM SETOP ED-51148) RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UN	3,00	317,00	400,59	1.201,78	0,48%	1,03%	C	
COMPOSIÇÃO	CPU-PTU-04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK).	UN	1,00	785,67	992,85	992,85	0,40%	0,79%	C	
SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	42,00	12,17	15,38	645,93	0,26%	0,71%	C	
SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	34,80	11,03	13,94	485,06	0,19%	0,45%	C	
SEINFRA	ED-48333	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 CM	m2	2,25	166,08	209,88	472,22	0,19%	0,83%	C	
COMPOSIÇÃO	CPU-PTU-08	(BASEADO EM SETOP ED-48501) DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	21,00	16,08	20,32	426,73	0,17%	0,36%	C	

	CURVA ABC															
	OBJETO: EXECUÇÃO DE CALÇADA E GUARDA CORPO METÁLICO NO RASGÃO MESTRE CAMPOS				BDI SERVIÇOS: 26,37%			<table><tr><td>A</td><td>80%</td></tr><tr><td>B</td><td>95%</td></tr><tr><td>C</td><td>100%</td></tr></table>			A	80%	B	95%	C	100%
					A	80%										
	B	95%														
	C	100%														
FONTE	VERSÃO	DATA REF.														
ENDEREÇO: RUA MARÍLIA GONÇALVES CARVALHO/ RUA EMANUEL LABOISSIERE, BAIRRO CENTRO - PARACATU MG.																
VALOR TOTAL: 250.714,91				SEINFRA	COM DESON.	08/2023										
VALOR TOTAL: DUZENTOS E CINQUENTA MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS				SINAPI	COM DESON.	07/2024										
				SUDECAP	COM DESON.	04/2024										
				SICRO	COM DESON.	04/2024										
REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UND.	QTD	PR UNIT S/ BDI	PR UNIT C/ BDI	PR TOTAL	% IND.	% ACUM	ABC						
COMPOSIÇÃO	CPU-PTU-06	(BASEADO EM SETOP ED-48333) TAMPA DE CONCRETO ARMADA E = 8 CM	M2	1,10	277,13	350,21	385,23	0,15%	0,32%	C						
SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	179,00	1,48	1,87	334,78	0,13%	0,29%	C						
COMPOSIÇÃO	CPU-PTU-11	ART PARA CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00	U	1,00	262,55	331,78	331,78	0,13%	0,35%	C						
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	267,00	0,64	0,81	215,94	0,09%	0,22%	C						
								100,00%	100,00%							

Data
quinta-feira, 22 de agosto de 2024