

FUNÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-005</b>	<b>CANALETAS 20x12cm COM TAMPA SEPARADA SISTEMA "X" PIAL INCLUSIVE CURVA, DERIVAÇÃO, LUVA, ACOPLADOR E COTOVELO INTERNO E EXTERNO - BASEADO SBC (062009)</b>	<b>M</b>		<b>83,51</b>	<b>89,87</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,237	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,237	20,82	23,03
SBC-I	37	CANALETAS 20x12mm COM TAMPA SEPARADA SISTEMA X PIAL	M	2	9,12	9,12
COTAÇÃO	PRT.RCI.005	CURVA 90 PARA CANALETASX 20X12	UN	0,37	3,31	3,31
AGETOP-CIVIL-I	3221	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM	UND	0,39	2,24	2,24
AGETOP-CIVIL-I	4036	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM	UND	0,2	2,50	2,50
COTAÇÃO	PRT.RCI.006	DERIVAÇÃO EM T PARA CANALETA 20X12	UN	0,17	3,14	3,14
COTAÇÃO	PRT.RCI.007	LUVA PARA CANALETA 20X12	UN	0,88	3,28	3,28
COTAÇÃO	PRT.RCI.008	ACOPLADOR PARA CANALETA	UN	0,3	6,18	6,18
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-006</b>	<b>SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO CLASSE 2 - BASEADO EM SETOP (ED-49527)</b>	<b>UN</b>		<b>383,88</b>	<b>409,58</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	20,82	23,03
SINAPI-I	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1	151,73	151,73
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-007</b>	<b>ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO BZ, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 16KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS - BASEADO EM SETOP (ED-20581)</b>	<b>UN</b>		<b>4.057,59</b>	<b>4.189,42</b>
SETOP	ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	4,2	47,54	50,20
SETOP	ED-49440	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	1	39,90	41,57
SETOP	ED-48700	ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO	un	5	266,99	271,41
SETOP	ED-51055	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	2	130,47	132,98
SETOP	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	8,958	8,79	9,43
SETOP	ED-49443	ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	1	11,70	12,06
SETOP	ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	8,958	48,85	51,84
SETOP	ED-49212	CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	1	301,74	312,00
SETOP	ED-49318	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	m	4	26,30	28,35
SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	20	16,04	16,10
SETOP-I	MATED-20647	ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 12BWG DIÂMETRO DO FIO: 2,77MM MASSA LINEAR: 0,0454KG/M)	Kg	0,5	24,46	24,46
SETOP-I	MATED-12995	CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: ESTANHADO BIMETÁLICO SEÇÃO DO CABO: 2,5-25MM²)	un	1	12,66	12,66
SETOP	ED-34493	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1	79,28	80,90
SINAPI-I	862	CABO DE COBRE NU 10 MM² MEIO-DURO	M	3	10,23	10,23
SETOP-I	MATED-12938	POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM TAMPÃO (MODELO: PA2 COMPRIMENTO: 4,5M ENGASTE: 1M DIÂMETRO: 102MM ESPESSURA PAREDE: 2,0MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	un	1	393,79	393,79
SBC-I	6878	CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1.1/2"	UND	4	17,90	17,90
ORSE-I	874	Eletroduto pvc roscável, d=1 1/4"	M	3	8,55	8,55
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3333333	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3333333	20,82	23,03
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-008</b>	<b>DEMOLICAO ESCADA MADEIRA - BASEADO EM SBC (022039)</b>	<b>m²</b>		<b>501,98</b>	<b>555,70</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,931	28,05	31,35
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,175	20,32	22,47
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,855	18,53	20,41
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-009</b>	<b>RETIRADA ESQUADRIA E CAIXILHOS DE MADEIRA - BASEADO EM SBC (022314)</b>	<b>m²</b>		<b>48,99</b>	<b>54,25</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,633	28,05	31,35
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,686	18,53	20,41
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-010</b>	<b>DEMOLICAO DE MEZANINO E GUARDA CORPO EM ESTRUTURA DE MADEIRA - BASEADO EM SBC (022515)</b>	<b>m²</b>		<b>153,07</b>	<b>169,94</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,951	28,05	31,35
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,794	18,53	20,41
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-011</b>	<b>REBOCO COM ARGAMASSA A BASE DE TERRA E CAL, ESP. 30MM, PREPARO E APLICAÇÃO MANUAL - BASEADO EM (ORSE 12362)</b>	<b>M²</b>		<b>52,42</b>	<b>55,98</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	25,27	28,15
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,82	18,53	20,41
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	13,566	1,14	1,14
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,023976	130,00	130,00
ORSE-I	203	Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial)	M³	0,008976	110,00	110,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-012</b>	<b>PINTURA EM PAREDE 3 DEMÃOS COM TINTA MINERAL</b>	<b>M²</b>		<b>32,55</b>	<b>34,08</b>
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	26,77	29,63
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	18,53	20,41
COTAÇÃO	PRT.RCI.009	TINTA MINERAL 5L	L	0,45	40,34	40,34
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-013</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO DE ADOBE, ESP. 15CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO</b>	<b>M²</b>		<b>348,79</b>	<b>350,08</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2612	25,27	28,15
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2867	18,53	20,41
COTAÇÃO	PRT.RCI.010	TIJOLO DE ADOBE 30X15X15	UN	23	14,13	14,13
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,318154	0,76	0,76
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0064872	130,00	130,00
SINAPI-I	34549	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	M3	0,0129642	707,86	707,86

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
CPOS-I	S.01.000.080 125	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	h	0,004386	29,05	29,05
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-014</b>	<b>ASSOALHO TABUADO EM MADEIRA CUMARU EXTRA SECO 25CM, INCLUSIVE BARROTEAMENTO - BASEADO EM SBC (170158)</b>	<b>m²</b>		<b>540,58</b>	<b>549,58</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,123	25,27	28,15
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,39	28,05	31,35
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,451	20,32	22,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,491	18,53	20,41
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	14,46	0,68	0,68
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,03	131,69	131,69
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,051	127,69	127,69
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,085	24,33	24,33
SINAPI-I	6180	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM	M2	1,2	364,65	364,65
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-015</b>	<b>FORRO DE MADEIRA LAMBRI CUMARU EM RÉGUAS DE 10CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE SUPORTE - BASEADO EM ORSE (1943)</b>	<b>M²</b>		<b>309,34</b>	<b>315,50</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	18,53	20,41
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	24,92	27,77
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,2	12,69	12,69
SINAPI-I	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,12	19,68	19,68
SINAPI-I	3287	FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,05	212,00	212,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-016</b>	<b>LIXAMENTO E PINTURA COM HIDROFUGANTE PROTETOR- PARA TELHAS</b>	<b>M²</b>		<b>21,16</b>	<b>22,99</b>
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,307	26,77	29,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,307	18,53	20,41
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,133	24,68	27,49
SBC-I	2605	LIXA PARA MASSA A257 GRAO 60	UND	1,5	1,95	1,95
SBC-I	4302	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G	UND	0,072	14,99	14,99
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-017</b>	<b>RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - BASEADO SINAPI (100328)</b>	<b>M²</b>		<b>7,57</b>	<b>8,38</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,218	18,53	20,41
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,133	24,68	27,49
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0048	24,11	26,80
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0067	23,10	25,79
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-019</b>	<b>Execução de madeiramento com peças-cachorro 7 x 10 cm - BASEADO ORSE (4812)</b>	<b>UN</b>		<b>137,52</b>	<b>140,28</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42	18,53	20,41
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	24,68	27,49
SINAPI-I	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,2	19,68	19,68
ORSE-I	4530	Peça-cachorro de madeira massaranduba, medindo 7 x 10 x 70 cm	UND	1	108,54	108,54
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-020</b>	<b>Emboçamento de beiral em telhas de barro - BASEADO CPOS/CDHU (16.02.120)</b>	<b>M</b>		<b>14,90</b>	<b>16,41</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	18,53	20,41
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	24,68	27,49
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,6	1,14	1,14
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,002	130,00	130,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,2	0,76	0,76
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-021</b>	<b>PORTA DE MADEIRA DE LEI , ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019- BASEADO SINAPI (91336)</b>	<b>m²</b>		<b>994,51</b>	<b>1.025,06</b>
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,59	399,74	419,25
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	4	11,48	11,77
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,77	18,53	20,41
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,27	28,05	31,35
ORSE-I	8843	Fechadura Stam, linha Colonial, ref.803-04 EZL, ou 803-03 EZL, ou similar	UND	0,59	52,14	52,14
SINAPI-I	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1,77	25,03	25,03
ORSE-I	13065	Porta em madeira de lei muiracatiara maciça	M²	1	476,12	476,12
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-026</b>	<b>RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA - ENXERTO PARA CORREÇÃO DE FALHAS, RECUPERAÇÃO DE FERRAGENS, TRATAMENTO IMUNIZANTE - BASEADO ORSE (4052)</b>	<b>m²</b>		<b>221,25</b>	<b>238,69</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	28,05	31,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,53	20,41
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1	1,31	1,31
ORSE-I	1690	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	UND	1	5,06	5,06
ORSE-I	2010	Condulete em pvc, tipo "b", sem tampa, de 1/2" ou 3/4"	UND	0,25	6,61	6,61
ORSE-I	2931	Cola à base de resina poliéster com catalisador	KG	0,25	43,35	43,35
ORSE-I	3186	Madeira Cedro - Prancha com 30cm x 3,5cm	M²	0,25	20,93	20,93
ORSE-I	4503	Dobradiça artesanal de ferro batido - Padrão Monumenta	UND	0,54	88,26	88,26
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-027</b>	<b>MARCO DE MADEIRA PARA PORTAS, FIXADO COM ARGAMASSA, SEM ALIZARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 90806- BASEADO SUDECAP (12.08.01)</b>	<b>M</b>		<b>161,04</b>	<b>167,59</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,362	28,05	31,35
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,552	25,01	27,87
SINAPI	87352	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	0,0223	634,55	656,26
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,2	18,46	18,46
SBC-I	8624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	M	1,1	82,91	82,91
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-028</b>	<b>FERRAGEM PARA JANELA DE MADEIRA DE ABRIR -BASEADO SBC (140100)</b>	<b>UN</b>		<b>196,41</b>	<b>202,09</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	28,05	31,35
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	20,32	22,47
SBC-I	19934	FECHO COM CREMONA LATAO CROMADO C/2 VARETAS CROMADAS	CJ	1	146,50	146,50
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-029</b>	<b>JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019- BASEADO EM SINAPI (100669)</b>	<b>M²</b>		<b>523,46</b>	<b>534,38</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4955	28,05	31,35
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2478	20,32	22,47
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,4329	28,53	28,53

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,8947	17,98	17,98
SINAPI-I	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0222226	19,68	19,68
SINAPI-I	20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,4	7,60	7,60
EMBASA-I	D17000031	JANELA EM MADEIRA C/MOLDURA	m²	1,05	362,88	362,88
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-030</b>	<b>Restauo - Enxerto em estrutura de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola- BASEADO ORSE (4363)</b>	<b>M²</b>		<b>103,70</b>	<b>111,87</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	28,05	31,35
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	20,32	22,47
ORSE-I	623	Cola rhodopas 201-d - p/ taco - ou similar	KG	0,02	49,50	49,50
ORSE-I	8693	Madeira angelim serrada, não aparelhada	M³	0,01	3.016,87	3.016,87
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-031</b>	<b>Guarda-corpo em peça de madeira massaranduba e ou equivalente espaçamento entre as colunas 15 x 15 cm, alt = 1,10m, - BASEADO ORSE (7209)</b>	<b>M²</b>		<b>421,73</b>	<b>429,90</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	28,05	31,35
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	20,32	22,47
ORSE-I	1689	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	CJ	6	0,96	0,96
ORSE-I	7902	Peça de madeira massaranduba 7,5 x 15,0 (3" x 6") não aparelhada	M	7	49,06	49,06
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-032</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL IGREJA E CEMITÉRIO</b>	<b>UN</b>		<b>246.675,95</b>	<b>279.970,80</b>
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	15	8.518,03	9.723,30
SETOP	ED-21780	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	15	4.611,20	5.144,48
SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220	33,65	38,34
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	330	102,97	118,01
SINAPI	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	104,43	119,70
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-033</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL CEMITÉRIO</b>	<b>MÊS</b>		<b>17.929,11</b>	<b>20.366,94</b>
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	8.518,03	9.723,30
SETOP	ED-21780	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1	4.611,20	5.144,48
SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	33,65	38,34
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44	102,97	118,01
SINAPI	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104,43	119,70	
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-034</b>	<b>LIMPEZA UTILIZANDO ESCOVA E DETERGENTE NEUTRO ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 - BASEADO EM SINAPI (99807)</b>	<b>m²</b>		<b>12,85</b>	<b>13,93</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,573	18,53	20,41
SINAPI-I	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,006	18,77	18,77
SINAPI-I	12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,058	14,40	14,40
ORSE-I	615	Cloro líquido para limpeza e desinfecção	L	0,2	6,50	6,50
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-035</b>	<b>RECOMPOSIÇÃO/PREENCHIMENTO COM ARGAMASSA EM ALVENARIAS</b>	<b>m²</b>		<b>92,29</b>	<b>95,60</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	25,27	28,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	18,53	20,41
SINAPI	87331	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	0,13	630,38	646,93
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-036</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL DRENANTE (GRAMA)- BASEADO EM FDE (16.02.014)</b>	<b>m²</b>		<b>141,37</b>	<b>145,28</b>
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	21,53	23,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,27	28,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97	18,53	20,41
SINAPI	88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0213	26,72	29,99
FDE-I	8.01.16	ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG	H	0,0213	30,08	30,08
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,03	130,00	130,00
FDE-I	2.05.25	BICA CORRIDA	M³	0,055	164,66	164,66
FDE-I	3.65.01	ELEMENTO DE CONCRETO PRE-MOLD. P/PAVIMENT. AREA PERMEAVEL (GRAMA)	M²	1,05	78,02	78,02
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,005	214,28	214,28
FDE-I	3.86.10	FORRACAO GRAMA TIPO SAO CARLOS EM PLACAS	M²	0,52	15,87	15,87
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-037</b>	<b>PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS, ARQUEADO COM LANÇAS E PONTEIRAS, ESTRUTURADO EM TUBO METALON GALVANIZADO 50X30MM, ESPESSURA: 1,25MM, METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL E CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,65 MM (5,20 KG/M2) NA PARTE INFERIOR, C/ GRADIL EM FERRO TRABALHADO (CONFORME O PROJETO) DIMENSÕES: 3,00 X 1,80 M, INCLUSIVE REQUADRO, FECHADURA EXTERNA E GONZOS (BASEADO SBC 111455)</b>	<b>M²</b>		<b>698,52</b>	<b>737,46</b>
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	163,01	167,26
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,967	25,06	27,91
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,906	20,40	22,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,314	18,53	20,41
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,003	130,00	130,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,2	0,76	0,76
SBC-I	1333	GRADIL DE FERRO 1718X1650MM -FIO DE 5mm GALV. A FOGO SEM PINTURA MALHA DE 65x132mm - BARRA PORTANTE DE 25x2mm	M²	1	211,20	211,20
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-100</b>	<b>Parafuso auto-brocante em aço com acabamento zincado - 12 x 38mm - fornecimento e colocação- BASEADO EM ORSE (11039)</b>	<b>UN</b>		<b>0,55</b>	<b>0,57</b>
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	20,32	22,47
CPOS-I	E.03.000.026	Parafuso auto-ataraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação	UND	1	0,35	0,35
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-101</b>	<b>BARRA ROSCADA ø 1/2" x 1m, INCLUSIVE PORCAS E ERRUELAS- BASEADO EM ORSE (12498)</b>	<b>UN</b>		<b>31,42</b>	<b>32,28</b>
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	20,32	22,47
EMOP-I	13409	BARRA ROSQUEADA EM ACO INOX, 1,00MX1/2"	UND	1	20,98	20,98
SINAPI-I	4339	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	UN	2	0,74	0,74
ORSE-I	13451	Arruela lisa zincada d=1/2 "	UND	2	0,42	0,42
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-102</b>	<b>FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CHAPA, AÇO A36, 12MM - BASEADO EM CPOS/CDHU (15.03.090)</b>	<b>KG</b>		<b>14,60</b>	<b>15,16</b>
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	25,06	27,91
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	20,40	22,55
SINAPI-I	1333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	1,1	8,74	8,74
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-103</b>	<b>DESMATAMENTO , DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE TERRENO C/ ARVORES ATÉ 0,15M- BASEADO ORSE -2491</b>	<b>M²</b>		<b>3,52</b>	<b>3,94</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0035	18,53	20,41
SINAPI	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	32,63	36,77

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SBC-I	30428	RETROESCAVADEIRA ESTEIRAS FIAT ALIS 4x2 85CV	H	0,0017513	116,00	116,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-104</b>	<b>EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PEÇAS MAXIMA20X20- BASEADO CPOS/CDHU (15.20.020)</b>	<b>M³</b>		<b>8.105,98</b>	<b>8.274,88</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	28,05	31,35
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	21,48	23,81
ORSE-I	3130	Pilar e vigas de madeira, em massaranduba ou angelim, seção 10x18cm a 20x20cm	M³	1,1	5.998,99	5.998,99
CPOS-I	E.02.000.026 760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	KG	2	10,60	10,60
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-105</b>	<b>EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PEÇAS DIVERSAS- BASEADO CPOS/CDHU(15.20.020)</b>	<b>M³</b>		<b>8.105,98</b>	<b>8.274,88</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	28,05	31,35
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	21,48	23,81
ORSE-I	1561	Madeira massaranduba serrada	M³	1,1	5.998,99	5.998,99
CPOS-I	E.02.000.026 760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	KG	2	10,60	10,60
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-106</b>	<b>IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAOS DE PENTOX OU SIMILAR - BASEADO ORSE -2324</b>	<b>M²</b>		<b>41,15</b>	<b>44,75</b>
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	26,77	29,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	18,53	20,41
SINAPI-I	7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,25	27,09	27,09
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-107</b>	<b>INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO SINO.</b>	<b>UN</b>		<b>13.014,87</b>	<b>13.037,39</b>
COTAÇÃO	PRT.RCI.011	SINO PARA IGREJA	UN	1	12.750,00	12.750,00
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	28,05	31,35
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	21,48	23,81
ORSE-I	1561	Madeira massaranduba serrada	M³	0,01	5.998,99	5.998,99
SINAPI-I	7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,25	27,09	27,09
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-108</b>	<b>EXECUÇÃO DE RETÁBULO.</b>	<b>UN</b>		<b>251.520,16</b>	<b>251.618,45</b>
COTAÇÃO	PRT.RCI.012	RETÁBULO	UN	1	250.000,00	250.000,00
SINAPI	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	60,3	25,21	26,84
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-109</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZEIRO DE MADEIRA PARA IGREJA</b>	<b>UN</b>		<b>2.217,54</b>	<b>2.318,36</b>
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	24,92	27,77
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	20,32	22,47
SINAPI-I	7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,5	27,09	27,09
ORSE-I	1561	Madeira massaranduba serrada	M³	0,1504	5.998,99	5.998,99
SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	12	32,03	32,03
SINAPI	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,5	25,21	26,84
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-038</b>	<b>TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BASEADO EM SINAPI (92539)</b>	<b>M²</b>		<b>100,84</b>	<b>103,04</b>
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,407	20,32	22,47
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,367	24,92	27,77
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0431	24,11	26,80
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0598	23,10	25,79
SINAPI-I	4408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,248	3,42	3,42
SINAPI-I	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,658	38,03	38,03
SINAPI-I	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,956	17,98	17,98
SINAPI-I	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,07	20,44	20,44
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,05	18,44	18,44
SINAPI-I	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03	18,60	18,60
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-039</b>	<b>CANALETA DLP-S EVOLUTIVA, COM TAMPA, 80x50MM - BASEADO EM SETOP (ED-17680)</b>	<b>M</b>		<b>91,61</b>	<b>92,66</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05333328	20,82	23,03
COTAÇÃO	PRT.RCI.039	CANALETA DLP 80X50MM	M	1	82,31	82,31
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-040</b>	<b>LUVA DE UNIÃO PARA CANALETA DLP-S EVOLUTIVA, 80x50MM - BASEADO EM SETOP (ED-17680)</b>	<b>UN</b>		<b>29,29</b>	<b>30,34</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05333328	20,82	23,03
COTAÇÃO	PRT.RCI.040	LUVA DLP 80X50MM	UN	1	19,99	19,99
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-041</b>	<b>COTOVELO INTERNO PARA CANALETA DLP-S EVOLUTIVA, 80x50MM - BASEADO EM SETOP (ED-17680)</b>	<b>UN</b>		<b>104,77</b>	<b>105,82</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05333328	20,82	23,03
COTAÇÃO	PRT.RCI.041	COTOVELO INTERNO DLP 80X50MM	UN	1	95,47	95,47
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-042</b>	<b>COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA DLP-S EVOLUTIVA, 80x50MM - BASEADO EM SETOP (ED-17680)</b>	<b>UN</b>		<b>99,42</b>	<b>100,47</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05333328	20,82	23,03
COTAÇÃO	PRT.RCI.042	COTOVELO EXTERNO DLP 80X50MM	UN	1	90,12	90,12
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-043</b>	<b>COTOVELO 90º PARA CANALETA DLP-S EVOLUTIVA, 80x50MM - BASEADO EM SETOP (ED-17680)</b>	<b>UN</b>		<b>124,79</b>	<b>125,84</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05333328	20,82	23,03
COTAÇÃO	PRT.RCI.043	COTOVELO 90º DLP 80X50MM	UN	1	115,49	115,49
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-044</b>	<b>ACESSORIO NORMACLIP PARA CANALETA DLP-S EVOLUTIVA, 80x50MM - BASEADO EM SETOP (ED-17680)</b>	<b>UN</b>		<b>15,89</b>	<b>16,94</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05333328	20,82	23,03
COTAÇÃO	PRT.RCI.044	NORMACLIP DLP 80X50MM	UN	1	6,59	6,59
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-045</b>	<b>CÂMERA BULLET - VIPC 1230B - 2 MEGAPIXELS 1080P, LENTE 3,6MM - BASEDO EM SBC (059438)</b>	<b>UN</b>		<b>285,83</b>	<b>289,61</b>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,558	36,43	40,97
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,558	20,82	23,03
COTAÇÃO	PRT.RCI.045	CÂMERA 1230B	UN	1	253,90	253,90
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-046</b>	<b>CÂMERA DOME - VIPC 1230D - 2 MEGAPIXELS 1080P, LENTE 2,8MM - BASEDO EM SBC (059438)</b>	<b>UN</b>		<b>285,83</b>	<b>289,61</b>
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,558	36,43	40,97
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,558	20,82	23,03
COTAÇÃO	PRT.RCI.046	CÂMERA 1230D	UN	1	253,90	253,90
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-047</b>	<b>ARMAZENADO E GERENCIADOR DE IMAGENS DE CÂMERAS, PARA ATÉ 24 CÂMERAS IP, CAPACIDADE ATÉ 4 HDS - BASEADO EM SBC (059438)</b>	<b>UN</b>		<b>4.646,84</b>	<b>4.650,62</b>
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,558	36,43	40,97
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,558	20,82	23,03
COTAÇÃO	PRT.RCI.047	ARMAZENADOR E GERENCIADOR DIGITAL PARA ATÉ 24 CÂMERAS	UN	1	4.614,91	4.614,91
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-048</b>	<b>HD PURPLE 4TB - BASEADO EM SBC (059438)</b>	<b>UN</b>		<b>757,83</b>	<b>761,61</b>
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,558	36,43	40,97
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,558	20,82	23,03
COTAÇÃO	PRT.RCI.048	HD 4TB	UN	1	725,90	725,90
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-049</b>	<b>ETIQUETA INDELÉVEL PARA IDENTIFICAÇÃO DO CIR</b>	<b>UN</b>		<b>2,02</b>	<b>2,14</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	25,61	28,54
ORSE-I	9109	Identificador Sollus numérico de (0 a 9) ou similar	UND	1	1,00	1,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-050</b>	<b>RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEDO EM SINAPI (98305)</b>	<b>UN</b>		<b>749,06</b>	<b>754,33</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0259	20,82	23,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0259	25,61	28,54
ORSE-I	8782	Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm	UND	1	701,44	701,44
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-051</b>	<b>RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 150MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE AGUA PLUVIAL - BASEADO EM SETOP (ED-49962)</b>	<b>UN</b>		<b>81,52</b>	<b>84,04</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,51	27,38
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,82	21,98
SETOP-I	MATED-11589	SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO)	I	0,003	64,18	64,18
SETOP-I	MATED-11613	ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC[ÁGUA FRIA]) PINCEL APLICADOR: INCLUSO)	Kg	0,01	82,39	82,39
COTAÇÃO	PRT.RCI.051	RALO HEMISFÉRICO ABACAXI 150MM	UN	1	58,35	58,35
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-052</b>	<b>SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - BASEADO EM SBC (058618)</b>	<b>UN</b>		<b>35,10</b>	<b>35,29</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,102	18,53	20,41
SBC-I	151516	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO CROMADO	UND	1	33,21	33,21
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-053</b>	<b>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA, TIPO "S3, S8, S9", DIMENSAO (252X126)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-50204)</b>	<b>UN</b>		<b>14,02</b>	<b>14,96</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2444444	25,27	28,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1222222	18,53	20,41
SETOP-I	MATED-31493	FITA DUPLA FACE (LARGURA: 12MM COR: TRANSPARENTE COMPRIMENTO DO ROLO*: 20M  APLICAÇÃO: USO GERAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	0,126	2,82	2,82
SETOP-I	MATED-31382	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]) FORMATO: RETANGULAR MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m2	0,031752	165,03	165,03
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-054</b>	<b>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA, TIPO "E1", DIMENSAO (900X900)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-29388)</b>	<b>UN</b>		<b>83,88</b>	<b>84,82</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2444444	25,27	28,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1222222	18,53	20,41
SETOP-I	MATED-31493	FITA DUPLA FACE (LARGURA: 12MM COR: TRANSPARENTE COMPRIMENTO DO ROLO*: 20M  APLICAÇÃO: USO GERAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	0,126	2,82	2,82
SETOP-I	MATED-31383	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME["E"]) FORMATO: QUADRADO MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m2	0,81	92,72	92,72
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-055</b>	<b>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA, TIPO "E2", DIMENSAO (100X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-29388)</b>	<b>UN</b>		<b>10,17</b>	<b>11,11</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2444444	25,27	28,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1222222	18,53	20,41
SETOP-I	MATED-31493	FITA DUPLA FACE (LARGURA: 12MM COR: TRANSPARENTE COMPRIMENTO DO ROLO*: 20M  APLICAÇÃO: USO GERAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	0,126	2,82	2,82
SETOP-I	MATED-31383	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME["E"]) FORMATO: QUADRADO MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m2	0,015	92,72	92,72
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-056</b>	<b>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA, TIPO "E5", DIMENSAO (200X200)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-29388)</b>	<b>UN</b>		<b>12,48</b>	<b>13,42</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2444444	25,27	28,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1222222	18,53	20,41
SETOP-I	MATED-31493	FITA DUPLA FACE (LARGURA: 12MM COR: TRANSPARENTE COMPRIMENTO DO ROLO*: 20M  APLICAÇÃO: USO GERAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	0,126	2,82	2,82
SETOP-I	MATED-31383	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME["E"]) FORMATO: QUADRADO MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m2	0,04	92,72	92,72
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-057</b>	<b>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA, TIPO "M1", DIMENSAO (300X400)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-32246)</b>	<b>UN</b>		<b>54,83</b>	<b>55,77</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2444444	25,27	28,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1222222	18,53	20,41
SETOP-I	MATED-31493	FITA DUPLA FACE (LARGURA: 12MM COR: TRANSPARENTE COMPRIMENTO DO ROLO*: 20M  APLICAÇÃO: USO GERAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	0,126	2,82	2,82
SETOP-I	MATED-32244	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA (TIPO:MENSAGEM ESCRITA["M"]) FORMATO: RETANGULAR MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m2	0,12	383,77	383,77
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-058</b>	<b>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA, TIPO "M2, M7", DIMENSAO (252X126)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-32247)</b>	<b>UN</b>		<b>20,96</b>	<b>21,90</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2444444	25,27	28,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1222222	18,53	20,41
SETOP-I	MATED-31493	FITA DUPLA FACE (LARGURA: 12MM COR: TRANSPARENTE COMPRIMENTO DO ROLO*: 20M  APLICAÇÃO: USO GERAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	0,126	2,82	2,82
SETOP-I	MATED-32244	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA (TIPO:MENSAGEM ESCRITA["M"]) FORMATO: RETANGULAR MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m2	0,031752	383,77	383,77

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-059</b>	<b>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M8", DIMENSÃO (400X400)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-32247)</b>	<b>UN</b>		<b>70,18</b>	<b>71,12</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2444444	25,27	28,15
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1222222	18,53	20,41
SETOP-I	MATED-31493	FITA DUPLA FACE (LARGURA: 12MM COR: TRANSPARENTE  COMPRIMENTO DO ROLO*: 20M  APLICAÇÃO: USO GERAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	0,126	2,82	2,82
SETOP-I	MATED-32244	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO:MENSAGEM ESCRITA["M"]) FORMATO: RETANGULAR MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m2	0,16	383,77	383,77
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-060</b>	<b>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A1", DIMENSÃO DA BASE 150MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-29386)</b>	<b>UN</b>		<b>11,94</b>	<b>12,88</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2444444	25,27	28,15
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1222222	18,53	20,41
SETOP-I	MATED-31493	FITA DUPLA FACE (LARGURA: 12MM COR: TRANSPARENTE  COMPRIMENTO DO ROLO*: 20M  APLICAÇÃO: USO GERAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	0,126	2,82	2,82
SETOP-I	MATED-31381	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ALERTA["A"]) FORMATO: TRIANGULAR MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m2	0,01767146	178,89	178,89
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-061</b>	<b>CENTRAL ALARME DE INCENDIO, COM BATERIA - BASEADO EM SBC (058113)</b>	<b>UN</b>		<b>624,48</b>	<b>638,71</b>
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,107	36,43	40,97
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,107	20,82	23,03
SBC-I	37820	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA	UND	1	503,87	503,87
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-062</b>	<b>CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 - BASEADO EM SBC (058560)</b>	<b>M</b>		<b>9,46</b>	<b>9,98</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,102	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,102	20,82	23,03
SBC-I	36469	CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA POLIESTER PARA ALARME INCENDIO 105C 2x0,75mm2	M	1,02	4,64	4,64
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-063</b>	<b>CABO PARALELO POLARIZADO 2x0,75mm2 - BASEADO EM SBC (068190)</b>	<b>M</b>		<b>7,39</b>	<b>7,91</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,102	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,102	20,82	23,03
SBC-I	30946	CABO PARALELO POLARIZADO 2 x 0,75mm2	M	1,1	2,42	2,42
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-064</b>	<b>CONECTOR FIXADOR UNIVERSAL - BASEADO EM SETOP (ED-34448)</b>	<b>UN</b>		<b>25,08</b>	<b>25,43</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06666667	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06666667	20,82	23,03
COTAÇÃO	PRT.RCI.064	CONECTOR FIXADOR UNIVERSAL	UN	1	22,00	22,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-065</b>	<b>CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA - BASEADO EM SEINFRA (C4853)</b>	<b>UN</b>		<b>502,21</b>	<b>504,78</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,82	23,03
SEINFRA-I	I9160	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO	UND	1	479,00	479,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-066</b>	<b>CONJUNTO DE PORCA SEXTAVADA 1/4", ARRUELA LISA 1/4", PARAFUSO 1/4" - BASEADO EM SUDECAP (11.92.22)</b>	<b>UN</b>		<b>48,08</b>	<b>53,35</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,82	20,82	23,03
SUDECAP-I	74.51.29	PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX Ø1/4" REF 39997	UN	1	0,29	0,29
AGETOP-CIVIL-I	3813	ARRUELA LISA D=1/4"	UND	1	0,10	0,10
ORSE-I	11898	Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8"	UND	1	0,41	0,41
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-067</b>	<b>CONJUNTO DE PORCA SEXTAVADA 1/4", ARRUELA DE PRESSÃO 1/4", PARAFUSO 1/4" - BASEADO EM SUDECAP (11.92.28)</b>	<b>UN</b>		<b>3,81</b>	<b>4,06</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	20,82	23,03
SUDECAP-I	74.51.30	ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX Ø1/4"	UN	1	0,15	0,15
SUDECAP-I	74.51.29	PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX Ø1/4" REF 39997	UN	1	0,29	0,29
ORSE-I	12355	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4"	UND	1	1,05	1,05
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-068</b>	<b>SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO Nº 32 - BASEADO EM SETOP (ED-51076)</b>	<b>UN</b>		<b>25,45</b>	<b>27,51</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	20,82	23,03
AGETOP-CIVIL-I	3977	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 32 G	UND	1	6,89	6,89
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-069</b>	<b>PONTO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EM BUTIDO NA PAREDE, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.</b>	<b>UN</b>		<b>338,07</b>	<b>360,31</b>
SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,2	7,38	8,21
SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	2	4,89	5,44
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,2	13,97	15,28
SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,4475	8,28	8,65
SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,2	10,80	11,49
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32,1525	2,77	2,89
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,875	4,05	4,19
SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	15,12	16,26
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	16,78	18,30
SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	33,57	35,87
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-070</b>	<b>LUMINÁRIA SOLAR LED 30W PARA POSTE. - REF.: CONEXLED SAHY . CLS OU EQUIVALENTE.- BASEADO EM COPIA DA SINAPI (101654)</b>	<b>UN</b>		<b>142,98</b>	<b>144,21</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	20,82	23,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	25,61	28,54
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	3,18	3,18
COTAÇÃO	PRT.RCI.070	Luminária solar led 30W para poste. - Ref.: CONEXLED SAHY . CLS ou equivalente.- BASEADO EM Copia da SINAPI (101654)	UN	1	131,90	131,90
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-071</b>	<b>DISPOSITIVO DR UNIPOLAR 25A, 30MA, TIPO AC, 275V. REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE. BASEADO EM SETOP (ED-5437)</b>	<b>UN</b>		<b>869,10</b>	<b>869,97</b>
COTAÇÃO	PRT.RCI.071	DISPOSITIVO DR UNIPOLAR 25A, 30MA, TIPO AC, 275V. REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE.	UN	1	861,34	861,34
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2156863	25,61	28,54

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1078431	20,82	23,03
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-072</b>	<b>CHUMBADOR PARABOLT 3/8" - BASEADO EM SBC (070059)</b>	<b>UN</b>		<b>42,94</b>	<b>47,27</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,843	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,843	20,82	23,03
SBC-I	2364	CHUMBADOR WALSYWA CBE 3/8"x80+PRISIONEIRO	UND	1	3,81	3,81
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-600</b>	<b>BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO LARGURA: 7/8" OU 22,23MM ESPESSURA: 1/8" OU 3,18MM MASSA LINEAR: 0,55KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO</b>	<b>m</b>		<b>5,07</b>	<b>5,07</b>
SETOP-I	MATED-20139	AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL NORMAS: ASTM A-36/A-572)	Kg	0,551815	9,20	9,20
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-601</b>	<b>SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV 5 KA - BASEADO SETOP ED-49527</b>	<b>UND</b>		<b>307,13</b>	<b>332,83</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	20,82	23,03
SETOP-I	MATED-12433	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, PARA SURTOS ATÉ QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	un	1	74,98	74,98
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-602</b>	<b>CONECTOR CABO HASTE EM BRONZE NATURAL PARA DOIS CABOS DE COBRE DE 16 70 MM<sup>2</sup>- BASEADO SETOP ED-51047</b>	<b>UND</b>		<b>77,41</b>	<b>77,92</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	20,82	23,03
SETOP-I	MATED-12016	CONECTOR CABO-HASTE (ACABAMENTO: LATÃO OU BRONZE LIGAÇÃO: 2 CABOS SEÇÃO DO CABO:16-70MM <sup>2</sup> )	un	1	72,77	72,77
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-603</b>	<b>SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 90 -BASEADO SETOP ED-51076</b>	<b>UND</b>		<b>34,26</b>	<b>36,32</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	20,82	23,03
SETOP-I	MATED-12173	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MODELO: 90 GRAMAS) - IPRM	un	1	15,70	15,70
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PRT-RCI-604</b>	<b>SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z 201- BASEADO SETOP ED-51077</b>	<b>UND</b>		<b>110,88</b>	<b>112,94</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	25,61	28,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	20,82	23,03
SETOP-I	MATED-12174	ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MODELO: Z-201)	un	1	92,32	92,32

01/07/2024

Data



Responsável Técnico: JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA  
CREA/CAU: 239.787/D-MG

**ÍNDICES DE RETROAÇÃO:**

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

**EMPRESAS FORNECEDORAS:**

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	SITE	https://www.eletrorastro.com.br/?g
E002	03.840.986/0056-70	TELHANORTE	SITE	https://www.telhanorte.com.br/?g
E003	06.913.480/0015-63	DIMENSIONAL	SITE	https://www.dimensional.com.br/
E004	26.069.136/0001-41	PERSI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	SITE	https://pemacon.com.br/
E005	21.118.267/0001-58	GRUPO TEK	SITE	https://www.tekdistribuidor.com.br
E006	49.474.398/0008-63	SANTIL	SITE	https://www.santil.com.br/?gad_s
E007	55.728.224/0001-06	COPAFAER	SITE	https://www.copafer.com.br/
E008		AQUOS	SITE	https://www.aquostintam mineral.co
E009	12.392.009/0001-74	KROTEN	SITE	https://www.krotentintas.com.br/
E010		TIJOLO DE ADOBE-LAGOA SANTA (FRETE \$9600)	31997525966	LAURO
E011	38.007.873/0001-07	AGNUS DEI	SITE	https://www.agnusdei.com.br/
E012		ART ARANTES	TELEFONE	35 998690770
E013	93.810.760/0001-45	ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	SITE	https://www.zcmateriais.com/
E014	44.745.530/0001-34	MELHOR INDUSTRIA	SITE	https://melhorindustria.com.br/?g
E015	48.539.548/0001-30	AGROMETAL	SITE	https://www.lojaagrometal.com.br
E016	02.786.105/0001-43	AXBUY	SITE	https://axbuy.com.br/?gad_source
E017	34.895.112/0001-70	BEST NETWORK	SITE	https://bestnetwork.com.br/
E018	47.387.745/0001-19	FOCO IT	SITE	https://lojafocoit.com.br/home/
E019	41.685.073/0001-41	DEFENDER TECH	SITE	https://defendertech.com.br/
E020	60.717.899/0001-90	ELETRÔNICA SANTANA	SITE	https://www.eletronicasantana.co
E022	35.373.274/0001-00	CENTRAL DAS CÂMERAS	SITE	https://centralscameras.com.br/
E023	36.457.420/0001-49	ZEMTEC	SITE	https://zemtec.com.br/
E024	23.025.667/0001-44	CFTV CLUBE	SITE	https://www.cftvclube.com.br/can
E025	17.354.683/0001-88	UPPER SEG	SITE	https://www.upperseg.com.br/?ga
E026	17.666.002/0001-17	TUDO FORTE	SITE	https://www.tudoforte.com.br/?ut
E028	13.493.649/0001-33	SHOPAR	SITE	https://www.shopar.com.br/
E029	32.111.770/0001-06	WA	SITE	https://wasistemas.net.br/categor
E063	17.337.794/0001-86	OLIVANTE	SITE	
E064	05.570.714/0001-59	KABUM	SITE	https://www.kabum.com.br/?utm
E065	13.281.460/0001-87	CAVUCA	SITE	https://www.cavuca.com.br/?gad
E066	47.960.950/1088-36	MAGALU	SITE	https://www.magazinevoce.com.br
E132	37.484.443/0001-05	CASA E JARDIM	SITE	https://lojacaesajardim.com.br/sea
E134	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	SITE	https://www.leroymerlin.com.br/?
E133	08.584.116/0001-27	WEB CONTINENTAL	SITE	https://www.webcontinental.com.
E135	30.691.476/0003-49	ELÉTRICA AREA	SITE	https://www.eletricaarea.com.br/?
E136	22.334.296/0004-62	CENTRAL ELÉTRICA	SITE	https://www.lojaeletrica.com.br/
E137	17.155.342/0011-55	LOJA ELÉTRICA	SITE	https://www.lojaeletrica.com.br/
E138	24.981.205/0001-63	SUSTENTA LED	SITE	https://www.sustentaled.com.br/?
E139	54.949.299/0001-54	DIAMANTE DO LED	SITE	https://diamantedoled.com.br/
E140	16.844.457/0001-12	RT ILUMINAÇÃO	SITE	https://www.rtiluminacao.com.br/
E141	88.230.545/0001-35	GASIMA	SITE	https://www.gasima.com.br/
E142	88.230.545/0001-35	PLENOBRAS	SITE	https://www.plenobras.com.br/
E143		SINOS ANGELI	COTAÇÃO	+55 11 99172-8187
E144		OLARIA PEDRINHO	COTAÇÃO	+55 31 9694-7428

**COTAÇÕES:**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	PRT.RCI.005	CURVA 90 PARA CANALETASX 20X12	UN	3,31	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E007	COPAFAER		5,25	16/10/2024
	E066	MAGALU		3,31	16/10/2024
	E003	DIMENSIONAL		2,74	16/10/2024
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	PRT.RCI.006	DERIVAÇÃO EM T PARA CANALETA 20X12	UN	3,14	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E066	MAGALU		3,14	16/10/2024
	E002	TELHANORTE		4,59	16/10/2024
	E005	GRUPO TEK		2,00	16/10/2024
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	PRT.RCI.007	LUVA PARA CANALETA 20X12	UN	3,28	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E066	MAGALU		3,28	16/10/2024
	E007	COPAFAER		5,25	16/10/2024
	E002	TELHANORTE		2,19	16/10/2024
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	PRT.RCI.008	ACOPLADOR PARA CANALETA	UN	6,18	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	DIMENSIONAL		6,18	16/10/2024
	E006	SANTIL		4,42	16/10/2024
	E007	COPAFAER		7,28	16/10/2024
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	PRT.RCI.009	TINTA MINERAL 5L	L	40,34	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E134	LEROY MERLIN		46,69	18/10/2024
	E009	KROTEN		33,99	16/10/2024
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	PRT.RCI.010	TIJOLO DE ADOBE 30X15X15	UN	14,13	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO

E010	TIJOLO DE ADOBE-LAGOA SANTA (FRETE \$9600)	6,70	16/10/2024
E144	OLARIA PEDRINHO	21,56	16/10/2024
<b>OBSERVAÇÕES:</b>			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
<b>COTAÇÃO</b>	<b>PRT.RCI.011</b>	<b>SINO PARA IGREJA</b>	<b>UN</b>	<b>12.750,00</b>	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E011	AGNUS DEI		12.300,00	16/10/2024
	E143	SINOS ANGELI		13.200,00	16/10/2024
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
<b>COTAÇÃO</b>	<b>PRT.RCI.012</b>	<b>RETÁBULO</b>	<b>UN</b>	<b>250.000,00</b>	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E012	ART ARANTES		250.000,00	16/10/2024
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
<b>COTAÇÃO</b>	<b>PRT.RCI.039</b>	<b>CANAleta DLP 80X50MM</b>	<b>M</b>	<b>82,31</b>	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E013	ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		82,45	26/06/2024
	E014	MELHOR INDUSTRIA		78,16	26/06/2024
	E003	DIMENSIONAL		82,31	26/06/2024
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
<b>COTAÇÃO</b>	<b>PRT.RCI.040</b>	<b>LUVA DLP 80X50MM</b>	<b>UN</b>	<b>19,99</b>	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E014	MELHOR INDUSTRIA		25,88	26/06/2024
	E013	ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		19,99	26/06/2024
	E015	AGROMETAL		5,20	26/06/2024
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
<b>COTAÇÃO</b>	<b>PRT.RCI.041</b>	<b>COTOVELO INTERNO DLP 80X50MM</b>	<b>UN</b>	<b>95,47</b>	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E016	AXBUY		95,47	26/06/2024
	E017	BEST NETWORK		90,70	26/06/2024
	E018	FOCO IT		98,30	26/06/2024
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
<b>COTAÇÃO</b>	<b>PRT.RCI.042</b>	<b>COTOVELO EXTERNO DLP 80X50MM</b>	<b>UN</b>	<b>90,12</b>	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E016	AXBUY		94,86	26/06/2024
	E019	DEFENDER TECH		90,12	26/06/2024
	E020	ELETRÔNICA SANTANA		57,31	26/06/2024
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
<b>COTAÇÃO</b>	<b>PRT.RCI.043</b>	<b>COTOVELO 90º DLP 80X50MM</b>	<b>UN</b>	<b>115,49</b>	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E006	SANTIL		115,49	26/06/2024
	E003	DIMENSIONAL		299,92	26/06/2024
	E019	DEFENDER TECH		64,56	26/06/2024
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
<b>COTAÇÃO</b>	<b>PRT.RCI.044</b>	<b>NORMACLIP DLP 80X50MM</b>	<b>UN</b>	<b>6,59</b>	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E016	AXBUY		6,94	26/06/2024
	E022	CENTRAL DAS CÂMERAS		6,59	26/06/2024
	E023	ZEMTEC		6,25	26/06/2024
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
<b>COTAÇÃO</b>	<b>PRT.RCI.045</b>	<b>CÂMERA 1230B</b>	<b>UN</b>	<b>253,90</b>	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E024	CFTV CLUBE		236,40	27/06/2024
	E025	UPPER SEG		253,90	27/06/2024
	E026	TUDO FORTE		409,58	27/06/2024
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
<b>COTAÇÃO</b>	<b>PRT.RCI.046</b>	<b>CÂMERA 1230D</b>	<b>UN</b>	<b>253,90</b>	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E024	CFTV CLUBE		236,40	27/06/2024
	E025	UPPER SEG		253,90	27/06/2024
	E026	TUDO FORTE		421,34	27/06/2024
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
<b>COTAÇÃO</b>	<b>PRT.RCI.047</b>	<b>ARMAZENADOR E GERENCIADOR DIGITAL PARA ATE 24 CÂMERAS</b>	<b>UN</b>	<b>4.614,91</b>	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E028	SHOPAR		4.614,91	27/06/2024
	E029	WA		4.039,00	27/06/2024
	E063	OLIVANTE		5.023,44	27/06/2024
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
<b>COTAÇÃO</b>	<b>PRT.RCI.048</b>	<b>HD 4TB</b>	<b>UN</b>	<b>725,90</b>	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E064	KABUM		715,38	27/06/2024
	E065	CAVUCA		725,90	27/06/2024
	E066	MAGALU		1.279,91	27/06/2024
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	PRT.RCI.051	RALO HEMISFÉRICO ABACAXI 150MM	UN	58,35	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E132	CASA E JARDIM		30,00	27/06/2024
	E134	LEROY MERLIN		58,35	27/06/2024
	E133	WEB CONTINENTAL		65,35	27/06/2024
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	PRT.RCI.064	CONECTOR FIXADOR UNIVERSAL	UN	22,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E135	ELÉTRICA AREA		48,51	27/06/2024
	E136	CENTRAL ELÉTRICA		22,00	27/06/2024
	E137	LOJA ELÉTRICA		18,52	27/06/2024
	OBSERVAÇÕES:				


FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	PRT.RCI.070	Luminária solar led 30W para poste. - Ref.: CONEXLED SAHY . CLS ou equivalente.- BASEADO EM Cópia da SINAPI (101654)	UN	131,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E138	SUSTENTA LED		170,00	18/07/2024
	E139	DIAMANTE DO LED		131,90	18/07/2024
	E140	RT ILUMINAÇÃO		131,90	18/07/2024
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	PRT.RCI.071	DISPOSITIVO DR UNIPOLAR 25A, 30MA, TIPO AC, 275V. REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE.	UN	861,34	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	DIMENSIONAL		621,03	18/07/2024
	E141	GASIMA		875,00	18/07/2024
	E142	PLENOBRAS		861,34	18/07/2024
	OBSERVAÇÕES:				

01/07/2024

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:





I  
**DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS**

<b>TIPO</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>ABRANGÊNCIA</b>	<b>LOCALIDADE</b>	<b>VÍNCULO</b>	<b>DATA PREÇOS</b>	<b>DATA DE RT</b>	<b>DATA EMISSÃO</b>
SINAPI	DESONERADOS: 81,79%(HORA) 45,83%(MÊS)	NACIONAL	BELO HORIZONTE	CAIXA REFERENCIAL	09/2024	10/10/2024	10/10/2024
SINAPI	SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 108,90%(HORA) 67,79%(MÊS)	NACIONAL	BELO HORIZONTE	CAIXA REFERENCIAL	09/2024	10/10/2024	10/10/2024
SINAPI-I			MINAS GERAIS		09/2024		
SETOP			TRIÂNGULO ALTO PARANAÍBA		07/2024		
SETOP-I			TRIÂNGULO ALTO PARANAÍBA		07/2024		
SUDECAP-I			BELO HORIZONTE -MG		07/2024		
SUDECAP			BELO HORIZONTE-MG		07/2024		
SBC-I			MINAS GERAIS		10/2024		
AGETOP-CIVIL-I			GOIAS		06/2024		
ORSE-I			SERGIPE		06/2024		
EMBASA-I			BAHIA		05/2024		
SEINFRA-I			CEARÁ		028		
FDE-I			SÃO PAULO		07/2024		
CPOS-I			SÃO PAULO		09/2024		
EMOP-I			RIO DE JANEIRO		09/2024		
ORSE-I			SERGIPE		06/2024		

JULIANA GONÇALVES  
OLIVEIRA  
CREA MG - 239787/D