

| COMPOSIÇÃO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|------------|----------|--------------------|---|---------|---------|-----------------------|-------------------------|
| | | | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 (CONSUMO = 1,67 KG/M2 P/ 1 MM DE ESP.), SIKA OU SIMILAR, APLICAÇÃO: ANCORAGEM DE CABOS, COLAGEM ELEMENTOS PRE-MOLDADOS, FIXAÇÃO DE CHUMBADORES, JUNTAS DE CONCRETAGEM (FRIAS), ETC. - BASEADO EM ORSE (8215) | | | | |
| | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8 | 28,60 | 31,21 |
| | ORSE-I | 00000156/SI NAPI | Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, fluido | KG | 1 | 65,15 | 65,15 |
| | | | ENCHIMENTO DE JUNTA PLÁSTICA COM EPS - BASEADO EM SBC (170661) | | | | |
| | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,108 | 28,60 | 31,21 |
| | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,131 | 20,92 | 22,64 |
| | SETOP-I | MATED-8144 | CHAPA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (MATERIAL: EPS (ISOPOR)) ESPESSURA: 20MM DIMENSAO DA CHAPA: (100X50)CM | M2 | 0,08 | 5,60 | 5,60 |
| | | | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*, INCLUSIVE USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_07/2019 - BASEADO EM SINAPI (100324) | | | | |
| | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,03 | 28,60 | 31,21 |
| | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,343 | 20,92 | 22,64 |
| | SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,032 | 9,86 | 9,86 |
| | SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,03 | 0,55 | 0,55 |
| | SINAPI | 96394 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 | M3 | 1 | 266,23 | 266,44 |
| | | | EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CAMURÇADO, NÃO ARMADO, INCLUSIVE JUNTA SERRADA 2X2M - BASEADO EM SINAPI (94990) E AGESUL (1701000146) | | | | |
| | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,256 | 28,17 | 30,75 |
| | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,983 | 28,60 | 31,21 |
| | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,239 | 20,92 | 22,64 |
| | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,16 | 514,84 | 522,93 |
| | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,1667 | 10,64 | 10,64 |
| | SINAPI | 95276 | POLIDORA DE PISO (PÓLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1,1 | 3,49 | 3,49 |
| | SINAPI-I | 4460 | SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2,5 | 12,69 | 12,69 |
| | SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 2,92 | 2,92 |
| | | | DECK COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI - BASEADO EM SBC (171085) | | | | |
| | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,857 | 31,72 | 34,73 |
| | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7,17 | 22,90 | 24,85 |
| | SBC-I | 1272 | VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x12cm (3"x4,5"-0,009m3) | M2 | 3,15 | 33,42 | 33,42 |
| | SBC-I | 1420 | PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg) | KG | 0,15 | 18,95 | 18,95 |
| | SBC-I | 3991 | DECK DE MADEIRA IPE EXTRA 100x20cm | M2 | 1,05 | 350,00 | 350,00 |
| | | | IMPERMEABILIZAÇÃO DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAOS DE PICHE EXTRA (VEDACIT OU SIMILAR) E REFORÇO DO IMUNIZANTE CARBOLINEUM EXTRA (VEDACIT OU SIMILAR) - BASEADO EM ORSE (7638) | | | | |
| | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,75 | 30,27 | 32,86 |
| | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,58 | 20,92 | 22,64 |
| | ORSE-I | 7110 | Impermeabilizante à base de alcatrão para madeiras brutas, Piche Extra (Vedacit ou similar) | KG | 0,15 | 9,99 | 9,99 |
| | SINAPI-I | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | 0,25 | 27,09 | 27,09 |
| | | | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO PARA QUADRA DE BEACH TENNIS/VOLEI, INCLUINDO CAMADA DE BRITA PARA DRENAGEM, MANTA GEOTÊXTIL E AREIA ESPECIAL PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS - BASEADO EM SINAPI (102697) | | | | |
| | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0777 | 28,60 | 31,21 |
| | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2332 | 20,92 | 22,64 |
| | SINAPI-I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | 252 | 8,95 | 8,95 |
| | COTAÇÃO | PCT.PJV.007 MATED- | AREIA BRANCA - ESPECIAL PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS | M3 | 50,4 | 427,50 | 427,50 |
| | SETOP-I | 11250 | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1 GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) | M3 | 75,6 | 141,47 | 141,47 |
| | COTAÇÃO | PCT.PJV.008 | FITA DE DEMARCAÇÃO PARA QUADRA DE AREIA | UNIDADE | 2 | 262,09 | 262,09 |
| | | | TELA DE PROTEÇÃO ESPORTIVA ESTRUTURADA POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO - BASEADO EM IOPEs (200721) | | | | |
| | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 28,60 | 31,21 |
| | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 | 20,92 | 22,64 |
| | IOPEs-I | 71711 | REDE EM CORDA DE NYLON P/PROTECAO QUADRA ESPORTES MALHA 10X10CM | M2 | 1,0203 | 10,77 | 10,77 |
| | SINAPI-I | 7696 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 0,44 | 84,67 | 84,67 |
| | SINAPI-I | 7698 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | 0,14 | 50,54 | 50,54 |
| | | | KIT POSTE E REDE COMPLETO PARA VOLEIBOL - BASEADO EM CPOS/CDHU (35.01.170) | | | | |
| | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,6 | 28,60 | 31,21 |
| | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,6 | 20,92 | 22,64 |
| | SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 23,5 | 0,76 | 0,76 |
| | SETOP-I | MATED-11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | M3 | 0,077 | 144,03 | 144,03 |
| | SETOP-I | MATED-11251 | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2 GRANULOMETRIA: 19-38MM) | M3 | 0,087 | 142,22 | 142,22 |
| | SINAPI-I | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UNIDADE | 1 | 2.469,80 | 2.469,80 |
| | | | CONJUNTO DE MESA E BANCOS SEM ENCOSTO, DE MADEIRA E FERRO - BASEADO EM SUDECAP (01.14.02) | | | | |
| | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20,92 | 22,64 |
| | COTAÇÃO | PCT.PJV.010 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS SEM ENCOSTO, DE MADEIRA E FERRO | CJ | 1 | 802,27 | 802,27 |
| | | | CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) POLIETILENO - BASEADO EM SUDECAP (18.76.01) | | | | |
| | | | | UN | | 45,52 | 46,04 |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|-------------------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 20,92 | 22,64 |
| ORSE-I | 9681 | Lixeira de plástico d=40cm | UNIDADE | 1 | 39,25 | 39,25 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-012 | SIMULADOR DE ESQUI DUPLO CONJUGADO - BASEADO EM SIURB (18016013) | UN | | 4.917,24 | 4.918,32 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 | 28,60 | 31,21 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 | 20,92 | 22,64 |
| SIURB-I | 79855 | ESQUI DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 4.904,86 | 4.904,86 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-013 | ASSENTO DE MADEIRA DE LEI PARA BANCO DE CONCRETO - BASEADO EM SBC (170552) | M2 | | 306,39 | 313,91 |
| SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,492 | 31,72 | 34,73 |
| SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,553 | 22,90 | 24,85 |
| SBC-I | 1420 | PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg) | KG | 0,27 | 18,95 | 18,95 |
| SBC-I | 28252 | ASSOALHO MADEIRA IPE CHAMPANHE COMERCIAL 10 x 2cm | M2 | 1,12 | 195,00 | 195,00 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-014 | GAIOLA LABIRINTO (TREPA-TREPA) - ESTRUTURA METÁLICA - BASEADO EM SIURB (18014024) | UN | | 3.052,10 | 3.061,45 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,84 | 28,60 | 31,21 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,7 | 20,92 | 22,64 |
| SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,075 | 523,59 | 534,26 |
| SIURB-I | 38155 | GAIOLA LABIRINTO EM FERRO PARA PLAYGROUND/JARDIM - MED. (1,50X1,50X2,00)M | UNIDADE | 1 | 2.911,42 | 2.911,42 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-015 | BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR - BASEADO EM ORSE (9160) | UN | | 3.907,73 | 3.913,48 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28,60 | 31,21 |
| SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0,18 | 82,75 | 89,55 |
| SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,18 | 523,59 | 534,26 |
| ORSE-I | 9455 | Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | UNIDADE | 1 | 3.770,00 | 3.770,00 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-016 | PORTAO DE ABRIR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO FECHAMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRADA, FIO 14BWG, MALHA 5 X 5 CM, UMA FOLHA DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS - BASEADO EM SETOP (ED-50986) | M2 | | 440,04 | 444,28 |
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 28,39 | 30,97 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 20,92 | 22,64 |
| SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 30,76 | 33,52 |
| SINAPI | 98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | 3,2 | 4,71 | 4,71 |
| SINAPI | 98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | 0,6 | 0,08 | 0,08 |
| SINAPI-I | 7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1 | 21,64 | 21,64 |
| SINAPI-I | 7697 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | 4,7 | 58,72 | 58,72 |
| SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0,23 | 63,22 | 63,22 |
| SINAPI-I | 2433 | DÓBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | 1 | 7,51 | 7,51 |
| SINAPI-I | 11484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | 1 | 57,23 | 57,23 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-017 | PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOR, INCLUSIVE PINTURA - BASEADO EM EMBASA (15.03.89) | M2 | | 1.410,07 | 1.414,40 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28,60 | 31,21 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20,92 | 22,64 |
| EMBASA-I | D190000044 | PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOR, 1 FOLHA PIVOTANTE, INCLUSIVE PINTUR | M2 | 1 | 1.360,55 | 1.360,55 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-018 | PISO EM AREIA ESPECIAL PARA PLAYGROUND - BASEADO EM SUDECAP (15.25.26) | M3 | | 452,26 | 454,42 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 28,60 | 31,21 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 20,92 | 22,64 |
| COTAÇÃO | PCT.PJV.007 | AREIA BRANCA - ESPECIAL PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS | M3 | 1 | 427,50 | 427,50 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-019 | FORRAÇÃO EM ALECRIM, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS - BASEADO EM SETOP (ED-50437) | M2 | | 110,34 | 111,55 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 20,92 | 22,64 |
| SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1666667 | 24,36 | 26,47 |
| SETOP-I | 11271 | TERRA VEGETAL (TIPO: COMUM PRETA) | M3 | 0,05 | 96,10 | 96,10 |
| COTAÇÃO | PCT.PJV.019 | ALECRIM AUSTRALIANO PARA FORRAÇÃO | UNIDADE | 1 | 91,02 | 91,02 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-020 | PLANTA - ANGIÇO (ANADENANTHERA MACROCARPA), H=1,50M, FORNECIMENTO E PLANTIO - BASEADO EM ORSE (9287) | UN | | 90,76 | 93,64 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,23 | 20,92 | 22,64 |
| SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,18 | 24,36 | 26,47 |
| ORSE-I | 9607 | Planta - Angico vermelho (Anadenanthera macrocarpa), h=1,50m | UNIDADE | 1 | 35,00 | 35,00 |
| RODOVIARIA-I | 10404 | ADUBO ORGÂNICO | KG | 0,05 | 0,40 | 0,40 |
| SETOP-I | 11271 | TERRA VEGETAL (TIPO: COMUM PRETA) | M3 | 0,205 | 96,10 | 96,10 |
| ORSE-I | 3800 | ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) | KG | 0,8 | 3,12 | 3,12 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-021 | PLANTA - IPÊ AMARELO H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO - BASEADO EM ORSE (7633) | UN | | 88,91 | 91,79 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,23 | 20,92 | 22,64 |
| SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,18 | 24,36 | 26,47 |
| RODOVIARIA-I | 10404 | ADUBO ORGÂNICO | KG | 0,05 | 0,40 | 0,40 |
| SETOP-I | 11271 | TERRA VEGETAL (TIPO: COMUM PRETA) | M3 | 0,205 | 96,10 | 96,10 |
| ORSE-I | 3800 | ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) | KG | 0,8 | 3,12 | 3,12 |
| ORSE-I | 7099 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m | UNIDADE | 1 | 33,15 | 33,15 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-022 | PLANTA - IPÊ ROXO H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO - BASEADO EM ORSE (9126) | UN | | 92,87 | 95,75 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,23 | 20,92 | 22,64 |
| SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,18 | 24,36 | 26,47 |
| RODOVIARIA-I | 10404 | ADUBO ORGÂNICO | KG | 0,05 | 0,40 | 0,40 |
| SETOP-I | 11271 | TERRA VEGETAL (TIPO: COMUM PRETA) | M3 | 0,205 | 96,10 | 96,10 |
| ORSE-I | 3800 | ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) | KG | 0,8 | 3,12 | 3,12 |
| ORSE-I | 9414 | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m | UNIDADE | 1 | 37,11 | 37,11 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-023 | PLANTA - MANDUIRANA (SENNA MACRANTHERA), FORNECIMENTO E PLANTIO - BASEADO EM ORSE (8917) | UN | | 95,48 | 98,36 |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|-------------------|---------------------|---|-----------|---------|-----------------|-----------------|
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,23 | 20,92 | 22,64 |
| SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,18 | 24,36 | 26,47 |
| AGETOP | | | | | | |
| RODOVIARIA-I | 10404 | ADUBO ORGÂNICO | KG | 0,05 | 0,40 | 0,40 |
| | MATED- | | | | | |
| SETOP-I | 11271 | TERRA VEGETAL (TIPO: COMUM PRETA) | M3 | 0,205 | 96,10 | 96,10 |
| ORSE-I | 3800 | ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) | KG | 0,8 | 3,12 | 3,12 |
| ORSE-I | 9180 | Planta - Manduirana (senna macranthera) | UNIDADE | 1 | 39,72 | 39,72 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-024 | TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA PLUVIAL, DN 100 MM - BASEADO EM SBC (053487) | UN | | 150,19 | 154,20 |
| SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,879 | 22,52 | 24,48 |
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,879 | 27,88 | 30,48 |
| SBC-I | 43718 | PROLONGADOR COM 1 ENTRADA PARA CAIXA MULTIPLA DN300 TIGRE | UNIDADE | 1 | 105,90 | 105,90 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-025 | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BASEADO EM SINAPI (102704) | M | | 42,17 | 42,21 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0049 | 28,60 | 31,21 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0148 | 20,92 | 22,64 |
| SINAPI-I | 38054 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | 1,003 | 41,61 | 41,61 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-026 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC VINILFORT, DN 200 X 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (89698) | UN | | 597,91 | 598,97 |
| SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,23 | 22,52 | 24,48 |
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,23 | 27,88 | 30,48 |
| SINAPI-I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0,14 | 25,40 | 25,40 |
| SINAPI-I | 306 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | 2 | 15,43 | 15,43 |
| COTAÇÃO | PCT.PJV.026 | JUNÇÃO 200 X 200 | UNIDADE | 1 | 551,92 | 551,92 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-027 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLETORA ESGOTO PB 7E 200 X 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - BASEADO EM SINAPI (89690) | UN | | 293,92 | 294,52 |
| SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,13 | 22,52 | 24,48 |
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,13 | 27,88 | 30,48 |
| SINAPI-I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0,092 | 25,40 | 25,40 |
| SINAPI-I | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 11,85 | 11,85 |
| SBC-I | 2968 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO PVC REDE COLETORA 200x150mm | UNIDADE | 1 | 257,77 | 257,77 |
| SINAPI-I | 306 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | 1 | 15,43 | 15,43 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-028 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 - BASEADO EM SINAPI (89698) | UN | | 176,18 | 177,24 |
| SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,23 | 22,52 | 24,48 |
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,23 | 27,88 | 30,48 |
| SINAPI-I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0,14 | 25,40 | 25,40 |
| SINAPI-I | 306 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | 1 | 15,43 | 15,43 |
| SINAPI-I | 303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | 1 | 3,23 | 3,23 |
| COTAÇÃO | PCT.PJV.028 | JUNÇÃO 200 X 100 | UNIDADE | 1 | 142,39 | 142,39 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-029 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, 20X20CM - BASEADO EM SIURB (090568) | UN | | 162,74 | 166,03 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9 | 28,98 | 31,63 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,45 | 23,51 | 25,52 |
| SIURB-I | 54850 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 20 X 20 CM | UNIDADE | 1 | 126,09 | 126,09 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-030 | POSTE DE ILUMINAÇÃO RETO H=5,0M - BASEADO EM SBC (172860) | UN | | 1.896,53 | 1.949,92 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,084 | 28,60 | 31,21 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19,554 | 20,92 | 22,64 |
| SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,652 | 53,04 | 58,98 |
| SINAPI-I | 13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | KG | 70 | 0,68 | 0,68 |
| ORSE-I | 9985 | Poste telecônico em aço galvanizado, reto, engastado, h (total)=5,50m, h (útil)=5,00m , ref.Cannes, marca Indal | UNIDADE | 1 | 1.159,45 | 1.159,45 |
| | MATED- | | | | | |
| SETOP-I | 11249 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: GROSSA) | M3 | 0,2 | 145,90 | 145,90 |
| | MATED- | | | | | |
| SETOP-I | 11251 | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2 GRANULOMETRIA: 19-38MM) | M3 | 0,3 | 142,22 | 142,22 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-031 | POSTE TELECÔNICO RETO, H = 7,00 M EM AÇO GALVANIZADO - BASEADO EM SETOP (ED-49497) | UN | | 1.654,27 | 1.682,23 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 23,51 | 25,52 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 28,98 | 31,63 |
| SINAPI-I | 14166 | POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = *125* MM | UNIDADE | 1 | 1.339,33 | 1.339,33 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-032 | REFLETOR, COM LAMADA LED, 150W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM ORSE (12807) | UN | | 282,54 | 284,46 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 28,98 | 31,63 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 23,51 | 25,52 |
| ORSE-I | 13291 | Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Bivolt, marca Nitrolux ou similar | UNIDADE | 1 | 261,00 | 261,00 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-033 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE GALVANIZADO RETO, ALTURA DE 8 M - BASEADO EM ORSE (7271) | UN | | 2.379,99 | 2.398,43 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 28,98 | 31,63 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 23,51 | 25,52 |
| SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0,6 | 82,75 | 89,55 |
| SINAPI | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,05 | 617,55 | 625,16 |
| ORSE-I | 6829 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar | UNIDADE | 1 | 2.142,00 | 2.142,00 |
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-034 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS – BASEADO EM CPOS/CDHU (41.10.080) | UN | | 579,75 | 586,42 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28,98 | 31,63 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23,51 | 25,52 |
| CPOS/CDHU-I | P.04.000.046 055 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de 2 projetores, externa | UNIDADE | 1 | 503,75 | 503,75 |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|-------------------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| COMPOSIÇÃO | PCT-PJV-035 | ENTRADA DE ENERGIA, TIPO A3, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 8KW, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS - BASEADO EM SETOP (ED-20579) | UN | | 1.822,75 | 1.903,01 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7,3333333 | 23,51 | 25,52 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7,3333333 | 28,98 | 31,63 |
| SETOP | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TÍJULO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 4,2 | 49,63 | 52,29 |
| SETOP | ED-49440 | ARMAÇÃO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 37,54 | 39,21 |
| SETOP | ED-49443 | ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ARMAÇÃO SECUNDARIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 2 | 11,70 | 12,06 |
| SETOP | ED-50727 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 8,958 | 8,85 | 9,49 |
| SETOP | ED-50760 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 8,958 | 48,71 | 51,70 |
| SBC | 58025 | CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA CM1 M4 LIGHT TAF | UNIDADE | 1 | 34,45 | 34,45 |
| SICRO-I | M0253 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 450/750 V e seção de 16 mm² | M | 30 | 12,69 | 12,69 |
| SETOP-I | MATED-17025 | DISJUNTOR (TIPO: MONOPOLAR CURVA: C CORRENTE: 63A I MÁX: 4,5KA/6KA) | UNIDADE | 1 | 18,09 | 18,09 |
| AGETOP CIVIL-I | 3719 | CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 300X220X151MM | UNIDADE | 1 | 150,11 | 150,11 |
| SBC-I | 451 | GANCHO/DLHAL PARA ISOLADOR COM TRAVA 3,15T VONDER | UNIDADE | 1 | 69,50 | 69,50 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--|-----------|---|---------------|---------------|
| COMPOSIÇÃO | ART-OBRA-002 | ART DE OBRAS PARA CONTRATOS ACIMA DE R\$15.000,00 | UN | | 271,47 | 271,47 |
| COTAÇÃO | ART.OBRA.002 | ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R\$15.000,00 | UNIDADE | 1 | 271,47 | 271,47 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---|-----------|---|---------------|---------------|
| COMPOSIÇÃO | ART-OBRA-003 | ART DE OBRAS REFERENTE ÀS AS BUILT | UN | | 271,47 | 271,47 |
| COTAÇÃO | ART.OBRA.003 | ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R\$15.000,00 | UNIDADE | 1 | 271,47 | 271,47 |

13/03/2025

Data

Responsável Técnico: JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA
CREA/CAU: MG 239.787/D

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

| ÍNDICE | NOME DO ÍNDICE | DESCRIÇÃO | DATA BASE | ÍNDICE DT BASE | DT COTAÇÃO | ÍNDICE DT COT. | COEFICIENTE |
|--------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------|----------------|-------------|
|--------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------|----------------|-------------|

EMPRESAS FORNECEDORAS:

| EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO |
|----------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| E001 | 08.760.239/0001-71 | MERC | (11) 96989-4902 | vendas@merc.com.br |
| E002 | 59.404.947/0001-00 | NET ELÉTRICA | (11) 94329-7167 | atendimento@neteletrica.com.br |
| E003 | 08.858.579/0015-35 | SUPER PRO ATACADO | (41) 3405-2800 | https://www.superproatacado.com |
| E004 | 26.401.457/0001-00 | VIVO PLANTAS | (31) 99719-2773 | https://vivoplantas.com.br/produt |
| E005 | 29.200.566/0001-49 | SÍTIO EXÓTICO | (47) 99221-9339 | sac@sitioexotico.com.br |
| E006 | 29.201.825/0001-56 | VIVEIRO CULTURA ECOLÓGICA | (53) 99946-6721 | contato@viveiroculturaecologica.c |
| E007 | 35.452.938/0001-27 | GERAIS MINERAÇÃO | (31) 99999-5339 | administracao@mmgerais.com.br |
| E008 | 51.516.368/0001-48 | LDR COMERCIAL | (11) 94746-1100 | Roberto |
| E009 | 11.932.073/0001-38 | AREIA PEDRA | (19) 99776-1860 | areiapedra.com.br |
| E010 | 56.757.156/0001-76 | GISMAR REDES ESPORTIVAS | (11) 2079-2309 | vendas@gismar.com.br |
| E011 | 03.912.726/0001-99 | AZZURE | (44) 99861-3102 | vendas@azzureredes.com |
| E012 | 78.997.095/0001-57 | MATTRIC | (48) 99645-3339 | https://www.mattric.com.br/espot |
| E013 | 30.496.173/0001-03 | CASA METAIS | (18) 99645-3711 | sac@casametais.com.br |
| E014 | 47.960.950/1088-36 | MAGALU | 0800 773 3838 | https://www.magazineluiza.com.br |
| E015 | 01.438.784/0048-60 | LEROY MERLIN | 0800 602 1380 | https://www.leroymerlin.com.br/c |
| E016 | 19.525.302/0001-01 | CASA MATTOS | (32) 99982-3645 | contato@casamattos.com.br |
| E017 | 38.542.718/0052-22 | ABC DA CONSTRUÇÃO | (31) 99249-0299 | abcnasaacasa.atendimento@abcd |
| E018 | 17.254.509/0001-63 | CREA-MG | 0800 031 2732 | atendimento@crea-mg.org.br |
| E019 | 01.501.125/0001-68 | HIDROMAR | (16) 3713-2688 | contato.ecommerce@iojashidroma |

COTAÇÕES:

| FUNTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|------------------|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | PCT.PJV.028 | JUNÇÃO 200 X 100 | UNIDADE | 142,39 | |
| | EMPRESA | NOME DA EMPRESA | | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
| | E001 | MERC | | 140,12 | 10/03/2025 |
| | E002 | NET ELÉTRICA | | 242,90 | 10/03/2025 |
| | E019 | HIDROMAR | | 142,39 | 10/03/2025 |
| | OBSERVAÇÕES: | | | | |

| FUNTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|-----------------------------------|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | PCT.PJV.019 | ALECRIM AUSTRALIANO PARA FORRAÇÃO | UNIDADE | 91,02 | |
| | EMPRESA | NOME DA EMPRESA | | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
| | E006 | VIVEIRO CULTURA ECOLÓGICA | | 139,90 | 10/03/2025 |
| | E005 | SÍTIO EXÓTICO | | 91,02 | 10/03/2025 |
| | E004 | VIVO PLANTAS | | 88,00 | 10/03/2025 |
| | OBSERVAÇÕES: | | | | |

| FUNTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|--|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | PCT.PJV.007 | AREIA BRANCA - ESPECIAL PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS | M3 | 427,50 | |
| | EMPRESA | NOME DA EMPRESA | | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
| | E007 | GERAIS MINERAÇÃO | | 447,00 | 10/03/2025 |
| | E008 | LDR COMERCIAL | | 427,50 | 10/03/2025 |
| | E009 | AREIA PEDRA | | 382,50 | 10/03/2025 |
| | OBSERVAÇÕES: | | | | |

| FUNTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|---|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | PCT.PJV.008 | FITA DE DEMARCAÇÃO PARA QUADRA DE AREIA | UNIDADE | 262,09 | |
| | EMPRESA | NOME DA EMPRESA | | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
| | E010 | GISMAR REDES ESPORTIVAS | | 144,35 | 10/03/2025 |
| | E011 | AZZURE | | 262,09 | 10/03/2025 |
| | E012 | MATTRIC | | 466,80 | 10/03/2025 |
| | OBSERVAÇÕES: | | | | |

| FUNTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|---|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | PCT.PJV.010 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS SEM ENCOSTO, DE MADEIRA E FERRO | CJ | 802,27 | |
| | EMPRESA | NOME DA EMPRESA | | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
| | E013 | CASA METAIS | | 526,21 | 10/03/2025 |
| | E014 | MAGALU | | 909,03 | 10/03/2025 |
| | E015 | LEROY MERLIN | | 802,27 | 10/03/2025 |
| | OBSERVAÇÕES: | | | | |

| FUNTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|-------------------|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | PCT.PJV.026 | JUNÇÃO 200 X 200 | UNIDADE | 551,92 | |
| | EMPRESA | NOME DA EMPRESA | | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
| | E016 | CASA MATTOS | | 354,29 | 10/03/2025 |
| | E017 | ABC DA CONSTRUÇÃO | | 560,90 | 10/03/2025 |
| | E003 | SUPER PRO ATACADO | | 551,92 | 10/03/2025 |
| | OBSERVAÇÕES: | | | | |


| FUNTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|---------------|--|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | ART. OBRA.002 | ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R\$15.000,00 | UNIDADE | 271,47 | |
| | EMPRESA | NOME DA EMPRESA | | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
| | E018 | CREA-MG | | 271,47 | 10/03/2025 |
| | OBSERVAÇÕES: | | | | |

13/03/2025

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA





I

DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS

| TIPO | ENCARGOS SOCIAIS | ABRANGÊNCIA | LOCALIDADE | VÍNCULO | DATA PREÇOS | DATA DE RT | DATA EMISSÃO |
|---------------------|------------------|-------------|---------------------------|---------|-------------|------------|--------------|
| SINAPI | | | MG | | 01/2025 | | |
| SINAPI-I | | | MG | | 01/2025 | | |
| SETOP | | | TRIANGULO ALTO PARANAÍ/BA | | 10/2024 | | |
| SUDECAP | | | BELO HORIZONTE | | 10/2024 | | |
| SICRO | | | MG | | 10/2024 | | |
| AGETOP CIVIL-I | | | GOIÁS | | 10/2024 | | |
| EMBASA-I | | | BAHIA | | 01/2025 | | |
| IOPES-I | | | ESPIRITO SANTO | | 11/2024 | | |
| ORSE-I | | | SERGIPE | | 12/2024 | | |
| SBC | | | BELO HORIZONTE | | 03/2025 | | |
| SBC-I | | | BELO HORIZONTE | | 03/2025 | | |
| SETOP-I | | | TRIANGULO E ALTO PARANAÍ | | 10/2024 | | |
| SICRO-I | | | MINAS GERAIS | | 10/2024 | | |
| SINAPI-I | | | MINAS GERAIS | | 01/2025 | | |
| SIURB-I | | | SÃO PAULO | | 07/2024 | | |
| ORSE-I | | | GOIÁS | | 12/2024 | | |
| AGETOP RODOVIARIA-I | | | GOIÁS | | 10/2024 | | |
| CPOS/CDHU-I | | | SÃO PAULO | | 01/2025 | | |
| ORSE-I | | | SERGIPE | | 12/2024 | | |
| SETOP | | | TRIANGULO E ALTO PARANAÍ | | 10/2024 | | |