



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU					FOLHA Nº:		01/01.	
OBRA: RECAPEAMENTO EM CBUQ.					DATA:		27/05/2025	
LOCAL: RUA JOAQUIM MURTINHO, BAIRRO CENTRO - PARACATU - MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA DER/MG 04/2025; SICOR 01/2025 - S/ Desoneração ARP 365/2023 ; SICRO 01/2025 - COM DESONERAÇÃO					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO					% ISS MUNICIPAL:	4,00%	BDI:	23,33%
							BDI DIFERENCIADO (MATERIAL):	15,03%
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇO PRELIMINARES / PLACA DA OBRA							R\$ 1.486,64
1.1	SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	R\$ 1.205,42	R\$ 1.486,64	R\$ 1.486,64
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 23.113,44
2.1	COMPOSIÇÃO	CCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNI	1,00	R\$ 18.741,13	R\$ 23.113,44	R\$ 23.113,44
3.0			OBRAS VIÁRIAS					R\$ 585.601,65
3.1	SICRO	4011212	VARREDURA DE SUPERFICIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO	M2	6.850,00	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 616,50
3.2	DER-MG	ARP 365/2023 (PREÇO UNIT. com ICMS)	FORNECIMENTO MATERIAL BETUMINOSO RR-1C	T	23,63	R\$ 3.408,19	R\$ 4.203,32	R\$ 5.183,95
3.3	DER-MG	TAB. FRETE PAG.	FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER	T	11,95	R\$ 368,89	R\$ 454,95	R\$ 561,09
3.4	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C)	M2	6.850,00	R\$ 0,28	R\$ 0,35	R\$ 2.397,50



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU					FOLHA Nº:		01/01.	
OBRA: RECAPEAMENTO EM CBUQ.					DATA:		27/05/2025	
LOCAL: RUA JOAQUIM MURTINHO, BAIRRO CENTRO - PARACATU - MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA DER/MG 04/2025; SICOR 01/2025 - S/ Desoneração ARP 365/2023 ; SICRO 01/2025 - COM DESONERAÇÃO					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO					% ISS MUNICIPAL:	4,00%	BDI:	23,33%
							BDI DIFERENCIADO (MATERIAL):	15,03%
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.5	SICOR	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	205,50	R\$ 1.774,51	R\$ 2.188,50	R\$ 449.736,75
3.6	SICRO	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	56.743,69	R\$1,82	R\$ 2,24	R\$ 127.105,86
3.7	PREFEITURA		TAPA BURACO	SV	--	--	--	--
TOTAL GERAL DA OBRA			SEISCENTOS E DEZ MIL, DUZENTOS E UM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS					R\$610.201,73

DATA: 27/05/2025