



CURVA ABC DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU					FOLHA Nº:		01/01.		CLASSE	CORTE	
OBRA: RECAPEAMENTO EM CBUQ.					DATA:		27/05/2025		A	85%	
LOCAL: RUA JOAQUIM MURTINHO, BAIRRO CENTRO - PARACATU - MG					FORMA DE EXECUÇÃO:				B	95%	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA DER/MG 04/2025; SICOR 01/2025 - S/ Desoneração; ARP 365/2023 ; SICRO 01/2025 - COM DESONERAÇÃO					()	DIRETA	(X)	INDIRETA	C	100%	
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO					% ISS MUNICIPAL:	4,00%	BDI:	23,33%			
							BDI DIFERENCIADO (MATERIAL):	15,03%			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	% CONTRIBUIÇÃO	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
3.5	SICOR	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA	M3	205,50	R\$ 1.774,51	R\$ 2.188,50	R\$ 449.736,75	73,70%	73,70%	A
3.6	SICRO	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	56.743,69	R\$1,82	R\$ 2,24	R\$ 127.105,86	20,83%	94,53%	B
2.1	COMPOSIÇÃO	CCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNI	1,00	R\$ 18.741,13	R\$ 23.113,44	R\$ 23.113,44	3,79%	98,32%	C
3.2	DER-MG	ARP 365/2023 (PREÇO UNIT. com ICMS)	FORNECIMENTO MATERIAL BETUMINOSO RR-1C	T	23,63	R\$ 3.408,19	R\$ 4.203,32	R\$ 5.183,95	0,85%	99,17%	C
3.4	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C)	M2	6.850,00	R\$ 0,28	R\$ 0,35	R\$ 2.397,50	0,39%	99,56%	C
1.1	SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	R\$ 1.205,42	R\$ 1.486,64	R\$ 1.486,64	0,24%	99,81%	C



CURVA ABC DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU					FOLHA Nº:		01/01.		CLASSE	CORTE	
OBRA: RECAPEAMENTO EM CBUQ.					DATA:		27/05/2025		A	85%	
LOCAL: RUA JOAQUIM MURTINHO, BAIRRO CENTRO - PARACATU - MG					FORMA DE EXECUÇÃO:				B	95%	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA DER/MG 04/2025; SICOR 01/2025 - S/ Desoneração; ARP 365/2023 ; SICRO 01/2025 - COM DESONERAÇÃO					()	DIRETA	(X)	INDIRETA	C	100%	
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO					% ISS MUNICIPAL:	4,00%	BDI:	23,33%			
							BDI DIFERENCIADO (MATERIAL):	15,03%			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	% CONTRIBUIÇÃO	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
3.1	SICRO	4011212	VARREDURA DE SUPERFICIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO	M2	6.850,00	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 616,50	0,10%	99,91%	C
3.3	DER-MG	TAB. FRETE PAG.	FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER	T	11,95	R\$ 368,89	R\$ 454,95	R\$ 561,09	0,09%	100,00%	C
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$610.201,73			

DATA: 27/05/2025