



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4.827/2026, PROCESSO LICITATÓRIO: 51/2026

licitacao@pamasfalto.com.br <licitacao@pamasfalto.com.br>
Para: licitacao@paracatu.mg.gov.br

8 de maio de 2026 às 08:28

Bom dia,

Solicito a possibilidade de nós enviar as composições próprias referente aos Centro de Custos:

2.1.1	COMPOSIÇÃO	PRT-TLT-001	ART DE OBRAS PARA CONTRATOS ACIMA DE R\$15.000,00	UN	1,00	R\$ 285,59	R\$ 342,97	R\$ 342,97
4.2.2	COMPOSIÇÃO	PRT-TLT-002	DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO - BASEADO EM ORSE (3053)	UN	1,00	R\$ 1.037,32	R\$ 1.245,72	R\$ 1.245,72
6.5.1	COMPOSIÇÃO	PRT-TLT-005	DISSIPADOR DE ENERGIA PARA DESCIDA D'ÁGUA E BOCAS DE BUEIRO - DEN 08 (DISPOSITIVO DER-MG)	UND	1,00	R\$ 2.298,65	R\$ 2.760,45	R\$ 2.760,45
7.5.1	COMPOSIÇÃO	PRT-TLT-003	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (25X25)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - BASEADO SETOP (ED-50586)	M2	14,38	R\$ 154,75	R\$ 185,84	R\$ 2.671,44

Referente a Planilha Orçamentaria da PAVIMENTAÇÃO RUA TONICO LEMOS E TRAVESSA JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS - PARACATU MG da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4.827/2026, PROCESSO LICITATÓRIO: 51/2026

Desde já agradecemos

PAM ASFALTO – Araguari-MG

Solicito acusar o recebimento.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4.827/2026, PROCESSO LICITATÓRIO: 51/2026

Secretaria de Infraestrutura <seinfra@paracatu.mg.gov.br>

8 de maio de 2026 às 14:03

Para: Departamento de Licitações e Contratos Prefeitura Municipal de Paracatu - MG <licitacao@paracatu.mg.gov.br>

Boa tarde, prezados.

Segue em anexo a solicitação de composição referente a **Concorrência Eletrônica nº 04/2026**,
objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA RUA
TONICO LEMOS E TRAVESSA E TRAVESSA JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS EM PARACATU/MG.**

Atenciosamente:

equipe SEINFRA

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**COMPOSIÇÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA TONICO LEMOS E TRAVESSA JOSÉ GONÇALVES DOS
SANTOS.pdf**
136K

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	PRT-TLT-001	ART DE OBRAS PARA CONTRATOS ACIMA DE R\$15.000,00	UN		285,59	285,59
Cotação	ART-OBRA-002	ART DE OBRAS PARA CONTRATOS ACIMA DE R\$15.000,00	UND	1	285,59	285,59
Composição	PRT-TLT-002	DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO - BASEADO EM ORSE (3053)	UN		1.006,52	1.037,32
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	31,67	33,62
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	23,58	24,88
SUDECAP	50.10.82	CHP/CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 3300KG E ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL DE 9 METROS, COM CARROCERIA, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 M, POTÊNCIA 190 CV OU EQUIVALENTE	H	2,2	256,60	258,78
Composição	PRT-TLT-004	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA EXISTENTE - H=1,80 À 2,00M - BASEADO EM SIURB (175001)	M		58,95	62,20
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	23,58	24,88
Composição	PRT-TLT-003	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (25X25)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - BASEADO SETOP (ED-50586)	M2		152,50	154,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8627451	31,67	33,62
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4313725	23,58	24,88
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8	2,09	2,09
SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	1,05	93,61	93,61
Composição	PRT-TLT-005	DISSIPADOR DE ENERGIA PARA DESCIDA D'ÁGUA E BOCAS DE BUEIRO - DEN 08 (DISPOSITIVO DER-MG)	UND		2.254,47	2.298,65
SETOP	ED-51111	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	M3	2,4156	9,52	9,91
SETOP	ED-51094	APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	0,1216	15,19	15,96
SETOP	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	2,5919	754,60	768,77
SICRO	1506055	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	0,5749	467,12	477,84
SICRO	3103302	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	0,0724	72,10	75,82

30/03/2026

Data

 Responsável Técnico: PAULO HENRIQUE BORGES CARDOSO
 CREA/CAU: 142114690-8