

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU-MG	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIOS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DE PARACATU MINAS GERIAS					BDI SERVIÇOS: 26,37%		
	ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PARACATU-MG					FORTE	VERSÃO	DATA REF.
	VALOR: Valor Total: dois milhões, trezentos e trinta e oito mil e nove reais e oitenta centavos. R\$ 2.338.009,80					SINAPI	COM DESON.	12/2025
					SETOP	COM DESON.	10/2025	
					SUDECAP	COM DESON.	09/2025	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total(R\$)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 11.809,50
1.1	CANTEIROS DE OBRAS							
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	500,31	632,24	R\$ 2.845,09
1.1.2	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	3,00	1.631,22	2.061,37	R\$ 6.184,12
1.1.3	SETOP	ED-16354	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS AL	MÊS	1,00	2.200,12	2.780,29	R\$ 2.780,29
2.0	SERVICOS PRELIMINARES							R\$ 126.699,51
2.1	CORTE E ATERRO							R\$ 120.936,09
2.1.1	SETOP	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	7.500,00	2,48	3,13	R\$ 23.504,82
2.1.2	SETOP	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	7.500,00	10,28	12,99	R\$ 97.431,27
2.2	BOTA FORRA							R\$ 5.763,42
2.2.1	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	375,00	7,04	8,90	R\$ 3.336,17
2.2.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	487,50	2,49	3,15	R\$ 1.533,97
2.2.3	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	487,50	1,45	1,83	R\$ 893,28
3.0	CALÇADAS							R\$ 88.659,93
3.1	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES							
3.1.1	SETOP	ED-48440	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	200,00	302,24	381,94	R\$ 76.388,14
3.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.900,00	2,49	3,15	R\$ 12.271,79
4.0	REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS							R\$ 1.061.118,75
4.1	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	375,00	267,76	338,37	R\$ 126.888,12
4.2	SETOP	ED-50600	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	7.500,00	3,56	4,50	R\$ 33.740,79

4.3	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	7.500,00	91,57	115,72	R\$ 867.877,57
4.4	SETOP	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	40,00	448,62	566,92	R\$ 22.676,84
4.5	SETOP	ED-50624	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO	M2	35,42	221,97	280,50	R\$ 9.935,43
5.0	MEIO FIO							R\$ 561.422,74
5.1	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO							
5.1.1	SETOP	ED-51142	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	M	1.000,00	40,58	51,28	R\$ 51.280,95
5.1.2	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3.500,00	62,56	79,06	R\$ 276.699,75
5.1.3	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3.100,00	59,59	75,30	R\$ 233.442,04
6.0	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE SARJETA							R\$ 265.418,07
6.1	SETOP	ED-48507	DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	1.500,00	10,91	13,79	R\$ 20.680,45
6.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.750,00	3,01	3,80	R\$ 25.675,22
6.3	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	5.000,00	34,67	43,81	R\$ 219.062,40
7.0	LIMPEZA ENTREGA DA OBRA							R\$ 73.736,90
7.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	7.500,00	7,78	9,83	R\$ 73.736,90
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R\$ 149.144,40
8.1	Composição	CPU ADM-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	10,00	11.802,20	14.914,44	R\$ 149.144,40
Valor Total: dois milhões, trezentos e trinta e oito mil e nove reais e oitenta centavos.						Preço total com BD:	R\$ 2.338.009,80	

terça-feira, 10 de fevereiro de 2026

Data