

	<b>CURVA ABC</b>																	
	<b>OBJETO:</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIOS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DE PARACATU MINAS GERIAS				<b>BDI SERVIÇOS:</b> 26,37%													
	<b>ENDEREÇO:</b> DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PARACATU-MG				<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>DATA REF.</th> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>COM DESON.</td> <td>12/2025</td> </tr> <tr> <td>SETOP</td> <td>COM DESON.</td> <td>10/2025</td> </tr> <tr> <td>SUDECAP</td> <td>COM DESON.</td> <td>09/2025</td> </tr> </table>		FORTE	VERSÃO	DATA REF.	SINAPI	COM DESON.	12/2025	SETOP	COM DESON.	10/2025	SUDECAP	COM DESON.	09/2025
	FORTE	VERSÃO	DATA REF.															
SINAPI	COM DESON.	12/2025																
SETOP	COM DESON.	10/2025																
SUDECAP	COM DESON.	09/2025																
<b>VALOR:</b> VALOR TOTAL: DOIS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS. R\$ 2.338.009,80				<table border="1"> <tr> <th>CLASSE</th> <th>CORTE</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>90,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>95,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>100,00%</td> </tr> </table>		CLASSE	CORTE	A	90,00%	B	95,00%	C	100,00%					
CLASSE	CORTE																	
A	90,00%																	
B	95,00%																	
C	100,00%																	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS														

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total(R\$)	% CONTRIBUIÇÃO	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
4.3	SETOP	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	7.500,00	91,57	115,72	R\$ 867.877,57	37,12%	37,12%	A
5.1.2	SETOP	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3.500,00	62,56	79,06	R\$ 276.699,75	11,83%	48,96%	A
5.1.3	SETOP	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3.100,00	59,59	75,30	R\$ 233.442,04	9,98%	58,94%	A
6.3	SETOP	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	5.000,00	34,67	43,81	R\$ 219.062,40	9,37%	68,31%	A
8.1	Composição	CPU ADM-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	10,00	11.802,20	14.914,44	R\$ 149.144,40	6,38%	74,69%	A
4.1	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	375,00	267,76	338,37	R\$ 126.888,12	5,43%	80,12%	A
2.1.2	SETOP	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	7.500,00	10,28	12,99	R\$ 97.431,27	4,17%	84,28%	A
3.1.1	SETOP	ED-48440	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	200,00	302,24	381,94	R\$ 76.388,14	3,27%	87,55%	A
7.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	7.500,00	7,78	9,83	R\$ 73.736,90	3,15%	90,70%	B
5.1.1	SETOP	ED-51142	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	M	1.000,00	40,58	51,28	R\$ 51.280,95	2,19%	92,90%	B
4.2	SETOP	ED-50600	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	7.500,00	3,56	4,50	R\$ 33.740,79	1,44%	94,34%	B
6.2	SETOP	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.750,00	3,01	3,80	R\$ 25.675,22	1,10%	95,44%	C
2.1.1	SETOP	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	7.500,00	2,48	3,13	R\$ 23.504,82	1,01%	96,44%	C
4.4	SETOP	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAÓS	U	40,00	448,62	566,92	R\$ 22.676,84	0,97%	97,41%	C
6.1	SETOP	ED-48507	DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	1.500,00	10,91	13,79	R\$ 20.680,45	0,88%	98,30%	C
3.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.900,00	2,49	3,15	R\$ 12.271,79	0,52%	98,82%	C
4.5	SETOP	ED-50624	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO	M2	35,42	221,97	280,50	R\$ 9.935,43	0,42%	99,25%	C
1.1.2	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	3,00	1.631,22	2.061,37	R\$ 6.184,12	0,26%	99,51%	C
2.2.1	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	375,00	7,04	8,90	R\$ 3.336,17	0,14%	99,66%	C
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	500,31	632,24	R\$ 2.845,09	0,12%	99,78%	C
1.1.3	SETOP	ED-16354	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS AL	MÊS	1,00	2.200,12	2.780,29	R\$ 2.780,29	0,12%	99,90%	C
2.2.2	SETOP	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	487,50	2,49	3,15	R\$ 1.533,97	0,07%	99,96%	C
2.2.3	SETOP	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	487,50	1,45	1,83	R\$ 893,28	0,04%	100,00%	C

Valor Total: dois milhões, trezentos e trinta e oito mil e nove reais e oitenta centavos. Preço total com BDI: R\$ 2.338.009,80

terça-feira, 10 de fevereiro de 2026

Data