


PLANILHA ORÇAMENTARIA

	OBJETO: RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS - REV 01	BDI SERVIÇOS: 26,37%		
	ENDEREÇO: PERÍMETRO URBANO DE PARACATU MG.	FONTE	VERSÃO	
	VALOR: 24.460.957,48 Valor Total: vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos.	SINAPI	COM DESON.	DATA REF.
		SETOP	COM DESON.	10/2025
		SUDECAP	COM DESON.	10/2025

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								456.235,70
1.1	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,50	256,28	323,86	1.457,37
1.2	Composição	CPU-002	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM VASSOURA MECÂNICA	M2	291.530,92	0,27	0,34	99.470,06
1.3	Composição	CPU-003	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE ÁGUA	M2	291.530,92	0,41	0,52	151.047,13
1.4	SETOP	ED-50393	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00	%	227.121,33	0,30	0,38	86.103,97
1.5	SUDECAP	03.01.01	CAPINA MANUAL DE TERRENO	M2	14.576,55	2,52	3,18	46.419,36
1.6	SETOP	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	524,76	41,88	52,92	27.772,04
1.7	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15.742,67	2,21	2,79	43.965,77
2.0 FRESAGEM								833.455,94
2.1	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	M2	58.306,18	8,50	10,74	626.292,96
2.2	SUDECAP	03.12.03	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO	M3	3.498,37	2,16	2,73	9.549,13
2.3	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	104.951,13	1,49	1,88	197.613,85
3.0 CAPA ASFÁLTICA								22.980.217,60
3.1	SUDECAP	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	291.530,92	2,25	2,84	828.917,15
3.2	SETOP	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	8.745,93	1.796,47	2.270,20	19.854.997,31
3.3	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	629.706,79	1,49	1,88	1.185.683,10
3.4	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.469.315,84	0,59	0,75	1.095.496,91
3.5	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.372,96	1,43	1,81	7.902,34
3.6	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10.203,58	0,56	0,71	7.220,79
4.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								191.048,24
4.1	Composição	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SIMPLIFICADA	MÊS	12,00	12.598,47	15.920,69	191.048,24
Valor Total: vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos.						Preço total com BDI:		24.460.957,48

Data
quarta-feira, 8 de abril de 2026