ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
00001	512850	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS....	unid.	1,00	1.179,54	1.474,4300	1.474,4300

Item da Planilha	Planilha	Código
1.1	3 - OUTRAS	ED-28427

00002	512851	.LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS.	Mês	5,00	1.649,50	2.061,8800	10.309,4000

Item da Planilha	Planilha	Código
1.2	3 - OUTRAS	ED-16348

00003	512852	..MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00	%	462.899,04	1,00	0,0050	2.314,4952

Item da Planilha	Planilha	Código
1.3	3 - OUTRAS	ED-50392

00004	512853	.ESCALONAMENTO DE TALUDES DE ATERRO	m3	442,80	7,03	8,7900	3.892,2120

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
2.1		3 - OUTRAS RO-00213					
00005	512854	..REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m3	442,80	5,49	6,8600	3.037,6080
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
2.2		3 - OUTRAS ED-51123					
00006	512855	...LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	unid.	50,00	63,16	78,9500	3.947,5000
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
2.3		3 - OUTRAS ED-50275					
00007	512856	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO)...	m²	335,00	1,22	1,5300	512,5500
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
3.1		3 - OUTRAS RO-00269					
00008	512857	CASCALHO DE CAVACASCALHO DE CAVA	m3	67,00	60,17	75,2100	5.039,0700
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
3.2		1 - SINAPI 4743					
00009	512858	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTO INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL EXCLUI	m3	67,00	13,36	16,7000	1.118,9000

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
		AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)..					
Item da Planilha		**Planilha**	**Código**				
3.3		3 - OUTRAS	RO-00318				
00010	512859	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM..	M³ x Km	670,00	2,08	2,6000	1.742,0000
Item da Planilha		**Planilha**	**Código**				
3.4		3 - OUTRAS	ED-29232				
00011	512860	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EXECUÇÃO, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA)..	m²	335,00	0,41	0,5100	170,8500
Item da Planilha		**Planilha**	**Código**				
3.5		3 - OUTRAS	RO-00388				
00012	512861	LAMA ASFÁLTICA COM ESPESSURA DE 0,9 CM - FAIXA III - AREIA E BRIT COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E CARGA DA AREIA E DA BRITA, EXCLUI O TRANSPORTE DA AREIA E BRITA E O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA)..	m²	335,00	1,72	2,1500	720,2500
Item da Planilha		**Planilha**	**Código**				
3.6		3 - OUTRAS	RO-00396				
00013	512862	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA)....	m²	335,00	0,32	0,4000	134,0000

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
3.7		3 - OUTRAS RO-00389					
00014	512863	PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E CARGA DA AREIA E DA BRITA, EXCLUI O TRANSPORTE DA AREIA E DA BRITA E O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA)..	m3	3,01	316,47	395,5900	1.190,7259
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
3.8		3 - OUTRAS RO-00444					
00015	512864	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 50,10 KM (DMT = 120 KM). (refere ao transporte do CM-30 e ao RR-1C)...	T x Km	277,34	0,67	0,8400	232,9656
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
3.9		3 - OUTRAS RO-3872					
00016	512865	...EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m3	10,05	1.772,40	2.215,5000	22.265,7750
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
3.10		3 - OUTRAS ED-7623					
00017	512866	..TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > =50,10KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) (DMT = 132 KM).	M³ x Km	1.326,60	1,65	2,0600	2.732,7960

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
3.11		3 - OUTRAS ED-29235					
00018	512867	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO....	m3	2,31	232,76	290,9500	672,0945
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
4.1.1		3 - OUTRAS ED-29801					
00019	512868	..FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)..	m3	2,31	757,33	946,6600	2.186,7846
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
4.1.2		3 - OUTRAS ED-49787					
00020	512869	..CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR....	kg	174,00	13,58	16,9800	2.954,5200
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
4.1.3		3 - OUTRAS ED-48295					
00021	512870	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL...	m3	1,20	94,21	117,7600	141,3120
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
4.2.1		3 - OUTRAS ED-51108					

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
00022	512871	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO....	m²	3,00	10,28	12,8500	38,5500
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	4.2.2	3 - OUTRAS	ED-51122				
00023	512872	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E = 3 CM, FCK=10MPA, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. (fundo dos blocos)....	m3	0,09	570,48	713,1000	64,1790
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	4.2.3	3 - OUTRAS	ED-49812				
00024	512873	....FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBR COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	1,20	757,33	946,6600	1.135,9920
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	4.2.4	3 - OUTRAS	ED-49787				
00025	512874	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR*	kg	174,10	13,58	16,9800	2.956,2180
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	4.2.5	3 - OUTRAS	ED-48295				
00026	512875	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL*	m3	2,81	94,21	117,7600	330,9056

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
4.3.1		3 - OUTRAS ED-51108					
00027	512876	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO*	m²	9,37	10,28	12,8500	120,4045
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
4.3.2		3 - OUTRAS ED-51122					
00028	512877	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E = 3 CM, FCK=10MPA, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. (fundo das valas)*	m3	0,28	570,48	713,1000	199,6680
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
4.3.3		3 - OUTRAS ED-49812					
00029	512878	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO).*	m3	2,81	757,33	946,6600	2.660,1146
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
4.3.4		3 - OUTRAS ED-49787					
00030	512879	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR**	kg	131,00	13,58	16,9800	2.224,3800

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
4.3.5		3 - OUTRAS ED-48295					
00031	512880	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X EXCLUSIVE ESCORAMENTO*	m²	21,60	67,63	84,5400	1.826,0640
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
5.1.1		3 - OUTRAS ED-49643					
00032	512881	*FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - (ESTRUTURAS).	m3	1,08	791,13	988,9100	1.068,0228
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
5.1.2		3 - OUTRAS ED-49619					
00033	512882	*CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	kg	281,50	13,58	16,9800	4.779,8700
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
5.1.3		3 - OUTRAS ED-48295					
00034	512883	*FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	28,10	67,63	84,5400	2.375,5740
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
5.2.1		3 - OUTRAS ED-49643					
00035	512884	*FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,	m3	1,75	791,13	988,9100	1.730,5925

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
		COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - (ESTRUTURAS)..					
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	5.2.2	3 - OUTRAS	ED-49619				
00036	512885	*CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR.	kg	189,70	13,58	16,9800	3.221,1060
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	5.2.3	3 - OUTRAS	ED-48295				
00037	512886	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	Dm3	0,49	3.303,54	4.129,4300	2.023,4207
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	5.3.1	3 - OUTRAS	ED-9903				
00038	512887	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 25MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO..	m²	5,94	135,25	169,0600	1.004,2164
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	5.4.1	3 - OUTRAS	ED-50243				
00039	512888	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO	m²xmês	5,94	23,23	29,0400	172,4976

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
		TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA....					
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	5.4.2	3 - OUTRAS	ED-19634				
00040	512889	ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 17,0 CM, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m3	0,38	2.735,26	3.419,0800	1.299,2504
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	5.5.1	3 - OUTRAS	ED-50846				
00041	512890	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO...	m²	96,71	63,55	79,4400	7.682,6424
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	6.1	3 - OUTRAS	ED-48232				
00042	512891	...ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 25MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	47,10	226,68	283,3500	13.345,7850
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	6.2	3 - OUTRAS	ED-48213				
00043	512892	.ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA ALVENARIA, COM CHAPA DE METRO COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO..		36,00	1,70	2,1300	76,6800

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
6.3		3 - OUTRAS ED-28530					
00044	512893	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ.	unid.	1,00	1.020,04	1.275,0500	1.275,0500
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
7.1.1		3 - OUTRAS ED-49601					
00045	512894	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ.	unid.	3,00	1.057,92	1.322,4000	3.967,2000
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
7.1.2		3 - OUTRAS ED-49602					
00046	512895	ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8" TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA...	unid.	1,00	468,84	586,0500	586,0500
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
7.2.1		3 - OUTRAS ED-50924					
00047	512896	CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO..	METRO	141,10	312,88	391,1000	55.184,2100

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
7.2.2		3 - OUTRAS ED-48386					
00048	512897	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA.	m²	35,15	397,30	496,6300	17.456,5445
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
7.2.3		3 - OUTRAS ED-50983					
00049	512898	VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, JANELA DE ABRIR 2 FOLHAS, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM THILHO E DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL.	m²	4,80	365,80	457,2500	2.194,8000
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
7.3.1		3 - OUTRAS ED-51159					
00050	512899	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO....	kg	568,71	21,39	26,7400	15.207,3054
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
8.1		3 - OUTRAS ED-20603					
00051	512900	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃ EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA..	m²	63,19	133,02	166,2800	10.507,2332

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
8.2		3 - OUTRAS ED-48421					
00052	512901	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA..	m²	43,20	57,82	72,2800	3.122,4960
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
8.3		3 - OUTRAS ED-28728					
00053	512902	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS, (Vigas Baldrames).	m²	28,10	33,64	42,0500	1.181,6050
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
9.1		3 - OUTRAS ED-50174					
00054	512903	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO (arrimo)	m²	47,10	3,75	4,6900	220,8990
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
9.2		3 - OUTRAS ED-50600					
00055	512904	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE....	m²	240,52	9,59	11,9900	2.883,8348
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
10.1		3 - OUTRAS ED-50727					

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
00056	512905	CHAPISCO DE ADERENCIA EM TETOS, TRAÇO 1:5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE....	m²	5,94	13,21	16,5100	98,0694
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	10.2	3 - OUTRAS	ED-50728				
00057	512906	.MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:5, COM ADITIVO DE LIGAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (reboco com aditivo impermeabilizante)	m²	209,36	33,23	41,5400	8.696,8144
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	10.3	3 - OUTRAS	ED-50762				
00058	512907	.MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:5, COM ADITIVO DE LIGAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	5,94	35,35	44,1900	262,4886
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	10.4	3 - OUTRAS	ED-50763				
00059	512908	.EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO.	m²	31,16	34,75	43,4400	1.353,5904
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	10.5	3 - OUTRAS	ED-50732				

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
00060	512909	.REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, BRANCO 30 x 30 CM, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, BASE BRANCA, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO..	m²	31,16	71,45	89,3100	2.782,8996
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	10.6	3 - OUTRAS	ED-9081				
00061	512910	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO*	m²	47,24	45,33	56,6600	2.676,6184
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	11.1	3 - OUTRAS	ED-50170				
00062	512911	PISO EM GRANITINA, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA IMPERMEABILIZANTE E POLIMENTO MECANIZADO.*	m²	47,24	130,84	163,5500	7.726,1020
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	11.2	3 - OUTRAS	ED-50611				
00063	512912	RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZ ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO*	METRO	27,35	48,03	60,0400	1.642,0940
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	11.3	3 - OUTRAS	ED-50783				
00064	512913	PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK 25MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE	m²	63,81	89,73	112,1600	7.156,9296

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
		FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO*					
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	11.4	3 - OUTRAS	ED-50571				
00065	512914	PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 25MPA, C TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO*	m²	40,00	140,48	175,6000	7.024,0000
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	11.5	3 - OUTRAS	ED-9320				
00066	512915	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 1 E 0, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL*	m3	127,23	192,75	240,9400	30.654,7962
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	11.6	3 - OUTRAS	ED-49813				
00067	512916	PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO*	m²	1,65	322,96	403,7000	666,1050
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	12.1	3 - OUTRAS	ED-50997				
00068	512917	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (	m²	2,19	446,33	557,9100	1.221,8229

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
		50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL*					
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	12.2	3 - OUTRAS	ED-21095				
00069	512918	RODABANCA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA*	METRO	5,03	55,49	69,3600	348,8808
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	12.3	3 - OUTRAS	ED-48348				
00070	512919	FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA..	METRO	5,03	55,49	69,3600	348,8808
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	12.4	3 - OUTRAS	ED-48348				
00071	512920	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA.*	m²	94,35	18,91	23,6400	2.230,4340
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	13.1	3 - OUTRAS	ED-50478				
00072	512921	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, COM LIXAMENTO E PINTUR PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR.*	m²	209,36	7,17	8,9600	1.875,8656

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
13.2		3 - OUTRAS ED-50514					
00073	512922	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR. (INTERNA)*	m²	94,35	20,09	25,1100	2.369,1285
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
13.3		3 - OUTRAS ED-50453					
00074	512923	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR. (EXTERNA)*	m²	115,01	20,09	25,1100	2.887,9011
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
13.4		3 - OUTRAS ED-50453					
00075	512924	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, DUAS DEMÃOS COM ZARCÃO SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO...	m²	71,58	33,76	42,2000	3.020,6760
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
13.5		3 - OUTRAS ED-50491					
00076	512925	PINTURA PRESERVATIVA PARA MADEIRA, MÍNIMO 2 DEMÃOS, COM VERNIZ IMUNIZANTE E ÓLEO/ESMALTE., INCLUSIVE SELADOR.*	m²	13,02	33,49	41,8600	545,0172
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
13.6		3 - OUTRAS ED-50493					
00077	512926	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 16 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE	unid.	1,00	221,21	276,5100	276,5100

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
		BARRAMENTO DE FASE*					
	Item da Planilha	Planilha	Código				
	14.1.1	3 - OUTRAS	ED-14183				
00078	512927	CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (15X15)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA*	unid.	2,00	89,13	111,4100	222,8200
	Item da Planilha	Planilha	Código				
	14.1.2	3 - OUTRAS	ED-49148				
00079	512928	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS*	unid.	5,00	49,19	61,4900	307,4500
	Item da Planilha	Planilha	Código				
	14.1.3	3 - OUTRAS	ED-34473				
00080	512929	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS*	unid.	4,00	39,92	49,9000	199,6000
	Item da Planilha	Planilha	Código				
	14.1.4	3 - OUTRAS	ED-34474				
00081	512930	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS*	unid.	1,00	45,68	57,1000	57,1000
	Item da Planilha	Planilha	Código				
	14.1.5	3 - OUTRAS	ED-34475				

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
00082	512931	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS*	unid.	1,00	51,61	64,5100	64,5100
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	14.1.6	3 - OUTRAS	ED-34477				
00083	512932	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS*	unid.	1,00	82,83	103,5400	103,5400
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	14.1.7	3 - OUTRAS	ED-34493				
00084	512933	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS*	unid.	1,00	171,49	214,3600	214,3600
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	14.1.8	3 - OUTRAS	ED-5437				
00085	512934	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS*	unid.	1,00	184,27	230,3400	230,3400
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	14.1.9	3 - OUTRAS	ED-5439				
00086	512935	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS*	unid.	2,00	72,43	90,5400	181,0800

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
14.1.10		3 - OUTRAS ED-16601					
00087	512936	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO*	METRO	50,00	8,83	11,0400	552,0000
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
14.2.1		3 - OUTRAS ED-49414					
00088	512937	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1") APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO*	METRO	6,00	12,49	15,6100	93,6600
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
14.2.2		3 - OUTRAS ED-49415					
00089	512938	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO*	METRO	6,00	39,46	49,3300	295,9800
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
14.2.3		3 - OUTRAS ED-49312					
00090	512939	CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (30X30)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA*	unid.	1,00	198,32	247,9000	247,9000
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
14.2.4		3 - OUTRAS ED-5571					
00091	512940	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX,	METRO	250,00	4,15	5,1900	1.297,5000

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
		NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V*					
	Item da Planilha	Planilha	Código				
	14.2.5	3 - OUTRAS	ED-48951				
00092	512941	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V*	METRO	120,00	5,46	6,8300	819,6000
	Item da Planilha	Planilha	Código				
	14.2.6	3 - OUTRAS	ED-48956				
00093	512942	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V*	METRO	80,00	7,59	9,4900	759,2000
	Item da Planilha	Planilha	Código				
	14.2.7	3 - OUTRAS	ED-48961				
00094	512943	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V*	METRO	50,00	13,19	16,4900	824,5000
	Item da Planilha	Planilha	Código				
	14.2.8	3 - OUTRAS	ED-48966				
00095	512944	ELETROCALHA PERFURADA (150X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE	METRO	30,00	101,17	126,4600	3.793,8000

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
		TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS*					
	Item da Planilha	**Planilha** **Código**					
	14.2.9	3 - OUTRAS ED-19521					
00096	512945	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA*	unid.	6,00	27,56	34,4500	206,7000
	Item da Planilha	**Planilha** **Código**					
	14.3.1	3 - OUTRAS ED-15748					
00097	512946	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA*	unid.	6,00	28,80	36,0000	216,0000
	Item da Planilha	**Planilha** **Código**					
	14.3.2	3 - OUTRAS ED-15749					
00098	512947	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA*	unid.	5,00	46,65	58,3100	291,5500
	Item da Planilha	**Planilha** **Código**					
	14.3.3	3 - OUTRAS ED-15790					

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
00099	512948	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃ	unid.	3,00	28,89	36,1100	108,3300
		250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA*					
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	14.3.4	3 - OUTRAS	ED-15733				
00100	512949	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A,	unid.	2,00	64,10	80,1300	160,2600
		TENSÃO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA*					
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	14.3.5	3 - OUTRAS	ED-15744				
00101	512950	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS*	unid.	9,00	172,76	215,9500	1.943,5500
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	14.3.6	3 - OUTRAS	ED-13338				
00102	512951	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA*	unid.	5,00	69,57	86,9600	434,8000

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
14.3.7		3 - OUTRAS ED-13346					
00103	512952	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO*	unid.	4,00	1.720,49	2.150,6100	8.602,4400
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
14.3.8		3 - OUTRAS ED-22380					
00104	512953	ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO*	unid.	3,00	105,57	131,9600	395,8800
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
14.4.1		3 - OUTRAS ED-48700					
00105	512954	CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA*	unid.	1,00	132,22	165,2800	165,2800
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
14.4.2		3 - OUTRAS ED-48702					
00106	512955	CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO*	METRO	12,00	18,49	23,1100	277,3200
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
14.4.3		3 - OUTRAS ED-49133					

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
00107	512956	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES*	METRO	5,00	23,28	29,1000	145,5000
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	15.1.1	3 - OUTRAS	ED-50019				
00108	512957	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES*	METRO	15,00	37,44	46,8000	702,0000
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	15.1.2	3 - OUTRAS	ED-50021				
00109	512958	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES*	METRO	27,00	35,48	44,3500	1.197,4500
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	15.1.3	3 - OUTRAS	ED-50022				
00110	512959	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO*	unid.	1,00	29,30	36,6300	36,6300
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	15.2.1	3 - OUTRAS	ED-49999				
00111	512960	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO*	unid.	2,00	189,74	237,1800	474,3600

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
15.2.2		3 - OUTRAS ED-49980					
00112	512961	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS*	unid.	1,00	97,57	121,9600	121,9600
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
15.2.3		3 - OUTRAS ED-49965					
00113	512962	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PE SÉRIE NORMAL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES.*	METRO	5,60	23,46	29,3300	164,2480
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
16.1		3 - OUTRAS ED-50034					
00114	512963	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PE SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES.*	METRO	6,00	29,05	36,3100	217,8600
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
16.2		3 - OUTRAS ED-50027					
00115	512964	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PE SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES.*	METRO	20,00	40,91	51,1400	1.022,8000
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
16.3		3 - OUTRAS ED-50029					
00116	512965	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (	unid.	3,00	462,03	577,5400	1.732,6200

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
		50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)*					
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	16.4	3 - OUTRAS	ED-49879				
00117	512966	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 MM*	unid.	1,00	85,14	106,4300	106,4300
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	16.5	3 - OUTRAS	ED-50007				
00118	512967	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)*	unid.	1,00	355,29	444,1100	444,1100
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	16.6	3 - OUTRAS	ED-49940				
00119	512968	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA*	unid.	1,00	731,71	914,6400	914,6400
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	16.7	3 - OUTRAS	ED-49935				
00120	512969	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES (dreno)*	METRO	15,00	23,28	29,1000	436,5000

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
17.1		3 - OUTRAS ED-50019					
00121	512970	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PI (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO*	unid.	1,00	487,49	609,3600	609,3600
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
18.1.1		3 - OUTRAS ED-50278					
00122	512971	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO*	unid.	1,00	354,56	443,2000	443,2000
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
18.1.2		3 - OUTRAS ED-50296					
00123	512972	TUBO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA EM PVC, ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO DE 25CM, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE CANOPLA E ACESSÓRIOS*	unid.	1,00	69,43	86,7900	86,7900
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
18.1.3		3 - OUTRAS ED-50318					
00124	512973	ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO*	unid.	1,00	85,30	106,6300	106,6300

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
18.1.4		3 - OUTRAS ED-48156					
00125	512974	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO*	unid.	1,00	451,54	564,4300	564,4300
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
18.1.5		3 - OUTRAS ED-50279					
00126	512975	DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO*	unid.	1,00	60,13	75,1600	75,1600
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
18.1.6		3 - OUTRAS ED-48183					
00127	512976	DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO*	unid.	1,00	61,67	77,0900	77,0900
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
18.1.7		3 - OUTRAS ED-48155					
00128	512977	DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO*	unid.	1,00	70,09	87,6100	87,6100

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
18.1.8		3 - OUTRAS ED-48182					
00129	512978	ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON.*	unid.	1,00	194,97	243,7100	243,7100
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
18.1.9		3 - OUTRAS ED-51150					
00130	512979	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO*	unid.	1,00	182,75	228,4400	228,4400
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
18.2.1		3 - OUTRAS ED-50324					
00131	512980	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO AO TOQUE, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO*	unid.	1,00	221,34	276,6800	276,6800
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
18.2.2		3 - OUTRAS ED-50329					
00132	512981	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE*	unid.	2,00	53,44	66,8000	133,6000

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
18.2.3		3 - OUTRAS ED-50323					
00133	512982	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁG DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS*	unid.	1,00	191,21	239,0100	239,0100
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
18.2.4		3 - OUTRAS ED-50316					
00134	512983	CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO*	unid.	1,00	283,00	353,7500	353,7500
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
18.2.5		3 - OUTRAS ED-50313					
00135	512984	GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA*	METRO	4,80	634,68	793,3500	3.808,0800
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
18.2.6		3 - OUTRAS ED-32061					
00136	512985	LIMPEZA FINAL E PERMANENTE DA OBRA.*	m²	47,24	5,91	7,3900	349,1036
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
19.1.1		3 - OUTRAS ED-50266					
00137	512986	BALANÇA ELETRONICA TIPO PLATAFORMA COM CAPACIDADE MÍNIMA	unid.	1,00	30.305,75	37.882,1900	37.882,1900

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
		PARA PESAGEM DE 05 TONELADAS E CAPACIDADE MÁXIMA 10 T, FABRICADA EM AÇO CARBONO, RAMPAS EM CHAPA ANTIDERRAPANTE, VOLTAGEM 110V/220V. CALIBRAÇÃO INICIAL DA BALANÇA E REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO. SOFTWARE DE PESAGEM COM LICENÇA DE USO VITALÍCIA. TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO E MANUSEIO DO EQUIPAMENTO. EXCLUSIVE FRETE*					
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	19.1.2	3 - OUTRAS	Média				
00138	512987	CAÇAMBA METALICA COM CAPACIDADE 5,00 M3, CONFECCIONADA EM CHAPA METÁLICA SAE1020 E PERFIS LAMINADOS ,ENCAIXE ,OLHAL PARA IÇAMENTO, DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT., PINTURA EM ESMALTE INDUSTRIAL, FAIXAS REFLETIVAS..	unid.	5,00	7.528,44	9.410,5500	47.052,7500
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	19.1.3	3 - OUTRAS	Média				
00139	512988	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MMETRO 01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)*		85,48	76,09	95,1100	8.130,0028
	Item da Planilha	**Planilha**	**Código**				
	19.1.4	3 - OUTRAS	ED-51139				
00140	512989	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS*	m²	120,83	34,25	42,8100	5.172,7323

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
19.1.5		3 - OUTRAS ED-50437					
00141	512990	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM DENOMINAÇÃO DE CÔMODOS, INCLUSIVE FIXAÇÃO, 20 X 5 CM*	unid.	4,00	21,94	27,4300	109,7200
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
19.1.6		3 - OUTRAS ED-50636					
00142	512991	PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÃO (70X60)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO*	unid.	12,00	293,79	367,2400	4.406,8800
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
19.1.7		3 - OUTRAS ED-50643					
00143	512992	PLACA DE INFORMAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA*	m²	3,00	1.022,18	1.277,7300	3.833,1900
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
19.1.8		1 - SINAPI 34723					
00144	512993	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO "PADRÃO PREFEITURA".*	unid.	1,00	1.713,62	2.142,0300	2.142,0300
Item da Planilha		**Planilha** **Código**					
19.1.9		3 - OUTRAS ED-50635					
00145	512994	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES*	unid.	2,00	36,26	45,3300	90,6600

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha**	**Código**				
19.2.1		3 - OUTRAS	ED-50194				
00146	512995	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 2-A, CAPACIDADE 10 L*	unid.	1,00	229,45	286,8100	286,8100
Item da Planilha		**Planilha**	**Código**				
19.2.2		3 - OUTRAS	ED-50191				
00147	512996	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 K	unid.	2,00	223,98	279,9800	559,9600
Item da Planilha		**Planilha**	**Código**				
19.2.3		3 - OUTRAS	ED-50193				
00148	512997	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A5", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO*	unid.	2,00	16,86	21,0800	42,1600
Item da Planilha		**Planilha**	**Código**				
19.2.4		3 - OUTRAS	ED-29387				
00149	512998	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO*	unid.	3,00	33,53	41,9100	125,7300
Item da Planilha		**Planilha**	**Código**				
19.2.5		3 - OUTRAS	ED-50205				
00150	512999	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO*	unid.	1,00	107,80	134,7500	134,7500

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE **Número: 000118 / 2026**

Órgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE **CNPJ:** 18.278.069/0001-47

Obra: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em

Local: VAZANTE

Data: 22/07/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução obra de construção do Ecoponto Municipal Vazante Sul, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), custeada com recursos oriundos da Plataforma Semente, no âmbito de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Item da Planilha		**Planilha**	**Código**				
19.2.6		3 - OUTRAS	ED-32246				
00151	513000	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO*	unid.	1,00	25,62	32,0300	32,0300
Item da Planilha		**Planilha**	**Código**				
19.2.7		3 - OUTRAS	ED-26989				

T O T A L: 465.247,6214