



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Obra: Recapeamento Elias Pereira

Item	Fonte	Macrosserviço/Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1		PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PMF							R\$ 233.107,19
1.1	SINAPI-103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS:	4,50	M²	R\$ 303,28	R\$ 303,28	29,77%	R\$ 393,57	R\$ 1.771,07
1.2	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00:	2.319,47	%CT	R\$ 0,50	R\$ 0,50	0,00%	R\$ 0,50	R\$ 1.159,74
1.3	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS:	1,00	Serviço	R\$ 8.947,24	R\$ 8.947,24	29,77%	R\$ 11.610,83	R\$ 11.610,83
1.4	ED-48492	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	184,26	M²	R\$ 8,96	R\$ 8,96	29,77%	R\$ 11,63	R\$ 2.142,94
1.5	SINAPI-93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:). AF_07/2020::	22,66	M³XKMM	R\$ 2,36	R\$ 2,36	29,77%	R\$ 3,06	R\$ 69,34
1.6	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso):	2.879,50	M²	R\$ 1,87	R\$ 1,87	29,77%	R\$ 2,43	R\$ 6.997,19
1.7	SINAPI-102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020::	43,19	TXKM	R\$ 1,39	R\$ 1,39	29,77%	R\$ 1,80	R\$ 77,74
1.8	SINAPI-102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020:	398,81	TXKM	R\$ 0,54	R\$ 0,54	29,77%	R\$ 0,70	R\$ 279,17
1.9	COMP-02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE:	100,78	M³	R\$ 949,69	R\$ 949,69	29,77%	R\$ 1.232,41	R\$ 124.202,28
1.10	SINAPI-95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3). 07/2020::	3.023,47	M³XKMM	R\$ 2,13	R\$ 2,13	29,77%	R\$ 2,76	R\$ 8.344,78
1.11	SINAPI-93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3X). AF_07/2020::	17.838,49	M³XKMM	R\$ 0,86	R\$ 0,86	29,77%	R\$ 1,12	R\$ 19.979,11



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

1.12	SINAPI-102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020.:	568,41	TXKM	R\$ 1,39	R\$ 1,39	29,77%	R\$ 1,80	R\$ 1.023,14
1.13	SINAPI-102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020:	7.465,16	TXKM	R\$ 0,54	R\$ 0,54	29,77%	R\$ 0,70	R\$ 5.225,61
1.14	SINAPI-95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3X). AF_07/2020.:	126,32	M³XKM	R\$ 2,13	R\$ 2,13	29,77%	R\$ 2,76	R\$ 348,64
1.15	SINAPI-95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3X). AF_07/2020.:	190,27	M³XKM	R\$ 2,13	R\$ 2,13	29,77%	R\$ 2,76	R\$ 525,15
1.16	SINAPI-95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.:	149,77	M³XKM	R\$ 2,13	R\$ 2,13	29,77%	R\$ 2,76	R\$ 413,37
1.17	SINAPI-94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024:	68,98	M	R\$ 61,27	R\$ 61,27	29,77%	R\$ 79,51	R\$ 5.481,60
1.18	SINAPI-94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024:	583,87	M	R\$ 33,57	R\$ 33,57	29,77%	R\$ 43,56	R\$ 25.433,38
1.19	SINAPI-94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022:	9,20	M³	R\$ 757,66	R\$ 757,66	29,77%	R\$ 983,22	R\$ 9.045,62
1.20	SINAPI-38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO:	7,20	M²	R\$ 65,67	R\$ 65,67	29,77%	R\$ 85,22	R\$ 613,58
1.21	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLIS FCK = 25 MPa, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS:	9,00	UND	R\$ 394,91	R\$ 394,91	29,77%	R\$ 512,47	R\$ 4.612,23
1.22	SINAPI-102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021:	60,00	M²	R\$ 24,16	R\$ 24,16	29,77%	R\$ 31,35	R\$ 1.881,00
1.23	RO-41844	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT- Placa Quadrada (Execução, incluindo fornecimento transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação):	2,03	M²	R\$ 627,32	R\$ 627,32	29,77%	R\$ 814,07	R\$ 1.652,56



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

1.24	SINAPI - 13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM:	2,00	UND	R\$ 82,50	R\$ 82,50	29,77%	R\$ 107,06	R\$ 214,12
Total:									R\$ 233.107,19

Lorena Aparecida da Silva Lúcio
Engenheira