



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA

CNPJ : 18.279.059/0001-26

RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, N° 1000, PINLAR



Página 1 de 12

Termo de Homologação

Nº. Processo 28 / 2026

Nº. 1

Modalidade: Concorrência

Data: 24/03/26

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO BAIRRO ESTÂNCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.

BRUNO GONÇALVES DA FONSECA, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE., no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado, resolve homologa-lo, na forma a seguir:

Fornecedor: CONSTRUTORA FANAG LTDA					
Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
001	1,0000	unidade	104446 - 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CotaÂ\$Ã£o)	56834,3900	56834,39
002	6,4800	M²	104447 - 2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (CotaÂ\$Ã£o)	558,8000	3621,02
003	1100,0000	metro	104448 - 2.2 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (CotaÂ\$Ã£o)	94,9900	104489,00
004	437,0000	metro cúbico	104449 - 3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 (CotaÂ\$Ã£o)	47,2200	20635,14
005	234,0000	M²	104450 - 3.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (CotaÂ\$Ã£o)	7,1200	1666,08
006	266,4000	M²	104451 - 3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (CotaÂ\$Ã£o)	46,1000	12281,04
007	728,0000	M²	104452 - 3.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (CotaÂ\$Ã£o)	200,2000	145745,60
008	2535,0000	KG	104453 - 3.5 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (CotaÂ\$Ã£o)	14,0300	35566,05
009	1335,0000	KG	104454 - 3.6 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (CotaÂ\$Ã£o)	15,7400	21012,90
010	640,0000	KG	104455 - 3.7 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (CotaÂ\$Ã£o)	18,3800	11763,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA

CNPJ : 18.279.059/0001-26

RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, Nº 1000, PINLAR



Página 2 de 12

011	70,5000	metro cúbico	104456 - 3.8 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (CotaÂ\$Â£o)	1011,8700	71336,84
012	354,5000	metro cúbico	104457 - 3.9 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 (CotaÂ\$Â£o)	23,5500	8348,48
013	273,0000	metro cúbico	104458 - 4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (CotaÂ\$Â£o)	114,1900	31173,87
014	341,5000	M²	104459 - 4.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (CotaÂ\$Â£o)	46,1000	15743,15
015	1429,0000	M²	104460 - 4.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (CotaÂ\$Â£o)	74,2900	106160,41
016	4020,0000	KG	104461 - 4.4 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (CotaÂ\$Â£o)	15,7400	63274,80
017	1950,0000	KG	104462 - 4.5 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (CotaÂ\$Â£o)	18,3800	35841,00
018	95,5000	metro cúbico	104463 - 4.6 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (CotaÂ\$Â£o)	840,5200	80269,66
019	1697,5000	M²	104464 - 5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (CotaÂ\$Â£o)	5,4600	9268,35
020	1697,5000	M²	104465 - 5.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 (CotaÂ\$Â£o)	55,7800	94686,55
021	1697,5000	M²	104466 - 5.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (CotaÂ\$Â£o)	44,5100	75555,73
022	719,5000	M²	104467 - 6.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (CotaÂ\$Â£o)	69,8200	50235,49
023	1027,0000	M²	104468 - 6.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. (CotaÂ\$Â£o)	69,8200	71705,14
024	206,5000	KG	104469 - 6.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	15,3900	3178,04
025	3520,0000	KG	104471 - 6.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	14,5000	51040,00
026	750,0000	KG	104472 - 6.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	13,5800	10185,00
027	4280,0000	KG	104473 - 6.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	12,1100	51830,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA

CNPJ : 18.279.059/0001-26

RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, Nº 1000, PINLAR



Página 3 de 12

028	288,5000	M²	104474 - 6.7 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 (CotaÂ\$£o)	231,2400	66712,74
029	64,0000	metro cúbico	104475 - 6.8 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (CotaÂ\$£o)	970,9500	62140,80
030	89,0000	metro cúbico	104476 - 6.9 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (CotaÂ\$£o)	989,7600	88088,64
031	4325,0000	M²	104478 - 7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (CotaÂ\$£o)	103,1300	446037,25
032	810,0000	metro	104479 - 7.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (CotaÂ\$£o)	62,8000	50868,00
033	460,0000	metro	104480 - 7.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (CotaÂ\$£o)	49,0600	22567,60
034	130,0000	M²	104481 - 8.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (CotaÂ\$£o)	327,7300	42604,90
035	140,0000	M²	104482 - 8.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (CotaÂ\$£o)	470,9300	65930,20
036	24,0000	M²	104483 - 8.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (CotaÂ\$£o)	626,1800	15028,32
037	100,0000	unidade	104484 - 9.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (CotaÂ\$£o)	1204,5300	120453,00
038	150,0000	unidade	104485 - 9.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (CotaÂ\$£o)	983,8500	147577,50
039	3674,5000	M²	104486 - 10.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (CotaÂ\$£o)	116,6800	428740,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-DA-PALMA

CNPJ : 18.279.059/0001-26

RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, N° 1000, PINLAR



Página 4 de 12

040	3674,5000	M²	104487 - 10.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (CotaÂ\$Â£o)	107,9900	396809,26
041	5190,0000	M²	104488 - 10.3 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (CotaÂ\$Â£o)	12,5900	65342,10
042	26300,000	unidade	104489 - 10.4 AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019. (CotaÂ\$Â£o)	3,3500	88105,00
043	532,5000	metro	104490 - 10.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (CotaÂ\$Â£o)	39,6900	21134,93
044	200,0000	unidade	104491 - 10.6 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (CotaÂ\$Â£o)	1974,3800	394876,00
045	6805,0000	M²	104492 - 11.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (CotaÂ\$Â£o)	5,0600	34433,30
046	222,0000	M²	104493 - 11.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (CotaÂ\$Â£o)	6,8900	1529,58
047	1174,5000	M²	104494 - 11.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (CotaÂ\$Â£o)	33,1200	38899,44
048	4002,5000	M²	104495 - 11.4 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (CotaÂ\$Â£o)	29,6700	118754,18
049	1628,0000	M²	104496 - 11.5 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (CotaÂ\$Â£o)	26,1000	42490,80
050	222,0000	M²	104497 - 11.6 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (CotaÂ\$Â£o)	36,3700	8074,14
051	982,5000	M²	104498 - 12.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE (CotaÂ\$Â£o)	68,5800	67379,85
052	192,0000	M²	104499 - 12.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE (CotaÂ\$Â£o)	62,5200	12003,84
053	1517,5000	M²	104500 - 13.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (CotaÂ\$Â£o)	9,1400	13869,95
054	1522,5000	M²	104501 - 13.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (CotaÂ\$Â£o)	7,8200	11905,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA

CNPJ : 18.279.059/0001-26

RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, N° 1000, PINLAR



Página 5 de 12

055	1522,5000	M²	104502 - 13.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (CotaÂ\$Ã£o)	45,9400	69943,65
056	1517,5000	M²	104503 - 13.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (CotaÂ\$Ã£o)	61,8700	93887,73
057	1795,0000	M²	104504 - 14.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS (CotaÂ\$Ã£o)	67,0500	120354,75
058	5630,5000	M²	104505 - 15.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (CotaÂ\$Ã£o)	4,9400	27814,67
059	222,0000	M²	104506 - 15.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/202 (CotaÂ\$Ã£o)	6,0200	1336,44
060	222,0000	M²	104507 - 15.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (CotaÂ\$Ã£o)	13,3500	2963,70
061	5630,5000	M²	104508 - 15.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (CotaÂ\$Ã£o)	12,2100	68748,41
062	3040,0000	M²	104509 - 16.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (CotaÂ\$Ã£o)	5,9600	18118,40
063	3040,0000	M²	104510 - 16.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (CotaÂ\$Ã£o)	12,2100	37118,40
064	1050,0000	M²	104511 - 17.1 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (CotaÂ\$Ã£o)	2,3800	2499,00
065	1050,0000	M²	104512 - 17.2 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (CotaÂ\$Ã£o)	21,7900	22879,50
066	1050,0000	M²	104513 - 17.3 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (CotaÂ\$Ã£o)	20,7500	21787,50
067	2698,5000	unidade	104514 - 18.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (CotaÂ\$Ã£o)	0,7900	2131,82
068	269,5000	metro cúbico	104515 - 18.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (CotaÂ\$Ã£o)	225,9300	60888,14
069	2693,5000	M²	104516 - 18.3 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (CotaÂ\$Ã£o)	2,9000	7811,15
070	2693,5000	unidade	104517 - 18.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (CotaÂ\$Ã£o)	42,6700	114931,65
071	756,5000	M²	104518 - 18.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (CotaÂ\$Ã£o)	59,2400	44815,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA

CNPJ : 18.279.059/0001-26

RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, N° 1000, PINLAR



Página 6 de 12

072	1609,5000	M²	104519 - 18.6 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (CotaÃ§Ã£o)	45,4800	73200,06
073	840,0000	M²	104520 - 18.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE (CotaÃ§Ã£o)	65,4000	54936,00
074	955,0000	M²	104521 - 18.8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE (CotaÃ§Ã£o)	56,6200	54072,10
075	649,0000	M²	104522 - 18.9 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE (CotaÃ§Ã£o)	73,7000	47831,30
076	807,5000	M²	104523 - 19.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (CotaÃ§Ã£o)	0,7900	637,93
077	56,5000	metro cúbico	104524 - 19.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (CotaÃ§Ã£o)	890,5900	50318,34
078	126,0000	metro	104525 - 20.1 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (CotaÃ§Ã£o)	92,0400	11597,04
079	1935,0000	metro	104526 - 20.2 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA

CNPJ : 18.279.059/0001-26

RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, N° 1000, PINLAR



Página 7 de 12

090	250,0000	unidade	104537 - 22.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2 (CotaÂ\$£o)	30,7500	7687,50
091	50,0000	unidade	104538 - 22.4 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (CotaÂ\$£o)	46,9000	2345,00
092	500,0000	unidade	104539 - 22.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (CotaÂ\$£o)	32,2800	16140,00
093	300,0000	unidade	104540 - 22.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (CotaÂ\$£o)	36,1900	10857,00
094	50,0000	unidade	104541 - 22.7 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (CotaÂ\$£o)	48,6200	2431,00
095	50,0000	unidade	104542 - 22.8 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (CotaÂ\$£o)	29,5600	1478,00
096	50,0000	unidade	104543 - 22.9 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (CotaÂ\$£o)	49,7300	2486,50
097	100,0000	unidade	104544 - 22.10 SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CotaÂ\$£o)	10,0400	1004,00
098	600,0000	unidade	104545 - 22.11 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (CotaÂ\$£o)	13,4900	8094,00
099	650,0000	unidade	104546 - 22.12 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (CotaÂ\$£o)	20,9300	13604,50
100	100,0000	unidade	104547 - 22.13 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (CotaÂ\$£o)	36,1200	3612,00
101	350,0000	unidade	104548 - 22.14 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (CotaÂ\$£o)	18,7500	6562,50
102	4895,0000	metro	104549 - 23.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (CotaÂ\$£o)	3,3600	16447,20
103	12940,000	metro	104550 - 23.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (CotaÂ\$£o)	4,8600	62888,40
104	1240,0000	metro	104551 - 23.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (CotaÂ\$£o)	7,5200	9324,80
105	1295,0000	unidade	104552 - 23.4 CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (CotaÂ\$£o)	12,0400	15591,80
106	415,0000	metro	104553 - 23.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (CotaÂ\$£o)	11,8100	4901,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA

CNPJ : 18.279.059/0001-26

RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, Nº 1000, PINLAR



Página 8 de 12

107	2235,0000	metro	104554 - 23.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (CotaÂ\$Â£o)	18,9800	42420,30
108	2915,0000	metro	104555 - 23.7 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (CotaÂ\$Â£o)	11,2400	32764,60
109	1103,0000	metro	104556 - 23.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (CotaÂ\$Â£o)	9,7800	10787,34
110	2915,0000	unidade	104557 - 23.9 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (CotaÂ\$Â£o)	9,3300	27196,95
111	350,0000	unidade	104558 - 24.1 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	14,3100	5008,50
112	400,0000	unidade	104559 - 24.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	9,6500	3860,00
113	200,0000	unidade	104560 - 24.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	14,5400	2908,00
114	400,0000	unidade	104561 - 24.4 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	7,3400	2936,00
115	255,0000	metro	104562 - 24.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	5,8900	1501,95
116	435,0000	metro	104563 - 24.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	26,4500	11505,75
117	50,0000	unidade	104564 - 24.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") (CotaÂ\$Â£o)	327,9300	16396,50
118	50,0000	unidade	104565 - 25.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (CotaÂ\$Â£o)	138,5800	6929,00
119	150,0000	unidade	104566 - 25.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (CotaÂ\$Â£o)	146,1700	21925,50
120	100,0000	unidade	104567 - 25.3 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (CotaÂ\$Â£o)	33,1400	3314,00
121	200,0000	unidade	104568 - 25.4 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (CotaÂ\$Â£o)	14,2400	2848,00
122	50,0000	unidade	104569 - 26.1 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (CotaÂ\$Â£o)	202,2600	10113,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA

CNPJ : 18.279.059/0001-26

RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, N° 1000, PINLAR



Página 9 de 12

123	50,0000	unidade	104570 - 26.2 CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (CotaÂ\$Â£o)	172,0300	8601,50
124	50,0000	unidade	104571 - 26.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (CotaÂ\$Â£o)	69,0400	3452,00
125	337,5000	metro	104572 - 26.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	13,8300	4667,63
126	150,0000	metro	104573 - 26.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	5,8900	883,50
127	100,0000	unidade	104574 - 26.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	9,6500	965,00
128	50,0000	unidade	104575 - 26.7 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	13,3200	666,00
129	50,0000	unidade	104576 - 27.1 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (CotaÂ\$Â£o)	337,1600	16858,00
130	50,0000	unidade	104577 - 27.2 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 (CotaÂ\$Â£o)	4,8200	241,00
131	100,0000	unidade	104578 - 27.3 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 (CotaÂ\$Â£o)	5,4400	544,00
132	50,0000	unidade	104579 - 27.4 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (CotaÂ\$Â£o)	21,6000	1080,00
133	100,0000	unidade	104580 - 27.5 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (CotaÂ\$Â£o)	28,8300	2883,00
134	50,0000	unidade	104581 - 27.6 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (CotaÂ\$Â£o)	42,5600	2128,00
135	400,0000	unidade	104582 - 27.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	9,6500	3860,00
136	200,0000	unidade	104583 - 27.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	14,9800	2996,00
137	50,0000	unidade	104584 - 27.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	15,2900	764,50
138	100,0000	unidade	104585 - 27.10 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	8,0500	805,00
139	150,0000	unidade	104586 - 27.11 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	18,7300	2809,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA

CNPJ : 18.279.059/0001-26

RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, N° 1000, PINLAR



Página 16 de 12

140	50,0000	unidade	104587 - 27.12 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	20,6400	1032,00
141	220,0000	metro	104588 - 27.13 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	13,8300	3042,60
142	527,5000	metro	104589 - 27.14 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (CotaÂ\$Â£o)	21,1000	11130,25
143	150,0000	unidade	104590 - 28.1 OELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (CotaÂ\$Â£o)	11,6300	1744,50
144	100,0000	unidade	104591 - 28.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (CotaÂ\$Â£o)	17,1000	1710,00
145	100,0000	unidade	104592 - 28.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (CotaÂ\$Â£o)	11,3800	1138,00
146	450,0000	unidade	104593 - 28.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (CotaÂ\$Â£o)	16,2800	7326,00
147	50,0000	unidade	104594 - 28.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (CotaÂ\$Â£o)	29,9100	1495,50
148	50,0000	unidade	104595 - 28.6 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (CotaÂ\$Â£o)	26,4100	1320,50
149	50,0000	unidade	104596 - 28.7 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (CotaÂ\$Â£o)	46,7300	2336,50
150	50,0000	unidade	104597 - 28.8 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (CotaÂ\$Â£o)	12,2200	611,00
151	167,5000	metro	104598 - 28.9 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (CotaÂ\$Â£o)	24,2100	4055,18
152	510,5000	metro	104599 - 28.10 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (CotaÂ\$Â£o)	29,4700	15044,44
153	200,0000	metro	104600 - 28.11 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (CotaÂ\$Â£o)	15,0900	3018,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA

CNPJ : 18.279.059/0001-26

RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, N° 1000, PINLAR



Página 11 de 42

154	1690,0000	metro	104601 - 28.12 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (CotaÂ\$Â£o)	41,4800	70101,20
155	250,0000	unidade	104602 - 29.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (CotaÂ\$Â£o)	616,0400	154010,00
156	50,0000	unidade	104603 - 29.2 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (CotaÂ\$Â£o)	50,7200	2536,00
157	50,0000	unidade	104604 - 29.3 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (CotaÂ\$Â£o)	20,9400	1047,00
158	50,0000	unidade	104605 - 29.4 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (CotaÂ\$Â£o)	21,9500	1097,50
159	50,0000	unidade	104635 - 29.5 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (CotaÂ\$Â£o)	306,4800	15324,00
160	50,0000	unidade	104606 - 30.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (CotaÂ\$Â£o)	617,8700	30893,50
161	50,0000	unidade	104607 - 30.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (CotaÂ\$Â£o)	302,1900	15109,50
162	36,0000	unidade	104608 - 30.3 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (CotaÂ\$Â£o)	478,2700	17217,72
163	50,0000	unidade	104610 - 30.5 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (CotaÂ\$Â£o)	111,1100	5555,50
164	50,0000	unidade	104611 - 31.1 LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 (CotaÂ\$Â£o)	7,2400	362,00
165	36,0000	M²	104612 - 31.2 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 (CotaÂ\$Â£o)	18,4600	664,56
166	807,5000	M²	104613 - 31.3 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (CotaÂ\$Â£o)	3,8600	3116,95
167	1795,0000	M²	104614 - 31.4 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (CotaÂ\$Â£o)	1,6800	3015,60
168	200,0000	M²	104615 - 31.5 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 (CotaÂ\$Â£o)	3,7500	750,00
169	2437,0000	M²	104616 - 31.6 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (CotaÂ\$Â£o)	5,9100	14402,67
170	840,0000	M²	104617 - 31.7 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 (CotaÂ\$Â£o)	1,1000	924,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA

CNPJ : 18.279.059/0001-26

RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, N° 1000, PINLAR



Página 12 de 12

171	796,0000	M²	104618 - 31.8 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (Cotação)	1,8200	1448,72
172	100,0000	unidade	104619 - 31.9 LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 (Cotação)	11,3000	1130,00
173	50,0000	unidade	105146 - 30.4 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (Cotação)	705,4200	35271,00
Valor Total:					6.190.000,01

BRUNO GONÇALVES DA FONSECA
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.