

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP-01	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS		2.829,68	3.032,08
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	132,32	142,42
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	57,51	61,56
Composição	COMP-05	REVESTIMENTO DO PORTICO EM ACM BRANCO ACETINADO E VERDE + LETREIRO EM CAIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, INCLUSIVE PERFIL DE LED COR NA TEMPERATURA 3000K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO LOCAL	UN		135.561,19	135.561,19
Cotação	COT-01	REVESTIMENTO DO PORTICO EM ACM AZUL E AMARELO + LETREIRO EM CAIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO, INCLUSIVE PERFIL DE LED COR NA TEMPERATURA 3000K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO LOCAL	UNIDADE	1	135.561,19	135.561,19
Composição	COMP-18	PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO BASCO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN		605,43	526,88
SINAPI-I	1014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	65,73	2,79	2,79
SUDECAP	11.14.60	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, RETANGULAR, DE EMBUTIR, 4"X2" REF 92869	UN	1	10,19	0,00
SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,35	2,35
SINAPI-I	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LULA	M	65,73	5,19	5,19
SICOR	ED-17935	SONDAGEM DE ELETRODUTO/DUTOS COM ARAME GALVANIZADO, DIAMETRO DO FIO 1,24MM, 18BWG, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m	65,73	1,04	0,00

08/05/2026

Data

TIFANY COSTA CESAR, Analista de Sistema Sênior por TIFANY COSTA CESAR BONIN (13905959600)
 (assinatura digital: 13905959600)

Responsável Técnico: TIFANY COSTA CESAR BONIN
 CREA/CAU: 428.343/MG